

(GF—2017—0201)

# 泸水市易地扶贫搬迁安置区 房屋修缮建设项目施工合同

合同编号：LSJT-FWXS-CBHT-2025-01 号

住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局 制定



# 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：泸水市搬迁安置办公室

承包人（乙方）：泸水市建设开发投资有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目。

2.工程地点：泸水市。

3.资金来源：全部申请中央财政衔接资金。

4.工程内容：本项目计划对泸水市 7 个乡镇（街道）10 个易地扶贫搬迁安置区房屋进行修缮，包括重做屋面防水、地面、散水、排水沟、勒脚、门厅屋顶雨水管、电梯井防水、屋檐挑头、屋面镀锌铁皮排水沟等。具体为：上江镇同心社区重做屋面防水 1000 平方米；上江镇叶子花社区重做地面 1500 平方米；大练地街道和谐社区重做散水、排水沟、勒脚共 1500 平方米；大练地街道锦绣社区重做屋面防水 1400 平方米；六库街道团结社区重做门厅屋顶雨水管 42 处、电梯井四周重做混凝土及防水 3 处；六库街道大龙塘社区重做屋面防水 5000 平方米、屋檐挑头 40 米；大兴地镇维拉坝珠海社区重做屋面防水 600 平方米、屋檐挑头 1200 米；称杆乡恩

感恩落社区重做屋面防水 500 平方米；古登乡恩河社区重做屋面防水 4800 平方米；洛本卓乡巴尼小镇社区重做屋面防水 100 平方米、屋面镀锌铁皮排水沟 150 米。

#### 5.工程承包范围：

负责完成泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目的全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：最终开工时间以监理发出的开工令为准。

计划竣工日期：以竣工验收报告载明的时间或发包人实际占有之日的日期为准。

工期：10 个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

质量目标：工程质量符合设计文件要求，执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建设工程质量管理条例》及国家（行业）现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件，一次性验收合格。施工质量执行符合设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范，要求一次性验收合格标准。

安全目标：杜绝发生人身死亡事故、杜绝发生人身重伤事故；



杜绝发生造成严重社会影响的安全生产事故时间，杜绝重大设备、一般及以上质量事故，确保工程“零缺陷”投用。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定签约合同价为：5401745.14 元（含税），大写：伍佰肆拾万零壹仟柒佰肆拾伍元壹角肆分含税），增值税税率：9%；本合同单价在合同执行期间，除专用合同条款另有约定外,无论工程量、市场价格、其他成本及工程风险是否变化合同单价均不作调整。暂定总价不作为结算支付依据，最终以实际完成工程量结算为准。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：胡国发。

证书编号：云 2532019202142781

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 17 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 泸水市搬迁安置办公室办公室 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，

承包人执叁份。

发包人：

泸水市搬迁安置办公室（盖章）

地址：泸水市市级行政中心四楼



法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：

电话：0886-3888123

开户银行：工行怒江分行营业室

帐号：2513047909026413831

纳税人识别号：12533321784647741H

邮政编码：673199

承包人：

泸水市建设开发投资有限公司（盖章）

地址：云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇中交绿色香料产业园



法定代表人（签字或签章）：



或委托代理人（签字或签章）：

电话：0886-3628176

开户银行：中国农业银行股份有限公司怒江泸水支行

账号：24150101040012563

纳税人识别号：91533301MA6Q1UH66Y

邮政编码：673199

## 第二部分 通用合同条款

根据《建设项目工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第二部分通用条件执行；如本部分与 GF-2017-0201不一致的，以 GF-2017-0201 通用条款为准。

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

## 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托

按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设

备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

#### 1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。



1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

## 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

## 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书 (如果有);
- (3) 投标函及其附录 (如果有);
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸,并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和 (或) 工期延误的,按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

### 1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

### 1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

### 1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

### 1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

## 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

## 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

## 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文

物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.10 交通运输**

### **1.10.1 出入现场的权利**

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### **1.10.2 场外交通**

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督

和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

#### 1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

#### 1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

#### 1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签



约合同价中。

### 1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

(1) 工程量清单存在缺项、漏项的；

(2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

(3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

## 2. 发包人

### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交

通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

## 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

## 2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

### 2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

### 2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以

不影响承包人的正常施工为限。

#### 2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

(8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

(9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

(10) 应履行的其他义务。

## 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违

约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述

人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现



场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作以及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给

第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

### 3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

### 3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

### 3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用

承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包

人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

## 5.2 质量保证措施

### 5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的工作。

### 5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

### 5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查

和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### 5.3 隐蔽工程检查

#### 5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

#### 5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

### 5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

## 5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4

项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

## 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

# 6. 安全文明施工与环境保护

## 6.1 安全文明施工

### 6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。



### 6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

### 6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

### 6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

#### 6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

#### 6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

### 6.1.9 安全生产责任

#### 6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；

(3) 由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

(4) 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

#### 6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

## 6.2 职业健康

### 6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

### 6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

## 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业

过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

#### 7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- （1）施工方案；
- （2）施工现场平面布置图；
- （3）施工进度计划和保证措施；
- （4）劳动力及材料供应计划；
- （5）施工机械设备的选用；
- （6）质量保证体系及措施；
- （7）安全生产、文明施工措施；
- （8）环境保护、成本控制措施；
- （9）合同当事人约定的其他内容。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合

同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

## 7.2 施工进度计划

### 7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

### 7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

### 7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

## 7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的



测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

存在错误或疏漏的；

(4) 发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

(5) 发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

(6) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

(7) 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质

条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 7.8 暂停施工

### 7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用

和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

### 7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

### 7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

### 7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

### 7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。

#### 7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

#### 7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

### 7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的

合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

## **8. 材料与设备**

### **8.1 发包人供应材料与工程设备**

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

### **8.2 承包人采购材料与工程设备**

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定

生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

### 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

## 8.4 材料与工程设备的保管与使用

### 8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

### 8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

## 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包



人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工

程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

#### 8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

### 8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

- (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- (2) 发包人要求使用替代品的；
- (3) 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

- (1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异；

(5) 使用替代品的理由和原因说明;

(6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示; 监理人逾期发出书面指示的, 视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的, 替代材料和工程设备的价格, 按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定; 无相同项目的, 参考相似项目价格认定; 既无相同项目也无相似项目的, 按照合理的成本与利润构成的原则, 由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求, 及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的, 应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外, 承包人应自行承担修建临时设施的费用, 需要临时占地的, 应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要

求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等

证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

## 9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

## 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

### 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

#### 10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

### 10.3 变更程序

#### 10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

#### 10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

#### 10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

#### 10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

#### 10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺



陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

## 10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

## 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经

过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准

或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

## 10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中

约定选择以下一种方式对合同价格进行调整:

第 1 种方式: 采用价格指数进行价格调整。

### (1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时, 根据专用合同条款中约定的数据, 按以下公式计算差额并调整合同价格:

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中:  $\Delta P$ ——需调整的价格差额;

$P_0$ ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的, 也不计在内;

$A$ ——定值权重 (即不调部分的权重);

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$  ——各可调因子的变值权重 (即可调部分的权重), 为各可调因子在签约合同价中所占的比例;

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$  ——各可调因子的现行价格指数, 指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数;

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$  ——各可调因子的基本价格指数, 指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定, 非招标订立的合同, 由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 无前述价格指数时,

可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

## （2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

## （3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

## （4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包

人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时,材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时,其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时,其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的,可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

## 11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

#### 1. 单价合同



单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

## 2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

## 3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。

在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

### 12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

### 12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执

行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的, 有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测, 并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的, 承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量, 据此计算工程价款。

#### 12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外, 按月计量支付的总价合同, 按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完

成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- (2) 根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

(3) 根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;

(4) 根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金;

(5) 根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额;

(6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额;

(7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

##### (1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单,按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交,并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解,并汇总列入当期进度付款申请单。

##### (2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的,承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单,并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的,承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

##### (3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度

付款申请单的编制和提交程序。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

#### 12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包

人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

#### 12.4.6 支付分解表

##### 1.支付分解表的编制要求

(1) 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第(1)目的估算金额；

(2) 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

(3) 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

##### 2.总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

##### 3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

## 12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：



(1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

(3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

### 13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要

求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

### 13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

### 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不

能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车

记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

### 13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

### 13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试

车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

### 13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的

验收」的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- (5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

### 13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按

发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

### 14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

### 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。



## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

## 15. 缺陷责任与保修

### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人

延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

(2) 相应比例的工程款;

(3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外, 质量保证金原则上采用上述第(1)种方式。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外, 质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函, 发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款; 保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

### 15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内, 承包人认真履行合同约定的责任, 到期后, 承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后, 应于14天内会同承包

人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金退还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金退还承包人，逾期未退还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

## 15.4 保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

### 15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1) 保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

(2) 保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可

以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

#### 15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

#### 15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

#### 15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保

密等规定。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应

部位工程施工，并通知监理人。

### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

### 16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- （1）合同解除前所完成工作的价款；
- （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
- （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
- （6）按照合同约定应退还的质量保证金；
- （7）因解除合同给承包人造成的损失。



合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- (1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- (2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- (3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- (4) 承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- (5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- (6) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
- (7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

#### 16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

#### 16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、

海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

## 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

## 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以

及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2) 承包人施工设备的损坏由承包人承担;

(3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;

(4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务, 已经引起或将引起工期延误的, 应当顺延工期, 由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担, 停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;

(5) 因不可抗力引起或将引起工期延误, 发包人要求赶工的, 由此增加的赶工费用由发包人承担;

(6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后, 合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大, 任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的, 应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务, 在迟延履行期间遭遇不可抗力的, 不免除其违约责任。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的, 发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后, 由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项, 该款项包括:

(1) 合同解除前承包人已完成工作的价款;

(2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

### 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承

包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

### 18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

### 18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

### 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

### 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

## 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

## 19. 索赔

### 19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的



追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

## 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

## 19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。

发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

#### 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

#### 19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## 20. 争议解决

### 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

### 20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

## 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

### 20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：云南升盟工程咨询有限公司；

通信地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三映象欣城 C 区 C4 幢 16 层 1601-1608 室。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：顺风建筑规划设计有限公司；

通信地址：福建省福州保税港区国际物流园综合大楼 4 层 401 室 457 区间（自贸试验区内）。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸并由发包人现场界定。

1.1.3.10 临时占地包括：根据施工现场需要，由发包人向承包人

界定。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部2001年第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、中华人民共和国建设部令第16号（2014）《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及财建[2004]369号文、《云南省建筑市场管理条例》等国家及地方相关法律法规。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：施工期间国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。按现行国家、行业、地方规范最新标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  
满足现行规范标准要求。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同合同协议书第六条“合同文件构成”。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸、文件的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式四份；

发包人向承包人提供文件的名称：包括但不限于本项目可行性研究报告、项目批准文件、项目规划文件、项目建设用地规划许可证、项目建设规划许可证、项目施工许可证、设计审查会议的批准文件和纪要等。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、施工技术方案、安全备案资料、相关方案、签证记录、工作联系单、结算资料及竣工验收资料等工程所需资料；

承包人提供的文件的期限为：具体以发包人要求为准；

承包人提供的文件的数量为：双方协商确认；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件（需提供电子版）；

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、

证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：云南省怒江傈僳族自治州向阳南路 46 号；

发包人指定的接收人为：吴秀才。

承包人接收文件的地点：泸水市向阳南路 157 号泸水市建设开发投资有限公司；

承包人指定的接收人为：胡国发。

监理人接收文件的地点：施工现场监理项目部；

监理人指定的接收人为：伍金明。

发包人及监理人接收文件的形式：纸质文件或电子邮件。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。

## 1.11 知识产权



1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：吴秀才；

联系电话：13988611892；

通信地址：泸水市级行政中心四楼。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调各方面关系，协调推进过程进度，办理工程款支付，办理工程竣工验收审

计。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）由发包人办理的施工所需证件、文件的名称和完成时间：发包人根据相关规定办理，承包人须配合相关工作；（2）向承包人提供施工场地的工程地质资料和地下管网线路资料；（3）将水准点和坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验；（4）组织由承包人、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审，承包人把完成确认手续的图纸会审纪要共 6 份提交给参加会审各方。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：确保达到国家现行规定验收的相关规范要求及泸水市档案馆等相关单位要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：暂定 4 份，后续可根据发包人或相关规定需求增减。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版。

(2) 承包人应履行的其他义务:

(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 根据发包人工程管理办法和监理细则规定定期向监理工程师提交工程进度计划及相应进度统计报表(包括但不限于当月完成的工程量报表、下月的施工进度计划安排、质量安全报表、资金使用计划表)等工程管理资料。

(2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 由承包人承担。

(3) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 承包人遵守泸水市政府各相关主管部门的管理规定, 按规定办理相关手续, 并以书面形式通知发包人, 承包人承担由此发生的全部费用。

(5) 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担: 移交前由承包人承担、移交后由发包人承担。

(6) 施工场地清洁卫生的要求: 严格按云南省人民政府令第八十二号《云南省建筑施工现场管理规定》执行。

(7) 关于解决本工程农民工权益保障的机制保证: 按省市相关规定执行; 对于承包人非法用工侵犯农民工权益, 农民工的劳动生活条件没有得到依法保障的, 如出现克扣拖欠工资, 农民工上访事件等行为, 每次上访承包人应支付发包人违约金 5000 元, 所产生的一切法律后果及经济损失由承包人承担, 发包人有权替承包人向农民工支付拖欠的工资, 支付的工资从应付工程款中抵扣。由此造成的全部法律责任和经济损失由承包人承担, 承包人不得据此向发

人提出任何异议。

(8) 承包方应认真贯彻落实《云南省〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉实施细则》，于合同签订后按文件要求，必须及时到人力资源和社会保障局劳动监察大队办理农民工工资保证金的相关程序，按时、按质、按量完成“六制一金一表”工作（农民工实名制管理制度、工资按月足额发放制度、施工单位代发工资制度、农民工工资专用账户制度、工程款支付担保制度、施工现场维权信息公示牌制度、农民工工资保证金、按月编制工资表），若未按期完成，由此造成的一切责任及损失，由项目承包方自行负责。

根据《云南省〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉实施细则》要求，施工单位应设立农民工工资支付专用账户，用于保障农民工工资支付。

①农民工工资专用户信息：

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司怒江泸水市支行营业室

开户银行代码：103756015015

账户名称：泸水市建设开发投资有限公司农民工工资专用账户

账号：24150101040016283

②农民工工资支付约定：按进度款申请每期支付；承包人每期申请进度款需提供农民工用工人员管理台账；发包人按承包人每期申请进度款的 25%比例支付到农民工工资专户；承包人、发包人必须与专户开立银行签订监管协议，确保专户资金用于支付农民工工资。

(9) 承包人在开工前 10 天应向发包人提供管理人员、专业技术人员、特殊工种人员的上岗证，及有关设备合格证年审证等证件。

(10) 承包人在开工前编制详细的施工组织设计，报监理人及发包人审批，施工组织设计应包括：施工技术方案、质量保证措施、施工主要工序、安全文明施工保证措施、工期保证措施、施工进度计划、劳动力安排和材料投入计划及其保证措施、施工机械投入、项目经理及项目管理人员配置、施工总平面图等内容。

(11) 双方约定承包人应做的其它工作：如有发生，由双方协商处理。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：胡国发；

身份证号：533224199503170335；

建造师注册证书号：云 2532019202142781；

安全生产考核合格证书号：云建安 B(2023)0061881；

联系电话：18088221992；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表公司负责本工程承包范围的项目管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 21 天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：罚款 500 元/次。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人更换项目

需经得发包人书面同意，否则将罚款 5000 元/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5000 元/次。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：罚款 5000 元/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人代表批准后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：罚款 1000 元/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：罚款 500 元/次。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行；且禁止违法分包。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用条款执行。

其他关于分包的约定：按通用条款执行。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人的合同中约

定。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行履约保函或保险保函；合同金额的 5%；合同签订后 30 个工作日内提供。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理权限：以发包人与监理单位签订的《建设工程监理合同》为准，工程质量、进度、造价、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细则。对隐蔽工程及施工质量、数量进行监督控制，对施工环境进行协调、管理和处理。对工程量和现场签证进行审核；工程师权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。工程变更、工期顺延、开工、停工、复工和工程计量、工程款支付、工程索赔的决定均应通过发包人同意才能执行。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：罗晓龙；

职 务：总监；

监理工程师执业资格证书号：00560285；

联系电话：13873607244；

通信地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三映象欣城C区C4幢16层1601-1608室；

关于监理人的其他约定：  /  。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 关于商定或确定效力的具体约定：任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，不视为认可确定的结果，但应当向另一方书面说明原因。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规及标准规范的规定，认真履行责任和义务。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包



人应在隐蔽工程完工前，提前 24 小时发出隐蔽工程验收通知，由监理单位组织相关人员验收，变更工程的隐蔽工程还须通知发包人委托的施工全过程造价咨询单位参加验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全生产事故发生。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7个工作日内。

## 7.2 施工进度计划

### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个工作日内。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误：工期予以顺延。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  
每延误 1 日的误期赔偿金额为人民币金额为：500 元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 1 %。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 风力达到或超过 8 级的天气现象；地震震级达到 5 级及以上的自然现象等；

(2) 日降水量大于 80mm 且降水持续三日的天气现象；

(3) 日降雪量大于 10mm 且降雪持续三日的天气现象。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

# 8. 材料与设备

## 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人所购材料必须符合设计规范，并经监理单位验收后方可使用。并提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制

认证书、质量证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所及试验设备：按相关规定执行。

试验和检验费用的计价原则：属于自检性质的试验和检测费用由承包人负担，相关费用已包含在签约合同价中；需经第三方检测机构进行试验和检验的费用由发包人承担。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按相关规定执行。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

- 1、增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- 2、取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- 3、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

4、改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

5、改变工程的时间安排或实施顺序。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，也无类似项目的，按照相关清单规范及云南省现行计量计价规则另行计算计取，材料价格以《怒江州建设工程材料及设备价格信息》（合同签订当月）中的“泸水市除税综合参考价”确定；《怒江州建设工程材料及设备价格信息》（合同签订当月）中没有对应单价时，材料价格参照《云南省建设工程材料及设备价格信息》中的“怒江州泸水市”材料及（设备）价格（合同签订当月）执行；如《云南省建设工程材料及设备价格信息》（合同签订当月）中也没有对应材料价的，材料价格以本项目施工全过程造价咨询单位、监理单位、建设单位、施工单位四方询价确定。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺

陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕；合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照按通用条款执行执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

## 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见清单。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：以《怒江州建设工程材料及设备价格信息》（合同签订当月）中的“泸水市除税综合参考价”确定；《怒江州建设工程材料及设备价格信息》（合同签订当月）中没有

对应单价时，材料价格参照《云南省建设工程材料及设备价格信息》中的“怒江州泸水市”材料及（设备）价格（合同签订当月）执行；如《云南省建设工程材料及设备价格信息》（合同签订当月）中也没有对应材料价的，材料价格以本项目施工全过程造价咨询单位、监理单位、建设单位、施工单位四方询价确定。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：

①  $\pm 5\%$ 以内的材料、工程设备价格变动风险， $\pm 5\%$ 以内的施

工机具使用风险费；

②承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。

风险费用的计算方法：按国家发布的相关规定执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：按国家发布的相关规定执行。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的 30%。

预付款支付期限：合同签订后且承包人按照发包人财务要求提供完备的请款资料后 15 个工作日内支付。

预付款扣回的方式：当工程进度达到 80%时需扣回完成。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

## 12.3 计量、计价

### 12.3.1 计量、计价原则

(1) 经设计单位出具的签字盖章版施工图；

(2) 依据《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省 2020 版建设工程造价计价依据的通知》云建科〔2021〕15 号文及其它相关配套定额标准；

(3) 按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、



《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)等相关配套规范说明;

(4)《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)、《云南省建筑工程计价标准》(J53/T-61-2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)、《云南省绿色建筑计价标准》(DBJ53/T-112-2020)等相关配套定额标准。

(5)安全防护、文明施工等建筑安装工程各项费用按《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)规定执行。合同履行期间,国家或省市新发布的政策性文件,按新发布的政策性文件实施。

## 12.4 工程进度款支付

12.4.1 支付比例:进度款按工程形象进度进行支付,工程形象进度达合同 80%时,承包人向发包人提交支付报表一式 3 份。经过监理、造价审定后,于次月 5 日前拨付进度款至暂定合同价的 80%;工程竣工结算最终以甲方委托的第三方审计为准,结算金额审核确定后,支付至审定金额的 100%;承包人需按发包人要求提供合格的增值税普通发票和拨款材料作为付款依据,在支付最后一笔尾款之前,承包人需先转入工程质量保证金。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 按通用条款执行。

(2) 发包人支付进度款的期限: 按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: /。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 按通用条款执行。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用合同条款执行,但修改逾期未答复视为同意相关条款,具体为:

承包人向工程师提交竣工验收申请后须书面通知发包人,工程师收到竣工验收申请报告后 14 天内不予答复的,视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请;若承包人未书面通知发包人,工程师收到竣工验收申请报告后 14 天内不予答复的,不视为发包人收到并

同意承包人的竣工验收申请。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格移交后 30 日内退场。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算。

竣工结算申请单应包括的内容：工程招标文件、招标答疑等有关文件，工程投标文件(技术标、经济标等及其电子软件版，中标通知书，工程施工合同及有关会议纪要，设计施工图纸、变更修改图纸、竣工图纸，设计变更通知单及联系单，施工变更签证，隐藏工

程竣工验收记录目录，工程结算书、材料明细表等及其电子软件版，施工组织设计：工程款支付记录，开、竣工报告，工程竣工验收证明书等。竣工结算根据施工图、竣工图、批准的专项施工方案、经发包人认可的设计变更、现场签证、发包人核定的施工图预算单价等按实结算，最终按发包方审计审定的金额做为最终的结算价。

## 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人工程结算送审书后应组织有关单位在 90 日内完成工程结算的审定工作。

发包人完成竣工付款的期限：按照 12.4.1 约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商。

## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：双方协商。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后 7 个工作日内。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：7 个工作日内。

(2) 发包人完成支付的期限：7 个工作日内。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：/。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的预留采取以下第(3)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 15.3.1 项第 (2) 目约定的工程款预留比例的质量保证金；自工程竣工验收之日起 12 个月期满后的 30 天内如无质量问题，一次性退还质量保证金，若工程有质量问题承包人按照法律规定继续承担维修责任；

(3) 其他方式：工程竣工后，承包人将最终结算审定价的 3% 作为质量保证金汇入发包人指定账户，同时结束履约担保；自工程竣工验收合格之日起至质保期满后，依据承包人的申请，30 天内完成

复验，如无质量问题，一次性退还质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

## 15.4 保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：

1. 防水工程、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
2. 设备安装工程为 2 年；装饰装修工程 2 年；
3. 电气管线、给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日，或发包人要求的移交使用之日起计算。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时内。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 按通用条款执行。

(4) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 按通用条款执行。

(5) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 按通用条款执行。

(6) 发包人延迟签发开工令造成承包人损失的违约责任:

窝工费用:

人工窝工费: 延迟期间现场待命人员的工资、社保等。

机械设备闲置费: 塔吊、搅拌机等租赁或折旧费用, 按台班单价的 60% - 70% 计算。

临时设施维护费: 工地临时板房、围挡等维护成本。

以上费用由签证形式由发包人确认, 最终据实结算。

(7) 其他: /。

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满\_\_\_\_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 按通用条款执行。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力是指承包人与发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件。包括但不限于：

(1) 国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

(2) 战争；

(3) 离子辐射或放射性污染；

(4) 动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在发包人、承包人及其分包人、聘用人员内部的事件除外；

(5) 因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。



## 18. 保险

### 18.3 工伤和意外伤害保险

关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：依据《关于全面推进建筑工程施工等高风险企业参加工伤保险的实施意见》鄂人社〔2015〕45号文相关规定购买。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时通知义务的约定：承包人在变更保险合同同时应在24小时内通知发包方及工程师。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

## 附件

专用合同条款附件:

附件一: 工程质量保修书

附件二: 安全生产协议

附件三: 建设工程廉政合同

附件四: 建设工程农民工工资支付承诺书

附件五: 中标清单

附件一:

## 工程质量保修书

发包人(全称): 泸州市搬迁安置办公室

承包人(全称): 泸州市建设开发投资有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家相关规定。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 防水工程、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
2. 设备安装工程为 2 年；装饰装修工程 2 年；
3. 电气管线、给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日，或发包人要求的移交使用之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

质量保修期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

## 六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方另行协商。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：

泸水市搬迁安置办公室（盖章）

地址：泸水市市级行政中心四楼

法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：

电话：0886-3888123

开户银行：工行怒江分行营业室

帐号：2513047909026413831

纳税人识别号：12533321784647741H

邮政编码：673199

承包人：

泸水市建设开发投资有限公司（盖章）

地址：云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇中交绿色香料产业园

法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：

电话：0886-3628176

开户银行：中国农业银行股份有限公司怒江泸水支行

账号：24150101040012563

纳税人识别号：91533301MA6Q1UH66Y

邮政编码：673201



附件二：

## 安全生产协议

发包人：泸水市搬迁安置办公室

承包人：泸水市建设开发投资有限公司

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

### 1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行建设工程施工合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须要求坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织承包人定期或不定期对施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 2. 承包人职责

(1) 督促施工现场管理机构人员严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及云南省、泸水市关于安全文明施工的相关规定。督促认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强对施工现场管理机构人员的安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，设安全生产的管理机构对施工现场管理机构进行安全管理，建立有效的安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。投资人的各级领导、工程管理人员必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 督促施工现场管理机构建立健全安全生产责任制。派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全

生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑工程安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 督促施工现场项目管理机构在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 督促施工现场项目管理机构安全管理人员须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 督促施工现场项目管理机构对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；施工人员不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 督促施工现场项目操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 督促施工现场项目管理机构对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 督促施工现场项目管理机构对施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 要求施工现场项目管理机构必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 承包人必须给予施工现场管理机构必须的安全文明施工费用。

(12) 承包人须按照发包人制定的其它相关安全生产管理措施执行。

(13) 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，联合体三方根据联合体协议书第 4 条“联合体各成员单位内部的职责分工”划分职责范围。

### 3. 违约责任

(1) 如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

(2) 发包人、承包人双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并依法追究有关人员责任。

(3) 对承包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，经查证属实，承包人每次应向发包人支付违约金 20000 元。

### 4. 安全生产目标

项目现场实现零死亡事故，无重大安全生产事故发生。

### 5. 合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，工程竣工验收合格后失效。

### 6. 合同份数

本合同一式 陆 份，发承包双方各执 叁 份。



本页为签字盖章页:

发包人:

泸水市搬迁安置办公室(盖章):

地址: 泸水市市级行政中心四楼

法定代表人(签字或签章):

或委托代理人(签字或签章):

电话: 0886-3888123

开户银行: 工行怒江分行营业室

帐号: 2513047909026413831

纳税人识别号: 12533321784647741H

邮政编码: 673199



承包人:

泸水市建设开发投资有限公司(盖章)

地址: 云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇中交绿色香料产业园

法定代表人(签字或签章):

或委托代理人(签字或签章):

电话: 0886-3628176

开户银行: 中国农业银行股份有限公司怒江泸水支行

账号: 24150101040012563

纳税人识别号: 91533301MA6Q1UH66Y

邮政编码: 673201



附件三:

## 建设工程廉政合同

建设单位: 泸水市搬迁安置办公室
中标单位: 泸水市建设开发投资有限公司
工程名称: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目
资金来源: 全部申请中央财政衔接资金
投标形式: 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 直接发包 <input type="checkbox"/> 未招标 <input type="checkbox"/>
中标价: 5401745.14元
建设工期: 10个月
建设地点: 泸水市
评标形式: 综合评分 <input checked="" type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 经评审的最低价 <input type="checkbox"/>
定标形式: 当场 <input checked="" type="checkbox"/> 隔日 <input type="checkbox"/>

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神,坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策,为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁,在签定工程建设合同的同时,甲乙双方必须签定工程廉政合同。

甲方不得接受乙方请吃、请玩;不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证;不得接受乙方任何好处费及工程回扣;不得向乙方报销任何由甲方支付的费用;不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品;不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

甲方工作人员的配偶、子女,不得承包或从事与工程有关材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动;不得向承包人推荐分包单位;不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

甲方人员向乙方索贿,经乙方或其他线索检举,被纪检监察机关立案查处认定的,由此产生的办案费用由甲方(索贿方单位或个人)承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人,经查证属实,可由查办案件的机关(单位)依据规定给予奖励。

乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。

甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自统一或者进行使用（勘察、设计、监理）违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。

本页为签字盖章页:

发包人:

泸水市搬迁安置办公室 (盖章)

地址: 泸水市市级行政中心四楼

法定代表人 (签字或签章):

或委托代理人 (签字或签章):

开户银行: 工行怒江分行营业室

帐号: 2513047909026413831

纳税人识别号: 12533321784647741H

邮政编码: 673199

承包人:

泸水市建设开发投资有限公司 (盖章)

地址: 云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇中交绿色香料产业园

法定代表人 (签字或签章):

或委托代理人 (签字或签章):

开户银行: 中国农业银行股份有限公司怒江泸水支行

账号: 24150101040012563

纳税人识别号: 91533301MA6Q1UH66Y

邮政编码: 673199

附件四:

## 建设工程农民工工资支付承诺书

发包人(全称):

泸水市搬迁安置办公室

承包人(全称):

泸水市建设开发投资有限公司

根据《民法典》之规定,经双方协议,现就农民工工资支付事宜承诺如下:

一、承包人是本工程农民工管理的责任人,全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。

二、承包人在施工过程中,必须确保按规定、按时支付农民工工资。

(1)、承包人承诺在收到当期工程进度款后及时发放农民工工资;

(2)、承包人保证施工过程中不发生民工讨薪上访的事件。

四、期间如发生拖欠农民工工资现象,按以下方式处理:

(1)、所产生的一切法律后果及经济损失由承包人承担,发包人有权替承包人向农民工支付拖欠的工资,支付的工资从应付工程款中抵扣。由此造成的全部法律责任和经济损失由承包人承担,承包人不得据此向发包人提出任何异议。

发包人:(公章)

泸水市搬迁安置办公室

承包人:(公章)

泸水市建设开发投资有限公司

法定代表人或委托代理人:

电 话:

传 真:

日 期:

法定代表人或委托代理人:

电 话:

传 真:

日 期:





F-5：投标报价封面

泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋  
修缮建设项目

工程

投标报价

投 标 人：泸水市建设开发投资有限公司

(单位盖章)

2025年5月25日

## F-6：投标报价扉页

### 泸水市易地扶贫搬迁安置 区房屋修缮建设项目 工程

## 投标总价

招 标 人： 泸水市搬迁安置办公室

工 程 名 称： 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮  
建设项目

投标总价（小写）： 5401745.14

（大写）： 伍佰肆拾万壹仟柒佰肆拾伍元壹角肆  
分

投 标 人： 泸水市建设开发投资有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年5月25日



投标报价一览表

投标人名称：泸水市建设开发投资有限公司
 工程名称：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

序号	项目		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		4203462.93	肆佰贰拾万叁仟肆佰陆拾贰元玖角叁分
2	措施项目费		501490.86	伍拾万壹仟肆佰玖拾元捌角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		120278.05	壹拾贰万零贰佰柒拾捌元零伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		315900.58	叁拾壹万伍仟玖佰元伍角捌分
2.3	其他措施项目费		65312.23	陆万伍仟叁佰壹拾贰元贰角叁分
3	其他项目费		217876.02	贰拾壹万柒仟捌佰柒拾陆元零贰分
4	其他规费		8469.37	捌仟肆佰陆拾玖元叁角柒分
5	税金		470445.96	肆拾柒万零肆佰肆拾伍元玖角陆分
6	投标总价		5401745.14	伍佰肆拾万壹仟柒佰肆拾伍元壹角肆分
6.1	其中	人工费合计	2032798.46	贰佰零叁万贰仟柒佰玖拾捌元肆角陆分
		人工占比(%)	37.63	
7	质量承诺		工程质量符合设计文件要求，执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建设工程质量管理条例》及国家（行业）现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件，一次性验收合格	
8	工期承诺(日历天)		122	一百二十两天
9	投标保证金(万元)		0	零元整

造价工程师（签字并盖注册章）：
 投标人：（公章）

投标人法定代表人或其委托人（签字或盖章）：

填表时间：2025年5月25日



F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	954851.21
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	396130.39
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	330107.29
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	66023.10
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	392936.38
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	43738.59
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	75992.64
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	46053.21
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$(\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle)$	190435.34
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	143084.23
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	67846.40
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	56542.73
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	11303.67
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	39321.19
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	14778.77
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	13154.86
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	7982.98
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	47351.11
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		30836.92
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		20036.17
2.2.1.2	临时设施		10800.75
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		14557.53
2.2.3	夜间施工增加费		1956.66
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	54710.88
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。

F-13: 单位工程费用汇总表

[illegible]

注: 1. “<>”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料（设备）暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。

# F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30 标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目  
、34、35、36、37栋

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0101	土石方工程				99202.57	22500.10	4500.02	22587.98			
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:5km（另计）	m3	1757.82	3.31	5818.38	527.35	105.47	4851.58		
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:砂夹石50%、原开挖土方50%考虑 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	878.91	86.16	75726.89	20962.00	4192.40	2258.80		
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:砂夹石50%（另计）、原开挖土方50%考虑 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	878.91	5.22	4587.91	202.15	43.95	4069.35		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:5km	m3	878.91	14.87	13069.39	808.60	158.20	11408.25		
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					445733.12	89408.08	17884.14	2254.56		
		本页小计					99202.57	22500.1	4500.02	22587.98		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术方案措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30 标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 面层厚度:60mm 厚C20细石混凝土提浆抹面 3. 15宽油膏嵌缝 4. 做法: 详见西南11J812-7-1 5. 混凝土种类: 商品混凝土	m2	1262.16	122.11	154122.36	41512.44	8305.01	265.05		
6	010507003001	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 做法: 西南11J812-4-5a	m	1842.14	158.30	291610.76	47895.64	9579.13	1989.51		
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					155715.74	69099.10	13824.93	332.21		
7	011204003001	外墙裙面砖	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 外墙裙面砖, 颜色同外墙漆 4. 做法: 详西南18J516-120-5407	m2	1277.72	121.87	155715.74	69099.10	13824.93	332.21		
	0116	拆除工程					254199.78	149100.01	29814.01	18563.84		
		本页小计					601448.86	158507.18	31709.07	2586.77		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30 标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目、34、35、36、37栋

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:砼散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见施工图 3. 弃渣运距:5 km	m <sup>3</sup>	201.95	348.59	70397.75	42054.07	8409.20	4105.64		
9	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:砼排水沟 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见施工图 3. 弃渣运距:5 km	m <sup>3</sup>	455.38	360.61	164214.58	97961.35	19590.45	9257.88		
10	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆抹灰层 2. 饰面材料种类:外墙裙面砖 3. 弃渣运距:5 km	m <sup>2</sup>	1277.72	15.33	19587.45	9084.59	1814.36	5200.32		
		本页小计					254199.78	149100.01	29814.01	18563.84		
		合计					954851.21	330107.29	66023.1	43738.59		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋 标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋      标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 1 页 共 4 页

清单综合单价组成明细																			
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费				
								定额人工费	规费			定额人工费	规费						
1	010101002001	挖一般土方	m³	1-1-23 换	履带式单斗液压挖掘机挖土方 不装车	100m³	0.01	30.26	6.05		276.22	0.30	0.06	2.76	0.12	0.07		3.31	
						小计						0.30	0.06	2.76					
2	010103001001	回填方	m³	借3-1-17 换	人工土夹石 机械振动	10m³	0.1	238.52	47.70	461.71	25.65	23.85	4.77	46.17	5.48	3.32		86.16	
						小计						23.85	4.77	46.17					
3	010103001002	回填方	m³	1-1-156 换	机械填土碾压机	100m³	0.01	23.41	4.68	9.20	463.35	0.23	0.05	0.09	0.14	0.08		5.22	
						小计						0.23	0.05	0.09					
4	010103002001	余方弃置	m³	1-1-57 换 1-1-61 D 5 1-1-62 *	机械装土 装载机装车 自卸汽车运土 运距(km) ≤1 实际运距(km):5 自卸汽车运土 运距(km) 每增运1	100m³ 100m³ 100m³	0.01 0.01 0.01	91.67   476.45	18.33   95.29	 7.36  3895.86	157.41  599.51 540.65	0.92   4.76	0.18   0.95	1.57  6.00 5.41	0.45	0.27		14.87	
						小计						0.92	0.18	12.98					
5	010507001001	散水、坡道	m²	1-5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m³	0.010003	476.45	95.29	3895.86		4.76	0.95	38.96	7.50	4.54		122.11	

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋      标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 2 页 共 4 页

清单综合单价组成明细																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)						合价(元)				管理费	利润	风险费		综合单价(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								人工费			材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	定额人工费			规费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								定额人工费	规费	管理费			定额人工费	规费							管理费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1-5-68 换	现浇混凝土 散水 换为【现浇砼 C20 碎石 最大粒径(mm) 20 P.S 32.5】	10m²	0.1	221.37	44.27		275.98	1.75	22.14	4.43	27.60	0.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋 标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

清单综合单价组成明细																					
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)					合价(元)				管理费	利润	风险费		综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	定额人工	规费	材料费	机械费	风险费			0%		
								定额人工	定额人工费												
							小计					26.00	5.20	116.48	1.08			22.78%	13.81%		
7	011204003001	外墙裙面砖	m <sup>2</sup>	1-12-95换	墙面 面砖每块面积(m2) 预拌砂浆(干混) ≤0.20	100m <sup>2</sup>	0.01	5407.68	1081.54	3691.74	25.58	54.08	10.82	36.92	0.26	12.32	7.47			121.87	
							小计					54.08	10.82	36.92	0.26						
8	011602001001	混凝土构件拆除	m <sup>3</sup>	1-16-18换	现浇钢筋混凝土拆除 小型构件	m <sup>3</sup>	1	207.63	41.52	1.52		207.63	41.52	1.52						348.59	
				1-1-112	装载机装车 石碴	100m <sup>3</sup>	0.01	60.52	12.10		243.28	0.61	0.12	2.43							
				1-1-116D5	自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):5	100m <sup>3</sup>	0.01			7.36	1084.78			0.07	10.85	28.98					
				1-1-117*4	自卸汽车运石碴 运距(km) 每增运1	100m <sup>3</sup>	0.01				704.82				7.05						
							小计					208.24	41.64	1.59	20.33	47.81	28.98				
9	011602001002	混凝土构件拆除	m <sup>3</sup>	1-16-15换	现浇钢筋混凝土拆除 墙	m <sup>3</sup>	1	214.51	42.90	2.77		214.51	42.90	2.77						360.61	
				1-1-112	装载机装车 石碴	100m <sup>3</sup>	0.01	60.52	12.10		243.28	0.61	0.12	2.43							
				1-1-116D5	自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):	100m <sup>3</sup>	0.01			7.36	1084.78			0.07	10.85	29.93					

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。



F-16: 综合单价计算表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋      标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	清单综合单价组成明细														综合单价
				定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费	利润	
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费			
								定额人工费	规费			定额人工费	规费					
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1-18-580换	履带式挖掘机进出场费(m3)以内	台次	1	940.75	188.15	183.53	3148.93	940.75	188.15	183.53	3148.93	22.78%	13.81%	4897.76
							小计					940.75	188.15	183.53	3148.93	271.69	164.71	4897.76
2	011702026001	电缆沟、地沟	m <sup>2</sup>	1-18-200换	现浇混凝土模板电缆沟排水沟沟底	10m <sup>3</sup>	0.0200011	846.85	169.37	271.42	90.90	16.94	3.39	5.43	1.82	3.89	2.36	33.83
							小计					16.94	3.39	5.43	1.82			
3	011702026002	电缆沟、地沟	m <sup>2</sup>	1-18-201换	现浇混凝土模板电缆沟排水沟沟壁	10m <sup>3</sup>	0.0040001	3777.34	755.47	2206.00	911.82	15.11	3.02	8.82	3.65	3.51	2.13	36.24
							小计					15.11	3.02	8.82	3.65			
4	011702001001	排水沟垫层模板	m <sup>2</sup>	1-18-109换	现浇混凝土模板基础垫层复合模板	100m <sup>2</sup>	0.01	643.50	128.70	2760.47	54.16	6.44	1.29	27.60	0.54	1.48	0.90	38.25
							小计					6.44	1.29	27.60	0.54			
5	011702020001	地沟盖板	m <sup>2</sup>	1-18-262换	预制混凝土模板地沟盖板	10m <sup>3</sup>	0.0119975	1801.80	360.36	714.52	1.58	21.62	4.32	8.57	0.02	4.93	2.99	42.45
							小计					21.62	4.32	8.57	0.02			

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

## F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：和谐社区安置点-18、24、25、28、2 标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页  
9、30、34、35、36、37栋

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	12	绿色施工及安全文明施工措施费			30836.92			
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费	391331.41	5.12	20036.17			定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费	391331.41	2.76	10800.75			定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费	391331.41	0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费	391331.41	3.72	14557.53			定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费	391331.41	0.5	1956.66			定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费	391331.41	0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费	445167.38	0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费	391331.41	0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计					47351.11			

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	48207.19		
9	机械燃料动力费价差	6503.69		
<b>合    计</b>		54710.88		—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28 标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26： 总承包服务费计价表

工程名称：和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋  
标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
合 计		-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## F-28: 主要工日一览表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、2 标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建  
9、30、34、35、36、37栋 设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

- 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
- 1、“工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；
  - 2、“数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写；
  - 3、“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29  
30、34、35、36、37栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 和谐社区安置点-18、24、25、28、29、30、34、35、36、37栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	331814.96
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	55906.02
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	46582.68
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	9323.34
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	261246.86
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	4041.42
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	6423.96
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	4196.70
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle$	4929.81
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	4929.81
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		3189.60
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		2073.24
2.2.1.2	临时设施		1116.36
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		1505.68
2.2.3	夜间施工增加费		234.53
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	5814.83
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0109	屋面及防水工程				73752.00	25476.00	5100.00	552.00			
1	010902001001	屋面卷材防水（1~20栋）	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:满铺 4. 60厚挤塑聚苯板 5. 20厚1: 3水泥砂浆保护层 6. 40厚C20细石砼保护层, 分隔缝间距1米, 内配双向4号铁丝 7. 檐口倒三角C20砼现浇	m2	600	122.92	73752.00	25476.00	5100.00	552.00		
	0116	拆除工程					26346.00	18468.00	3696.00			
2	011604001001	屋面找平层	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	600	15.95	9570.00	6708.00	1344.00			
3	011604001002	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:10厚石灰砂浆隔离层	m2	600	5.70	3420.00	2394.00	480.00			
4	011604001003	屋面保护层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	600	11.91	7146.00	5010.00	1002.00			
5	011607002001	保温层拆除	1. 保温层种类:60厚聚苯板(挤塑板)	m2	600	1.57	942.00	660.00	132.00			
		本页小计					94830	40248	8058	552		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额 人工费	规费			
6	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类: 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)+1.5厚合成高分子防水涂料	m <sup>2</sup>	600	8.78	5268.00	3696.00	738.00			
		补充分部					231716. .96	2638.68	527.34	3489.4 2		
7	01B001	建筑垃圾清运	1. 建筑垃圾清运、外运5KM	m <sup>3</sup>	66	110.92	7320.72	2638.68	527.34	3489.4 2		
8	01B002	屋面檐口加长（1~30栋）	1. 屋面檐口加长1m，做法详见施工图	m <sup>2</sup>	2004	107.56	215550. 24					
9	01B003	屋面裂缝处理（1~20栋）	1. 屋面裂缝处理方法详见施工图 2. 每栋占按10m计	m	200	44.23	8846.00					
		本页小计					236984. .96	6334.68	1265.34	3489.4 2		
		合计					331814. .96	46582.68	9323.34	4041.4 2		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 维拉坝安置点-1~30栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																			
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费				
								定额人工费	规费			定额人工费	规费						
1	010902001001	屋面卷材防水 (1~20栋)	m <sup>2</sup>	8-1-590 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100m <sup>2</sup>	0.01	369.39	73.88	2496.08			3.69	0.74	24.96				
				8-1-653 换	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	0.06	72.74	14.55	75.57			4.36	0.87	4.53				
				8-2-204 换	平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】 【换为现拌砂浆】	100m <sup>2</sup>	0.01	1443.33	288.66	555.84	91.30	14.43	2.89	5.56	0.91				
				借1-9-10 2	刚性防水 细石混凝土 厚(mm) 40	100m <sup>2</sup>	0.01	1276.96	255.39	1750.66			12.77	2.55	17.51				
				借1-11-3 7 换	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m <sup>2</sup>	0.01	207.66	41.53	327.60			2.08	0.42	3.28				
				借1-9-13 3	嵌填缝 建筑油膏平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03	2.49	2.39	0.48	1.53	0.01				
				8-1-305	混凝土工程 小型构件	10m <sup>3</sup>	0.001	2741.91	548.38	4042.54		2.74	0.55	4.04					
							小计					42.46	8.50	61.41	0.92				
2	011604001001	屋面找平层	m <sup>2</sup>	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	111.78	22.35			11.18	2.24			1.53	1.00	15.95	

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 维拉坝安置点-1~30栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 2 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)					合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费	材料费	机械费	定额人工费	规费	人工费	材料费	机械费	定额人工				
							小计						11.18	2.24						
3	011604001002	屋面隔离层拆除	m²	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	39.87	7.97			3.99	0.80			0.55	0.36		5.70	
4	011604001003	屋面保护层拆除	m²	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	83.53	16.71			8.35	1.67			1.14	0.75		11.91	
5	011607002001	保温层拆除	m²	8-1-13 换	屋面拆除 屋面保温层 聚苯板(挤塑板)	m²	0.06	18.30	3.66			1.10	0.22			0.15	0.10		1.57	
6	011607002002	防水层拆除	m²	8-1-11 换	屋面拆除 卷材防水层	m²	1	6.16	1.23			6.16	1.23			0.84	0.55		8.78	
7	01B001	建筑垃圾清运	m³	8-1-94 换	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	m³	1	39.11	7.82			27.78	39.11	7.82						
				8-1-168 换	装载机装车 石碴	100m³	0.01	87.44	17.49			311.14	0.87	0.17						
				8-1-171 D5	自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):5	100m³	0.01					1331.99				0.07	13.32			
				8-1-172	自卸汽车运石碴	100m³	0.01					865.52								

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。



F-16: 综合单价计算表

[illegible]

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。



## F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	29	绿色施工及安全文明施工措施费			3189.60			
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费	46905.99	4.42	2073.24			定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费	46905.99	2.38	1116.36			定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费	46905.99	0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费	46905.99	3.21	1505.68			定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费	46905.99	0.5	234.53			定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费	46905.99	0				定额人工费+定额机械费×8%
5	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
6	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计					4929.81			

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20：其他项目清单与计价表

工程名称：维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	5808.64		
9	机械燃料动力费价差	6.19		
合 计		5814.83		-

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
 2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
 3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
 4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称: 维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。



F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 维拉坝安置点-1~30  
栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26： 总承包服务费计价表

工程名称：维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
合 计		-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。



F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 维拉坝安置点-1~30栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	489341.54
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	257939.94
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	214927.14
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	43012.80
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	168309.37
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	14169.32
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	29586.20
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	19336.71
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$\langle \langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle \rangle$	22707.97
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	22707.97
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		14692.12
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		9549.88
2.2.1.2	临时设施		5142.24
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		6935.55
2.2.3	夜间施工增加费		1080.30
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	26820.69
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。

F-13: 单位工程费用汇总表

[illegible]

注: 1. “<”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料（设备）暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

2. 工程材料（设备）暂估价应按中标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中，支付工程款时，发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0109	屋面及防水工程				344953.34	123003.37	24618.18	3331.50			
1	010902001002	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:满铺 4. 60厚挤塑聚苯板 5. 20厚1: 3水泥砂浆保护层 6. 40厚C20细石砼保护层, 分隔缝间距1米, 内配双向4号铁丝	m2	2237.46	118.48	265094.26	94376.06	18884.16	2058.46		
2	010903001001	墙面卷材防水（上翻）	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	1069.78	74.65	79859.08	28627.31	5734.02	1273.04		
	0116	拆除工程					119439.21	83728.27	16756.75			
3	011604001004	屋面找平层	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	2237.46	15.95	35687.49	25014.80	5011.91			
4	011604001005	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:10厚石灰砂浆隔离层	m2	2237.46	5.70	12753.52	8927.47	1789.97			
5	011604001006	屋面保护层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	2237.46	11.91	26648.15	18682.79	3736.56			
		本页小计					420042.5	175628.43	35156.62	3331.5		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:女儿墙 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆抹灰面	m2	1069.78	11.03	11799.67	8269.40	1658.16			
7	011607002003	保温层拆除	1. 保温层种类:60厚聚苯板(挤塑板)	m2	2237.46	1.57	3512.81	2461.21	492.24			
8	011607002004	防水层拆除	1. 防水层种类; 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)+1.5厚合成高分子防水涂料	m2	3307.24	8.78	29037.57	20372.60	4067.91			
		补充分部					24948.99	8195.50	1637.87	10837.82		
9	01B004	建筑垃圾清运	1. 建筑垃圾清运、外运5KM	m3	204.99	110.92	22737.49	8195.50	1637.87	10837.82		
10	01B005	屋面裂缝处理(共5栋)	1. 屋面裂缝处理做法详见施工图 2. 每栋占按10m计	m	50	44.23	2211.50					

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-16: 综合单价计算表

清单综合单价组成明细															
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)			
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费		
1	010902001002	屋面卷材防水 (平面上翻)	㎡	8-1-590 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100㎡	0.01	284.15	56.83	2496.08		2.84	0.57	24.96	
				8-1-653 换	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	㎡	0.06	127.87	25.57	75.57		7.67	1.53	4.53	
				8-2-204 换	平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】 【换为现拌砂浆】	100㎡	0.01	1443.33	288.66	555.84	91.30	14.43	2.89	5.56	0.91
				借1-9-10 2	刚性防水 细石混凝土 厚(mm) 40	100㎡	0.01	1276.96	255.39	1750.66		12.77	2.55	17.51	
				借1-11-3 7 换	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100㎡	0.01	207.66	41.53	327.60		2.08	0.42	3.28	
				借1-9-13 3	嵌填缝 建筑油膏平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03	2.49	2.39	0.48	1.53	0.01
				小计								42.18	8.44	57.37	0.92
5.79	3.78	5.79	3.78	5.79	3.78	5.79	3.78	5.79	3.78	5.79	3.78	5.79	3.78	5.79	3.78
118.48															
2	010903001001	墙面卷材防水 (上翻)	㎡	8-1-591 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层立面	100㎡	0.01	602.97	120.59	2496.08		6.03	1.21	24.96	
3.68	2.40	3.68	2.40	3.68	2.40	3.68	2.40	3.68	2.40	3.68	2.40	3.68	2.40	3.68	2.40
74.65															

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 2 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)	
								人工费		材料费	机械费	定额人工费	定额人工费	规费	材料费					机械费
								定额人工费	规费											
				8-2-348	墙面抹灰 内墙 (14+6)mm	100m <sup>2</sup>	0.01	2073.03	414.61	1030.07	119.12	20.73	4.15	10.30	1.19		13.7%	8.94%	0%	
				小计								26.76	5.36	35.26	1.19					
3	011604001004	屋面找平层	m <sup>2</sup>	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	111.78	22.35			11.18	2.24			1.53	1.00			15.95
				小计								11.18	2.24							
4	011604001005	屋面隔离层拆除	m <sup>2</sup>	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	39.87	7.97			3.99	0.80			0.55	0.36			5.70
				小计								3.99	0.80							
5	011604001006	屋面保护层拆除	m <sup>2</sup>	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	83.53	16.71			8.35	1.67			1.14	0.75			11.91
				小计								8.35	1.67							
6	011604002001	立面抹灰层拆除	m <sup>2</sup>	8-2-21换	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m <sup>2</sup>	0.1	77.34	15.47			7.73	1.55			1.06	0.69			11.03
				小计								7.73	1.55							
7	011607002003	保温层拆除	m <sup>2</sup>	8-1-13换	屋面拆除 屋面保温层 聚苯板(挤塑板)	m <sup>3</sup>	0.06	18.30	3.66			1.10	0.22			0.15	0.10			1.57
				小计								1.10	0.22							
8	011607002004	防水层拆除	m <sup>2</sup>	8-1-11	屋面拆除 卷材防水	m <sup>2</sup>	1	6.16	1.23			6.16	1.23			0.84	0.55			8.78

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 3 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																			
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费			定额人工费	规费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费						
				换	水层								6.16	1.23				0%	综合单价(元)
小计																			
9	01B004	建筑垃圾清运	m³	8-1-94换	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	m³	1	39.11	7.82		27.78	39.11	7.82		27.78	6.06	3.95		110.92
				8-1-168换	装载机装车 石碴	100m³	0.01	87.44	17.49		311.14	0.87	0.17		3.11				
				8-1-171D5	自卸汽车运石碴运距(km) 1以内 实际运距(km):5	100m³	0.01			7.36	1331.99			0.07	13.32				
				8-1-172*4	自卸汽车运石碴运距(km) 每增运1	100m³	0.01				865.52				8.66				
小计																			
10	01B005	屋面裂缝处理 (共5栋)	m	B02	屋面裂缝处理	m	1			44.23				44.23				44.23	
				小计															

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	44	绿色施工及安全文明施工措施费			14692.12			
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费	216060.69	4.42	9549.88			定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费	216060.69	2.38	5142.24			定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费	216060.69	0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费	216060.69	3.21	6935.55			定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费	216060.69	0.5	1080.30			定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费	216060.69	0				定额人工费+定额机械费×8%
5	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
6	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计					22707.97			

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。



## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

第 1 页 共 1 页

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

第 1 页 共 1 页

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26： 总承包服务费计价表

工程名称：同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
 2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

- 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
- 1、“工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；
  - 2、“数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写；
  - 3、“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。



## F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 同心社区-3、4、9、10、16栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	425014.36
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	220467.38
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	183709.38
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	36758.00
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	148863.20
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	13838.03
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	25308.40
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	16537.39
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle$	19424.21
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	19424.21
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		12567.52
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		8168.89
2.2.1.2	临时设施		4398.63
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5932.61
2.2.3	夜间施工增加费		924.08
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	22926.91
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。

100

100

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible]

# F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备 注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
	0101	土石方工程					3621.38	2538.29	507.83			
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:根据现场情况自行考虑	m3	83.25	43.50	3621.38	2538.29	507.83			
	0104	砌筑工程					2937.67	882.74	176.53	68.65		
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:120厚免烧砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	6.38	460.45	2937.67	882.74	176.53	68.65		
	0109	屋面及防水工程					294956.52	102698.32	20547.68	2931.56		
3	010902001003	屋面卷材防水（平面）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2.防水层数:1 3.防水层做法:满铺 4.60厚挤塑聚苯板 5.20厚1:3水泥砂浆保护层 6.40厚C20细石砼保护层，分隔缝间距1米，内配双向4号铁丝	m2	1863.56	118.48	220794.59	78604.96	15728.45	1714.48		
4	010903001002	墙面卷材防水（上翻）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2.防水层数:1 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	967.25	67.35	65144.29	20940.96	4188.19	1151.03		
		本页小计					292497.93	102966.95	20601	2934.16		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
5	010903001003	墙面卷材防水	1. 3厚SBS双面自粘防水卷材 2. 3厚SBS自粘防水卷材 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层 4. 30厚聚苯乙烯泡沫板	m2	55.5	162.48	9017.64	3152.40	631.04	66.05		
	0116	拆除工程					98992.10	69394.53	13888.09			
6	011604001007	屋面找平层	1. 拆除部位：屋面 2. 抹灰层种类：20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1863.56	15.95	29723.78	20834.60	4174.37			
7	011604001008	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位：屋面 2. 抹灰层种类：10厚石灰砂浆隔离层	m2	1863.56	5.70	10622.29	7435.60	1490.85			
8	011604001009	屋面保护层拆除	1. 拆除部位：屋面 2. 抹灰层种类：20厚1：2.5水泥砂浆保护层	m2	1863.56	11.91	22195.00	15560.73	3112.15			
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：女儿墙 2. 抹灰层种类：20厚水泥砂浆抹灰面	m2	866.39	11.03	9556.28	6697.19	1342.90			
10	011607002005	保温层拆除	1. 保温层种类：60厚聚苯板（挤塑板）	m2	1863.56	1.57	2925.79	2049.92	409.98			
11	011607002006	防水层拆除	1. 防水层种类：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）+1.5厚合成高分子防水涂料	m2	2729.95	8.78	23968.96	16816.49	3357.84			
		补充分部					24506.69	8195.50	1637.87	10837.82		
12	01B006	建筑垃圾清运	1. 建筑垃圾清运、外运5KM	m3	204.99	110.92	22737.49	8195.50	1637.87	10837.82		
		本页小计					130747.23	80742.43	16157	10903.87		

注：1. 本表为分部分项和施工措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-16: 综合单价计算表

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)	
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费					
								定额人工费	规费							定额人工费	规费			
1	010101003001	挖沟槽土方	m³	借1-1-4 换	人工挖沟槽、基坑土方 基深(m以内) 2	100m³	0.01	3049.14	609.83			30.49	6.10			4.18	2.73		43.50	
小计								30.49	6.10											
2	010401001001	砖基础	m³	借1-4-1 换	砖基础 【换为现拌砂浆】	10m³	0.1	1383.58	276.71	2521.41	107.58	138.36	27.67	252.14	10.76	19.07	12.45		460.45	
小计								138.36	27.67	252.14	10.76									
3	010902001003	屋面卷材防水（平面）	m²	8-1-590 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	0.01	284.15	56.83	2496.08		2.84	0.57	24.96					118.48	
				8-1-653 换	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	m²	0.06	127.87	25.57	75.57		7.67	1.53	4.53						
				8-2-204 换	平面砂浆找平层（厚度mm）混凝土或硬基层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】 【换为现拌砂浆】	100m²	0.01	1443.33	288.66	555.84	91.30	14.43	2.89	5.56	0.91					
				借1-9-10 2	刚性防水 细石混凝土 厚（mm）40	100m²	0.01	1276.96	255.39	1750.66		12.77	2.55	17.51						
				借1-11-3 7	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m²	0.01	207.66	41.53	327.60		2.08	0.42	3.28						

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 2 页 共 4 页

清单综合单价组成明细																			
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费				
								定额人工费	规费			定额人工费	规费						
				换															
				借1-9-133	嵌填缝 建筑油膏平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03	2.49	2.39	0.48	1.53	0.01		8.94%	0%	
				小计								42.18	8.44	57.37	0.92				
4	010903001002	墙面卷材防水（上翻）	m <sup>2</sup>	8-1-591	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层立面	100m <sup>2</sup>	0.01	602.97	120.59	2496.08		6.03	1.21	24.96					
				8-2-348换	墙面抹灰 内墙（14+6）mm	100m <sup>2</sup>	0.01	1561.80	312.36	1030.07	119.12	15.62	3.12	10.30	1.19	2.98	1.94	67.35	
				小计								21.65	4.33	35.26	1.19				
5	010903001003	墙面卷材防水	m <sup>2</sup>	8-1-591换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层立面	100m <sup>2</sup>	0.01	602.97	120.59	2952.84		6.03	1.21	29.53					
				8-1-591	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层立面	100m <sup>2</sup>	0.01	602.97	120.59	2496.08		6.03	1.21	24.96		7.79	5.09	162.48	
				8-2-348	墙面抹灰 内墙（14+6）mm	100m <sup>2</sup>	0.01	2073.03	414.61	1030.07	119.12	20.73	4.15	10.30	1.19				
				8-1-658换	墙面保温整修 聚苯乙烯板	100m <sup>2</sup>	0.01	2400.50	480.10	1545.21		24.01	4.80	15.45					
				小计															

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 3 页 共 4 页

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)					合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费					
								定额人工费	规费			定额人工	规费							
						小计						56.80	11.37	80.24	1.19					
6	011604001007	屋面找平层	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	111.78	22.35			11.18	2.24			1.53	1.00		15.95	
				小计						11.18	2.24									
7	011604001008	屋面隔离层拆除	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	39.87	7.97			3.99	0.80			0.55	0.36		5.70	
				小计						3.99	0.80									
8	011604001009	屋面保护层拆除	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	83.53	16.71			8.35	1.67			1.14	0.75		11.91	
				小计						8.35	1.67									
9	011604002002	立面抹灰层拆除	m²	8-2-21换	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m²	0.1	77.34	15.47			7.73	1.55			1.06	0.69		11.03	
				小计						7.73	1.55									
10	011607002005	保温层拆除	m²	8-1-13换	屋面拆除 屋面保温层 聚苯板(挤塑板)	m³	0.06	18.30	3.66			1.10	0.22			0.15	0.10		1.57	
				小计						1.10	0.22									
11	011607002006	防水层拆除	m²	8-1-11换	屋面拆除 卷材防水层	m²	1	6.16	1.23			6.16	1.23			0.84	0.55		8.78	
				小计						6.16	1.23									
12	01B006	建筑垃圾清运	m³	8-1-94	楼层运出垃圾 垂直	m³	1	39.11	7.82			27.78	39.11	7.82	6.06	3.95			110.92	

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。





1. *Chlorophyll a* (Chl a) and *Chlorophyll b* (Chl b) are the primary photosynthetic pigments in green plants. They are responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis. Chl a is the most abundant pigment, while Chl b is present in smaller amounts. Both pigments are found in the chloroplasts of green plants.

**Figure 1**

<sup>a</sup> Data were determined at 25 °C.

Case	Model	Model	Model
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9
4	10	11	12
5	13	14	15
6	16	17	18
7	19	20	21
8	22	23	24
9	25	26	27
10	28	29	30
11	31	32	33
12	34	35	36
13	37	38	39
14	40	41	42
15	43	44	45
16	46	47	48
17	49	50	51
18	52	53	54
19	55	56	57
20	58	59	60
21	61	62	63
22	64	65	66
23	67	68	69
24	70	71	72
25	73	74	75
26	76	77	78
27	79	80	81
28	82	83	84
29	85	86	87
30	88	89	90
31	91	92	93
32	94	95	96
33	97	98	99
34	100	101	102
35	103	104	105
36	106	107	108
37	109	110	111
38	112	113	114
39	115	116	117
40	118	119	120
41	121	122	123
42	124	125	126
43	127	128	129
44	130	131	132
45	133	134	135
46	136	137	138
47	139	140	141
48	142	143	144
49	145	146	147
50	148	149	150
51	151	152	153
52	154	155	156
53	157	158	159
54	160	161	162
55	163	164	165
56	166	167	168
57	169	170	171
58	172	173	174
59	175	176	177
60	178	179	180
61	181	182	183
62	184	185	186
63	187	188	189
64	190	191	192
65	193	194	195
66	196	197	198
67	199	200	201
68	202	203	204
69	205	206	207
70	208	209	210
71	211	212	213
72	214	215	216
73	217	218	219
74	220	221	222
75	223	224	225
76	226	227	228
77	229	230	231
78	232	233	234
79	235	236	237
80	238	239	240
81	241	242	243
82	244	245	246
83	247	248	249
84	250	251	252
85	253	254	255
86	256	257	258
87	259	260	261
88	262	263	264
89	265	266	267
90	268	269	270
91	271	272	273
92	274	275	276
93	277	278	279
94	280	281	282
95	283	284	285
96	286	287	288
97	289	290	291
98	292	293	294
99	295	296	297

Age Group	1970	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	20	18	15	12	10	10
15-24	15	14	13	12	11	10
25-34	12	11	10	9	8	7
35-44	10	9	8	7	6	5
45-54	8	7	6	5	4	3
55-64	6	5	4	3	2	1
65-74	4	3	2	1	0	0
75+	5	6	7	8	10	20

### F-20: 其他项目清单与计价表

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	22906.56		
9	机械燃料动力费价差	20.35		
合    计		22926.91		—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内列计；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内列计；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期列计。







[illegible]

Age Group	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	15	14	13	12	11
15-24	12	11	10	9	8
25-34	10	9	8	7	6
35-44	8	7	6	5	4
45-54	6	5	4	3	2
55-64	4	3	2	1	0
65-74	2	3	4	5	6
75+	1	2	3	4	5

1	1
1	1

100

Year	Number of cases	Rate per 100,000
1990	1,000	1.0
1991	1,100	1.1
1992	1,200	1.2
1993	1,300	1.3
1994	1,400	1.4
1995	1,500	1.5
1996	1,600	1.6
1997	1,700	1.7
1998	1,800	1.8
1999	1,900	1.9
2000	2,000	2.0
2001	2,100	2.1
2002	2,200	2.2
2003	2,300	2.3
2004	2,400	2.4
2005	2,500	2.5
2006	2,600	2.6
2007	2,700	2.7
2008	2,800	2.8
2009	2,900	2.9
2010	3,000	3.0
2011	3,100	3.1
2012	3,200	3.2
2013	3,300	3.3
2014	3,400	3.4
2015	3,500	3.5
2016	3,600	3.6
2017	3,700	3.7
2018	3,800	3.8
2019	3,900	3.9
2020	4,000	4.0

100

1  
2  
3

10

•

• • •

• • •

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。



F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 锦绣社区-2、3、4、5、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。







F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	15588.72
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	6281.76
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	5234.62
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	1047.14
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	8045.44
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	74.63
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	718.10
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	468.77
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle$	3505.39
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	2816.35
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	1567.10
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	1305.74
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	261.36
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	830.02
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	121.44
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	180.05
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	117.74
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	689.04
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		445.81
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		289.78
2.2.1.2	临时设施		156.03
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		210.45
2.2.3	夜间施工增加费		32.78
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	829.01
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。

F-13: 单位工程费用汇总表

[illegible]

注: 1. “<>”内数字均为表中对应的序号;  
2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;  
3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中,支付工程款时,发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：团结社区

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 电梯井基础原加气混凝土砌块 2. 砌体材质: 加气混凝土砌块 3. 拆除高度: 1m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详施工图 5. 砌体表面的附着物种类: 水泥砂浆粉刷层（另计）	m3	5.28	61.66	325.56	228.25	45.67			
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 电梯井 2. 抹灰层种类: 20厚水泥砂浆抹灰面	m2	52.8	11.03	582.38	408.14	81.84			
3	010504001001	电梯井壁直形墙	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.28	491.27	2593.91	762.48	152.49	50.95		
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢Φ8	t	0.114	5664.10	645.71	130.08	26.01	2.23		
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢Φ12	t	0.392	5575.02	2185.41	384.67	76.93	19.40		
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC 4. 连接形式: 热熔连接	m	205	45.15	9255.75	3321.00	664.20	2.05		
		本页小计					15588.72	5234.62	1047.14	74.63		
		合计					15588.72	5234.62	1047.14	74.63		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 团结社区

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 2 页

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费		综合单价 (元)
								人工费		材料费	机械费	定额人工费	规费	人工费	材料费			机械费	0%	
								定额人工费	规费											
1	011601001001	砖砌体拆除	m³	8-1-51 换	砌体拆除 砖墙	m³	1	43.23	8.65			43.23	8.65			5.92	3.86		61.66	
小计												43.23	8.65			5.92	3.86		61.66	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	m²	8-2-21 换	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m²	0.1	77.34	15.47			7.73	1.55			1.06	0.69		11.03	
小计												7.73	1.55			1.06	0.69		11.03	
3	010504001001	电梯井壁直形墙	m³	8-1-289 换	混凝土工程 直(弧)形墙 换为【现浇C25 碎石 最大粒径(mm) 20 P.S 42.5】	10m³	0.1	483.06	96.61	274.127		48.31	9.66	274.13		19.89	12.98		491.27	
4	010515001001	现浇构件钢筋	t	8-1-307	混凝土工程 现场搅拌混凝土调整费	10m³	0.1	960.99	192.20	13.28	96.54	96.10	19.22	1.33	9.65					
				8-1-315 换	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1	1141.01	228.20	4016.63	1141.01	228.20	4016.63	19.58		102.15	156.53	5664.10		
小计												1141.01	228.20	4016.63	1141.01	228.20	4016.63	19.58		
5	010515001002	现浇构件钢筋	t	8-1-316 换	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1	981.31	196.26	4124.89	49.50	981.31	196.26	4124.89	49.50	134.98	88.08		5575.02	
小计												981.31	196.26	4124.89	981.31	196.26	4124.89	49.50		

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。







## F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	75	绿色施工及安全文明施工措施费			445.81			
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费	6556.05	4.42	289.78			定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费	6556.05	2.38	156.03			定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费	6556.05	0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费	6556.05	3.21	210.45			定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费	6556.05	0.5	32.78			定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费	6556.05	0				定额人工费+定额机械费×8%
5	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
6	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计					689.04			

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	815.50		
9	机械燃料动力费价差	13.51		
<b>合    计</b>		829.01		—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中;  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；  
2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称：团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-25: 计日工表

第 1 页 共 1 页

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。



# F-26：总承包服务费计价表

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

工程名称：团结社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
合 计		-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
 2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：团结社区

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

- 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
- 1、“工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；
  - 2、“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
  - 3、“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。







F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	136147.15
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	69849.96
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	58201.29
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	11648.67
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	48234.51
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	4798.00
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	8023.54
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	5241.14
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$(\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle)$	6157.30
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	6157.30
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		3983.79
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		2589.46
2.2.1.2	临时设施		1394.33
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		1880.58
2.2.3	夜间施工增加费		292.93
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	7264.72
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

10

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl a) and *Chlorophyll b* (Chl b) are the primary photosynthetic pigments in green plants. They are responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis. Chl a is the most abundant pigment, while Chl b is present in smaller amounts. Both pigments are found in the chloroplasts of green plants.

100

1000 1000000 1000000000

# F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 恩感思落社区-2栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0109	屋面及防水工程					95651.43	33040.67	6614.36	715.91		
1	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:满铺 4. 60厚挤塑聚苯板 5. 20厚1: 3水泥砂浆保护层 6. 40厚C20细石砼保护层, 分隔缝间距1米, 内配双向4号铁丝 7. 檐口倒三角C20砼现浇	m2	778.16	122.92	95651.43	33040.67	6614.36	715.91		
	0116	拆除工程					31489.29	22073.76	4417.40			
2	011604001010	屋面找平层	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	701.88	15.95	11194.99	7847.02	1572.21			
3	011604001011	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:10厚石灰砂浆隔离层	m2	701.88	5.70	4000.72	2800.50	561.50			
4	011604001012	屋面保护层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	701.88	11.91	8359.39	5860.70	1172.14			
5	011607002007	保温层拆除	1. 保温层种类:60厚聚苯板(挤塑板)	m2	701.88	1.57	1101.95	772.07	154.41			
		本页小计					120308.48	50320.96	10074.62	715.91		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 恩感恩落社区-2栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共2页

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 恩感恩落社区-2栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 恩感恩落社区-2栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费		综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费					
								定额人工费	规费			定额人工费	规费							
1	010902001004	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	8-1-590 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100m <sup>2</sup>	0.01	369.39	73.88	2496.08		3.69	0.74	24.96		13.7%	8.94%	0%	122.92	
				8-1-653 换	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	0.06	72.74	14.55	75.57		4.36	0.87	4.53						
				8-2-204 换	平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】 【换为现拌砂浆】	100m <sup>2</sup>	0.01	1443.33	288.66	555.84		14.43	2.89	5.56	0.91					
				借1-9-10 2	刚性防水 细石混凝土 厚(mm) 40	100m <sup>2</sup>	0.01	1276.96	255.39	1750.66		12.77	2.55	17.51						
				借1-11-3 7 换	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m <sup>2</sup>	0.01	207.66	41.53	327.60		2.08	0.42	3.28						
2	011604001010	屋面找平层	m <sup>2</sup>	借1-9-13 3	嵌填缝 建筑沥青平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03		2.39	0.48	1.53	0.01				15.95	
				8-1-305	混凝土工程 小型构件	10m <sup>3</sup>	0.001	2741.91	548.38	4042.54		2.74	0.55	4.04						
				小计										42.46	8.50	61.41	0.92			
				8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	111.78	22.35			11.18	2.24			1.53	1.00			

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 恩感恩落社区-2栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

清单综合单价组成明细																						
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)						合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价 (元)	
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费							
								定额人 工费	规费			定额 人工	规费									
							小计						11.18	2.24								
3	011604001011	屋面隔离层拆除	m <sup>2</sup>	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥 砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	39.87	7.97			3.99	0.80				0.55	0.36		5.70		
4	011604001012	屋面保护层拆除	m <sup>2</sup>	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥 砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	83.53	16.71			8.35	1.67				1.14	0.75		11.91		
5	011607002007	保温层拆除	m <sup>2</sup>	8-1-13 换	屋面拆除 屋面保 温层 聚苯板(挤塑 板)	m <sup>3</sup>	0.06	18.30	3.66			1.10	0.22				0.15	0.10		1.57		
6	011607002008	防水层拆除	m <sup>2</sup>	8-1-11 换	屋面拆除 卷材防 水层	m <sup>2</sup>	1	6.16	1.23			6.16	1.23				0.84	0.55		8.78		
7	01B008	建筑垃圾清运	m <sup>3</sup>	8-1-94 换	楼层运出垃圾 垂 直运距(m) 15以内	m <sup>3</sup>	1	39.11	7.82			27.78	39.11	7.82								
				8-1-168 换	装载机装车 石碴	100m <sup>3</sup>	0.01	87.44	17.49			311.14	0.87	0.17								
				8-1-171 D5	自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):5	100m <sup>3</sup>	0.01					1331.99				0.07	13.32					
				8-1-172	自卸汽车运石碴	100m <sup>3</sup>	0.01					865.52										

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

注：1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表；  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 恩感恩落社区-2栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	7257.41		
9	机械燃料动力费价差	7.31		
合 计		7264.72		-

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。







## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称：恩感恩落社区-2栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

100

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

工程名称: 恩感恩落社区-2栋

第 1 页 共 1 页

注: 1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定; 投标报价时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中;  
2. 工程结算时本表各项价值 (或计费基础) 是否调整由合同双方商定。



## F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称：恩感恩落社区-2栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。







F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	973892.37
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	499338.18
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	416065.04
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	83273.14
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	345546.90
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	34183.95
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	57356.97
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	37466.35
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$\langle \langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle \rangle$	44015.85
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	44015.85
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		28478.38
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		18510.95
2.2.1.2	临时设施		9967.43
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		13443.47
2.2.3	夜间施工增加费		2094.00
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	51933.29
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。

F-13: 单位工程费用汇总表

[illegible]

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料（设备）暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中，支付工程款时，发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。

# F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0109	屋面及防水工程				685382.25	236750.17	47394.64	5129.77			
1	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:满铺 4. 60厚挤塑聚苯板 5. 20厚1: 3水泥砂浆保护层 6. 40厚C20细石砼保护层, 分隔缝间距1米, 内配双向4号铁丝 7. 檐口倒三角C20砼现浇	m2	5575.84	122.92	685382.25	236750.17	47394.64	5129.77		
	0116	拆除工程					224459.04	157344.26	31487.68			
2	011604001013	屋面找平层	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	4995.82	15.95	79683.33	55853.27	11190.64			
3	011604001014	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:10厚石灰砂浆隔离层	m2	4995.82	5.70	28476.17	19933.32	3996.66			
4	011604001015	屋面保护层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	4995.82	11.91	59500.22	41715.10	8343.02			
5	011607002009	保温层拆除	1. 保温层种类:60厚聚苯板(挤塑板)	m2	4995.82	1.57	7843.44	5495.40	1099.08			
		本页小计					860885.41	359747.26	72024.04	5129.77		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

清单综合单价组成明细																						
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)					合价(元)					管理费	利润	风险费	综合单价(元)	
								人工费			材料费	机械费	人工费			材料费	机械费					
								定额人工费	规费	定额人工费			规费	定额人工费								
1	010902001005	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	8-1-590 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100m <sup>2</sup>	0.01	369.39	73.88	2496.08			3.69	0.74	24.96			13.7%	8.94%	0%	122.92	
				8-1-653 换	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	0.06	72.74	14.55	75.57			4.36	0.87	4.53							
				8-2-204 换	平面砂浆找平层(厚度mm) 湿混凝土或硬基层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】【换为现拌砂浆】	100m <sup>2</sup>	0.01	1443.33	288.66	555.84			14.43	2.89	5.56	0.91						
				借1-9-10 2	刚性防水 细石混凝土 厚(mm) 40	100m <sup>2</sup>	0.01	1276.96	255.39	1750.66			12.77	2.55	17.51							
				借1-11-3 7 换	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m <sup>2</sup>	0.01	207.66	41.53	327.60			2.08	0.42	3.28							
				借1-9-13 3	嵌填缝 建筑油膏平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03			2.39	0.48	1.53	0.01						
				8-1-305	混凝土工程 小型构件	10m <sup>3</sup>	0.001	2741.91	548.38	4042.54			2.74	0.55	4.04							
小计								42.46	8.50	61.41	0.92											
2	011604001013	屋面找平层	m <sup>2</sup>	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	111.78	22.35				11.18	2.24		1.53	1.00		15.95			

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。



F-16: 综合单价计算表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 2 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																						
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)					合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)		
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费							
								定额人工费	规费			定额人工	规费									
							小计						11.18	2.24								
3	011604001014	屋面隔离层拆除	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	39.87	7.97			3.99	0.80			0.55	0.36			5.70		
4	011604001015	屋面保护层拆除	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	83.53	16.71			8.35	1.67			1.14	0.75			11.91		
5	011607002009	保温层拆除	m²	8-1-13换	屋面拆除 屋面保温层 聚苯板(挤塑板)	m³	0.06	18.30	3.66			1.10	0.22			0.15	0.10			1.57		
6	011607002010	防水层拆除	m²	8-1-11换	屋面拆除 卷材防水层	m²	1	6.16	1.23			6.16	1.23			0.84	0.55			8.78		
7	01B010	建筑垃圾清运	m³	8-1-94换	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	m³	1	39.11	7.82			39.11	7.82									
				8-1-168换	装载机装车 石碴	100m³	0.01	87.44	17.49			311.14	0.17									
				8-1-171D5	自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):5	100m³	0.01					7.36	1331.99			0.07	13.32					110.92
				8-1-172	自卸汽车运石碴	100m³	0.01						865.52									

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。





### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋      标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 1 页 共 1 页

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：恩河社区-1、2、3、4、5、6、7 标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：恩河社区-1、2、3、4、5、6、7 标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目  
栋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：恩河社区-1、2、3、4、5、6、7 标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：恩河社区-1、2、3、4、5、6、7 标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;  
2.结算时按合同约定结算金额填写,如合同约定按具体计价子目计价时,也可在项目相应计价表内计列。



100

[illegible][illegible][illegible]

100

10

100

		96
		97
		98
		99
		100
		101
		102
		103
		104
		105
		106
		107
		108
		109
		110
		111
		112
		113
		114
		115
		116
		117
		118
		119
		120
		121
		122
		123
		124
		125
		126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
		133
		134
		135
		136
		137
		138
		139
		140
		141
		142
		143
		144
		145
		146
		147
		148
		149
		150
		151
		152
		153
		154
		155
		156
		157
		158
		159
		160
		161
		162
		163
		164
		165
		166
		167
		168
		169
		170
		171
		172
		173
		174
		175
		176
		177
		178
		179
		180
		181
		182
		183
		184
		185
		186
		187
		188
		189
		190
		191
		192
		193
		194
		195
		196
		197
		198
		199
		200

100

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26： 总承包服务费计价表

工程名称：恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
合 计		-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

- 注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
- 1.“工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；
  - 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写；
  - 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 恩河社区-1、2、3、4、5、6、7栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	648652.58
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	320058.12
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	266683.35
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	53374.77
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	243881.61
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	23898.30
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	36785.80
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	24028.75
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$(\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle)$	28229.37
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	28229.37
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		18264.48
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		11871.91
2.2.1.2	临时设施		6392.57
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		8621.91
2.2.3	夜间施工增加费		1342.98
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	33290.61
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。



10

—

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0109	屋面及防水工程					436125.08	150649.78	30158.34	3264.20		
1	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:满铺 4. 60厚挤塑聚苯板 5. 20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 40厚C20细石砼保护层,分隔缝间距1米,内配双向4号铁丝 7. 檐口倒三角C20砼现浇	m2	3548.04	122.92	436125.08	150649.78	30158.34	3264.20		
	0116	拆除工程					143268.49	100430.18	20098.09			
2	011604001016	屋面找平层	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	3191.48	15.95	50904.11	35680.75	7148.92			
3	011604001017	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:10厚石灰砂浆隔离层	m2	3191.48	5.70	18191.44	12734.01	2553.18			
4	011604001018	屋面保护层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	3191.48	11.91	38010.53	26648.86	5329.77			
5	011607002011	保温层拆除	1. 保温层种类:60厚聚苯板(挤塑板)	m2	3191.48	1.57	5010.62	3510.63	702.13			
		本页小计					548241.78	229224.03	45892.34	3264.2		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																														
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)						合价(元)				管理费	利润	风险费		综合单价(元)								
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	定额人工费	规费			定额人工费	规费									
								定额人工费	规费			定额人工费	规费																	
1	010902001006	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	8-1-590 换	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100m <sup>2</sup>	0.01	369.39	73.88	2496.08			3.69	0.74	24.96		13.7%	8.94%	0%	122.92										
				8-1-653 换	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	m <sup>3</sup>	0.06	72.74	14.55	75.57			4.36	0.87	4.53		5.83	3.80												
				8-2-204 换	平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或垫层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】 【换为现拌砂浆】	100m <sup>2</sup>	0.01	1443.33	288.66	555.84			14.43	2.89	5.56	0.91														
				借1-9-10 2	刚性防水 细石混凝土 厚(mm) 40	100m <sup>2</sup>	0.01	1276.96	255.39	1750.66			12.77	2.55	17.51															
				借1-11-3 7 换	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m <sup>2</sup>	0.01	207.66	41.53	327.60			2.08	0.42	3.28															
				借1-9-13 3	嵌填缝 建筑油膏平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03			2.39	0.48	1.53	0.01														
8-1-305	混凝土工程 小型构件	10m <sup>3</sup>	0.001	2741.91	548.38	4042.54			2.74	0.55	4.04																			
小计							42.46	8.50	61.41	0.92																				
8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1	111.78	22.35			11.18	2.24										1.53	1.00							15.95			
2	011604001016	屋面找平层	m <sup>2</sup>																											

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋      标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 2 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																							
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)					合价(元)				管理费	利润	风险费		综合单价(元)		
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	定额人工			规费				
								定额人工费	规费			定额人工	规费										
							小计						11.18	2.24									
3	011604001017	屋面隔离层拆除	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	39.87	7.97			3.99	0.80			0.55	0.36			5.70			
							小计				3.99	0.80											
4	011604001018	屋面保护层拆除	m²	8-2-12换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	83.53	16.71			8.35	1.67			1.14	0.75			11.91			
							小计				8.35	1.67											
5	011607002011	保温层拆除	m²	8-1-13换	屋面拆除 屋面保温层 聚苯板(挤塑板)	m³	0.06	18.30	3.66			1.10	0.22			0.15	0.10			1.57			
							小计				1.10	0.22											
6	011607002012	防水层拆除	m²	8-1-11换	屋面拆除 卷材防水层	m²	1	6.16	1.23			6.16	1.23			0.84	0.55			8.78			
							小计				6.16	1.23											
7	01B012	建筑垃圾清运	m³	8-1-94换	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	m³	1	39.11	7.82			27.78	39.11	7.82									
							8-1-168换	装载机装车 石碴	100m³	0.01	87.44	17.49			311.14	0.87	0.17	3.11					
							8-1-171D5	自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):5	100m³	0.01			7.36	1331.99			0.07	13.32	6.06	3.95			110.92
							8-1-172	自卸汽车运石碴	100m³	0.01				865.52				8.66					

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第3頁共3頁

[illegible]

注：1.本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表；

1. 本表为工程重质单位工程综合单价表，可不填定额编号、名称等。
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。





### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	120	绿色施工及安全文明施工措施费			18264.48			
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费	268595.21	4.42	11871.91			定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费	268595.21	2.38	6392.57			定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费	268595.21	0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费	268595.21	3.21	8621.91			定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费	268595.21	0.5	1342.98			定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费	268595.21	0				定额人工费+定额机械费×8%
5	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
6	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
<b>合    计</b>					28229.37			

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	33254.04		
9	机械燃料动力费价差	36.57		
合    计		33290.61		--

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。





## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋      标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。



### F-28: 主要工日一览表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；

2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;

2. “数量”栏由不同阶段设计人按工程计量分析数量填写；  
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 大龙塘社区-1、2、3、4、5栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	28749.22
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	12813.63
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	10676.54
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	2137.09
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	12833.11
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	673.57
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	1469.18
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	959.73
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$\langle \langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle \rangle$	1127.77
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	1127.77
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		729.67
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		474.29
2.2.1.2	临时设施		255.38
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		344.45
2.2.3	夜间施工增加费		53.65
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	1332.37
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。

F-13: 单位工程费用汇总表

[illegible]

注: 1. “<>”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料（设备）暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中，支付工程款时，发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。

# F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0106	金属结构工程				7543.80	2148.12	429.84				
1	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:镀锌铁皮天沟、泛水 2. 漏斗、天沟形式:详见施工图 3. 安装高度:详见施工图	m	108	69.85	7543.80	2148.12	429.84			
	0109	屋面及防水工程					12292.00	4246.00	850.00	92.00		
2	010902001007	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:满铺 4. 60厚挤塑聚苯板 5. 20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 40厚C20细石砼保护层,分隔缝间距1米,内配双向4号铁丝 7. 檐口倒三角C20砼现浇	m2	100	122.92	12292.00	4246.00	850.00	92.00		
	0116	拆除工程					4391.00	3078.00	616.00			
3	011604001019	屋面找平层	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	100	15.95	1595.00	1118.00	224.00			
4	011604001020	屋面隔离层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:10厚石灰砂浆隔离层	m2	100	5.70	570.00	399.00	80.00			
		本页小计					22000.8	7911.12	1583.84	92		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	011604001021	屋面保护层拆除	1. 拆除部位: 屋面 2. 抹灰层种类: 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	100	11.91	1191.00	835.00	167.00			
6	011607002013	保温层拆除	1. 保温层种类: 60厚聚苯板(挤塑板)	m2	100	1.57	157.00	110.00	22.00			
7	011607002014	防水层拆除	1. 防水层种类: 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)+1.5厚合成高分子防水涂料	m2	100	8.78	878.00	616.00	123.00			
		补充分部					4522.42	1204.42	241.25	581.57		
8	01B014	拆除原有天沟	1. 拆除原有天沟	m	108	10.10	1090.80	764.64	153.36			
9	01B015	建筑垃圾清运	1. 建筑垃圾清运、外运5KM	m3	11	110.92	1220.12	439.78	87.89	581.57		
10	01B016	屋面裂缝处理 (共5栋)	1. 屋面裂缝处理做法详见施工图 2. 每栋占按10m计	m	50	44.23	2211.50					
		本页小计					6748.42	2765.42	553.25	581.57		
		合计					28749.22	10676.54	2137.09	673.57		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



## F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋      标段: 泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 1 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																				
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)			管理费	利润	风险费	综合单价(元)		
								人工费		材料费	机械费	定额人工费	规费	材料费					机械费	
								定额人工费	规费											
1	010606011001	钢板天沟	m	8-1-617	新做排水工程 镀锌铁皮天沟、泛水	100m	0.01	1989.05	397.81	4147.78		19.89	3.98	41.48	2.72	1.78		69.85		
				小计																
2	010902001007	屋面卷材防水	m²	8-1-590	新做防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100m²	0.01	369.39	73.88	2496.08		3.69	0.74	24.96						
				8-1-653	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	m³	0.06	72.74	14.55	75.57		4.36	0.87	4.53						
				8-2-204	平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 换为【干混地面砂浆DS M15】 【换为现拌砂浆】	100m²	0.01	1443.33	288.66	555.84	91.30	14.43	2.89	5.56	0.91					
				借1-9-10	刚性防水 细石混凝土 厚(mm) 40	100m²	0.01	1276.96	255.39	1750.66		12.77	2.55	17.51						
				借1-11-3	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m²	0.01	207.66	41.53	327.60		2.08	0.42	3.28						
				借1-9-13	嵌填缝 建筑油膏平面	100m	0.005	478.89	95.78	306.03		2.39	0.48	1.53	0.01					
				8-1-305	混凝土工程 小型	10m³	0.001	2741.91	548.38	4042.54		2.74	0.55	4.04						

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

# F-16: 综合单价计算表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 2 页 共 3 页

清单综合单价组成明细																			
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费				
								定额人工费	规费							定额人工费	规费		
					构件														
						小计													

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。





### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	135	绿色施工及安全文明施工措施费			729.67			
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费	10730.43	4.42	474.29			定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费	10730.43	2.38	255.38			定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费	10730.43	0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费	10730.43	3.21	344.45			定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费	10730.43	0.5	53.65			定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费	10730.43	0				定额人工费+定额机械费×8%
5	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
6	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计					1127.77			

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	1331.34		
9	机械燃料动力费价差	1.03		
合    计		1332.37		-

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。





F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26： 总承包服务费计价表

工程名称：巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
合 计		-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## F-28: 主要工日一览表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；

2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程量分析数量填写;

3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 巴尼小镇-6、7、8、10、12栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。







F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	199410.82
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	124699.59
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	103835.86
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	20763.73
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	45887.56
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	5316.04
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	14291.29
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	9316.34
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$(\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle)$	10957.85
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	10957.85
2.2.1	绿色施工及安全文明施工措施费		7089.76
2.2.1.1	安全文明施工及环境保护费		4608.34
2.2.1.2	临时设施		2481.42
2.2.2	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3346.78
2.2.3	夜间施工增加费		521.31
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	12952.71
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设备款。

[illegible][illegible][illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：叶子花社区-10、11、13、14栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0111	楼地面装饰工程					114249.52	46959.44	9394.88	1361.36		
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 凿除原结构层20厚保护层（另计） 2. 凿除原30厚1：2.5水泥砂浆找平层（另计） 3. 刷素水泥浆一遍 4. 50厚C30细石砼，内配双向4号铁丝 5. 原浆赶光	m2	1496	76.37	114249.52	46959.44	9394.88	1361.36		
	0116	拆除工程					76864.48	53885.92	10771.20			
2	011604001022	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：公共部分 2. 抹灰层种类：30厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	1496	25.69	38432.24	26942.96	5385.60			
3	011604001023	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：公共部分 2. 抹灰层种类：原结构层20厚保护层	m2	1496	25.69	38432.24	26942.96	5385.60			
		补充分部					8296.82	2990.50	597.65	3954.68		
4	01B017	建筑垃圾清运	1. 建筑垃圾清运、外运5KM	m3	74.8	110.92	8296.82	2990.50	597.65	3954.68		
		本页小计					199410.82	103835.86	20763.73	5316.04		
		合计					199410.82	103835.86	20763.73	5316.04		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 叶子花社区-10、11、13、14栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-16: 综合单价计算表

清单综合单价组成明细																			
序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	综合单价(元)
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费				
								定额人工费	规费			定额人工费	规费						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	m²	8-2-204 换	平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20mm【换为现拌砂浆】	100m²	0.01	485.89	97.18	584.65	91.30	4.86	0.97	5.85	0.91	4.31	2.81	0%	76.37
				8-2-207 D50	细石混凝土地面找平层(厚度mm) 30mm 实际厚度(mm):50	100m²	0.01	1846.23	369.24	1234.41	18.46	3.69	12.34						
				8-2-208 *20	细石混凝土地面找平层(厚度mm) 每增碱1	100m²	0.01	583.08	116.61	800.90	5.83	1.17	8.01						
				借1-11-3 7 换	找平层及整体面层 地面铺设钢丝网	100m²	0.01	207.66	41.53	327.60	2.08	0.42	3.28						
				借1-11-2 3 换	找平层及整体面层 刷素水泥浆	100m²	0.01	15.72	3.14	119.48	0.16	0.03	1.19						
				小计								31.39	6.28	30.67	0.91				
2	011604001022	平面抹灰层拆除	m²	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	180.10	36.02			18.01	3.60		2.47	1.61		25.69	
				小计								18.01	3.60						
3	011604001023	平面抹灰层拆除	m²	8-2-12 换	楼地面拆除 水泥砂浆面层	10m²	0.1	180.10	36.02			18.01	3.60		2.47	1.61		25.69	
				小计								18.01	3.60						

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;  
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。







1

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

1. *Introduction*

[illegible]

100

1000

100

[illegible][illegible]

100

### F-20: 其他项目清单与计价表

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	12945.90		
9	机械燃料动力费价差	6.81		
合    计		12952.71		—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：叶子花社区-10、11、13、14栋      标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称：叶子花社区-10、11、13、14栋      标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：叶子花社区-10、11、13、14栋      标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 叶子花社区-10、11、13、14栋 标段: 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26： 总承包服务费计价表

工程名称：叶子花社区-10、11、13、14栋

标段：泸州市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。





## F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称：叶子花社区-10、11、13、14栋

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





F-13: 单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法	金额(元)
1	分部分项工程费	$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 清单综合单价)	
1.1	人工费	$\langle 1.1.1 \rangle + \langle 1.1.2 \rangle$	
1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	
1.3	设备费	$\Sigma$ (设备费)	
1.4	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
1.5	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
1.6	利润	$\Sigma$ (利润)	
1.7	风险费	$\Sigma$ (风险费)	
2	措施项目费	$(\langle 2.1 \rangle + \langle 2.2 \rangle)$	170000.00
2.1	技术措施项目费	$\Sigma$ (技术措施项目清单工程量 $\times$ 清单综合单价)	170000.00
2.1.1	人工费	$\langle 2.1.1.1 \rangle + \langle 2.1.1.2 \rangle$	
2.1.1.1	定额人工费	$\Sigma$ (定额人工费)	
2.1.1.2	规费	$\Sigma$ (规费)	
2.1.2	材料费	$\Sigma$ (材料费)	170000.00
2.1.3	机械费	$\Sigma$ (机械费)	
2.1.4	管理费	$\Sigma$ (管理费)	
2.1.5	利润	$\Sigma$ (利润)	
2.2	施工组织措施项目费	$\Sigma$ (组织措施项目费)	
3	其他项目费	$\Sigma$ (其他项目费)	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	其他		
4	其他规费	$\langle 4.1 \rangle + \langle 4.2 \rangle + \langle 4.3 \rangle$	
4.1	工伤保险费	$\Sigma$ (定额人工费) $\times$ 费率	
4.2	环境保护税	按有关规定计算	

注: 1. “ $\langle \rangle$ ”内数字均为表中对应的序号;

2. 工程材料(设备)暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中, 支付工程款时, 发包人应按合同约定扣除甲供材料和设备款。



F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。







### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	166	绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		4.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.38				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.21				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
6	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价	170000.00		详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计		0.00		-

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。





## F-23: 专业工程暂估价 (结算价) 表

工程名称: 垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

工程名称: 垂直运输

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合    计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。



## F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 垂直运输

标段：泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





# 中标通知书

通知书编号: LSHN-GC-2025005

招标编号: GC533300202500033001001

中标人名称: 泸水市建设开发投资有限公司

你方于 **2025-05-26** (投标日期) 所递交的 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 (项目名称) 泸水市易地扶贫搬迁安置区房屋修缮建设项目 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **540.174514**

工期: **122日历天**

工程质量: 符合工程质量符合设计文件要求, 执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建设工程质量管理条例》及国家 (行业) 现行的相关质量标准

工期: 总工期10个月 (含前期工作), 其中施工工期为2025年5月至9月共122日历天; 2025年9月至10月完成竣工验收及资产移交工作 (具体开工日期以招标人实际下达的开工令为准)。

项目总负责人 (项目经理): 胡国发, 二级注册建造师证书编号: 云2532019202142781。

质量要求: 工程质量符合设计文件要求, 执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建设工程质量管理条例》及国家 (行业) 现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件, 一次性验收合格。

请你单位在接到本中标通知书后30天内, 到泸水市市级行政中心四楼与招标人签订合同, 在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。特此通知!

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2025-06-06

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!