

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 施工合同

合同编号: NTJS—2024—01

根据《中华人民共和国合同法》《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法(试行)》(农建发〔2021〕1号)财政部农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知(财农〔2022〕5号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目招标投标规定的通知》(云农规〔2022〕4号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目工程管理规定通知》(云农规〔2022〕5号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目工程建设监理规定的通知》(云农规〔2022〕6号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目竣工验收规定的通知》(云农规〔2022〕7号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目竣工验收规定的通知》(云农规〔2022〕8号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目资产移交规定的通知》(云农规〔2022〕9号)《云南省农业农村厅关于印发云南省农田建设项目档案管理规定的通知》(云农规〔2022〕10号)等有关规定,为明确发包方、承包方在施工过程中的权利、义务和责任,经发包方、承包方双方协商同意后签订本合同。

发包方: 南华县农业农村局

承包方: 云南顶轩建设工程有限公司

合同协议书

1、工程项目

1.1 工程名称：楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）。

1.2 工程地点：龙川镇的平山、南秀、西云、灵官等 4 个社区。

1.3 工程项目批准单位：楚雄州农业农村局 南华县人民政府。

1.4 批准文号：《楚雄州农业农村局关于南华县 2024 年高标准农田建设项目初步设计报告的批复》楚农复〔2024〕11 号《南华县人民政府关于实施 2024 年高标准农田建设项目的批复》南政复〔2024〕228 号。

1.5 合同承包范围和内容：中标项目合同总价为 1358.199319 万元（大写人民币：壹仟叁佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾叁元壹角玖分），工程量清单及施工图所有内容，中标单价表附后，范围和内容 of 工程设计图纸及招标文件中所列工程量清单的所有范围和内容，包括包质量包安全包一次性验收合格。

2、各方一般性义务和责任

2.1 发包方义务和责任。

2.1.1 提供项目设计图纸，组织技术人员负责项目设计图纸的修改和补充，重大设计方案修改的申报审批。

2.1.2 及时审批承包方提交的施工计划和施工方案报告，会同监理方签发开工令。

2.1.3 会同监理方组织工程施工质量检查和监督，按规定进行质量

检查、验收、签证，组织重要部位隐蔽工程的验收，组织试水验收和工程完工初验。

2.1.4 会同监理方按规定标准对已完工工程进行现场工程量验收签证，及时复核签发月进度拨款申报表。

2.1.5 按合同规定预拨工程款，按工程进度拨付工程进度款。

2.1.6 按合同规定办理合同工程竣工结算。

2.2 承包方义务和责任。

2.2.1 施工前对施工合同内的工程进行施工前复测，对所承包的合同工程内容再次确认，做好施工前准备，在合同进度时限内，按设计要求完成所承包的全部工程，负责完成施工场地清理工作。

2.2.2 严格按合同规定的质量标准施工，负责对不合格工程进行处理或返工。

2.2.3 承包方必须按相关法规保证安全生产、施工，承担和处理施工过程中出现的一切安全事故，并对施工中发生的一切安全事故负全责。

2.2.4 按合同规定，及时申报工程计划、施工方案、认真填报单位工程质量等级评定表，重要隐蔽工程验收申报表、原材料和中间产品质量检验表等，并及时报监理方、发包方签证。

2.2.5 按合同规定，及时申报工程量现场验收签证表，及时申报月工程进度拨款申报表，办理工程量报批手续。

2.2.6 搞好施工治安保卫和环境保护工作。

3、施工工期

3.1 总工期 210 天(日历天)，工期自发包方向承包方发出中标通知书

并签订本施工合同起算，合同时间为 2024 年 10 月 30 日起至 2025 年 5 月 28 日前完工初验时止，具体开工时间以监理工程师下达的开工时间为准。

3.2 如遇下列情况，工期相应顺延。

(1) 因协调、宣传发动等原因造成工程难以在规定时间内按时开工或中途影响施工的。

(2) 因重大设计变更而增加工程难度并经双方商议认可的。

(3) 未按合同规定拨付工程款而影响施工进度的。

(4) 因人力不可抗拒的因素造成工期延误的。

4、工程承包价和调整原则

4.1 本合同为单价承包合同。合同工程量为预计工程量，计费工程量为按设计要求实际完成的工程量，两者可能不一致。计费工程量乘以中标单价为此子项目工程的计费合价，各子项目工程计费合价之和为合同工程结算总承包价。

4.2 计费工程量为按设计图纸要求的或设计通知书明文补充或修改的工程要求而完成的各子项目工程实际工程量，该工程量必须经发包方验收和签证确认。

4.3 若出现合同工程量清单及中标单价表以外的项目工程时，其单价由双方共同按投标人的基础价（人工费、材料费、各项费率、税率）和国家规定定额计算确定该子项目承包单价，双方签订补充合同签字认可。

4.4 根据实际建设需要，发包方有权对部分单项工程的工程量进行适当调增、调减。

5、履约担保

5.1 履约保证金按中标价的 5%以内计算，承包方应在工程开工前向发包方提交人民币 679000.00 元（大写：陆拾柒万玖仟元整）的履约保证金，履约保证金的提交方式：银行转账或银行保函或保证保险等。

5.2 若采用银行转账方式，在工程竣工验收合格后 15 日内将上述履约保证金全额退还给承包方（不计利息）。

5.3 在项目开工前向南华县社保部门缴纳合同价 3%的农民工工资保证金。该保证金在项目完工后按照社保部门的要求管理。

6、工程质量

6.1 本工程质量要求达到《水利水电工程质量评定规程》要求，验收为合格及以上等级。

6.2 承包方必须严格按照设计图纸、说明文件和国家颁发的施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方、监理方和项目区龙川镇人民政府派驻工地代表等的监督。

6.3 承包方在施工过程中必须遵守下列规定。

①承包方必须提供主要原材料（包含但不限于钢筋、水泥、管材、水电设施设备、构配件、预制件、半成品）等入库质量合格证或经检验合格的证明材料及质量检测报告，工程用砂、石料只能从有经营许可证的砂石料场采购，严禁从无经营许可证的砂石料场采购，在使用前需经监理方或发包方代表核验准许后方可用于工程建设，如不按此规定执行，发包方有权提前终止合同，由此造成的损失由承包方自行负责，用工上优先在当地贫困户中聘用，积极推广以工代赈用工方式。

②隐蔽工程必须先经监理方和发包方派驻代表检查、验收签证后方可转入下一道工序施工。

③承包方应按质量评定标准对各单元工程、分部工程、分项工程、单位工程质量进行评定，经监理方、发包方代表复核签字认可。

④承包方应建立健全质量保证体系，在工地现场配备专职质量检查人员，建立完善的质量检验制度。在施工中发生质量事故，不能擅自处理，应及时报告监理方和发包方，按部颁规程进行处理。质量事故处理方案需与发包方、设计方和监理方共同研究确定。重大质量事故报告和处理方案按相关规定执行。

⑤工程竣工后，承包方应按合同规定对工程实行保修。

7、工程材料、设备供应

本工程所需建筑材料和设备均由承包方自行采购、运输、保管、使用，所发生费用已包括在各子项目工程单价中。为规范管理，本工程所用水泥采用同一合格品牌水泥。

8、工程价款的支付与结算方式

8.1 本工程结算方式为：固定综合单价。

8.2 本合同签订后 15 日内，发包方按合同承包总价的 30% 支付工程预付款，预付款必须用于本工程材料、设施设备的准备。

8.3 承包方申报工程进度款时，先由承包方向发包方提出拨款申请，经发包方、监理方共同在拨款申请上签署意见后报发包方批准拨付工程款。审批和传送过程应在发包方和监理方复核签证之日算起 5 日内完成。

8.4 在施工期间，承包方可按工程进度申请拨付工程进度款，当付款

总额达到实际完成工程投资的 95%时暂停付款，待工程竣工验收、完成结算、经工程审计后 10 日内付清除按合同规定扣留的质量保证金 2%以外的工程款。质量保证金在保修期届满且无质量问题、保修责任完成后 15 日内无利息拨付。

8.5 工程全部完工后，承包方应提交工程完工结算申报表（格式见工程量报价表），且附齐工程量及新增单价结算依据资料，经监理和承包方复核签字认可后，与发包方进行合同工程总结算。

9、施工与设计变更

9.1 发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由监理方或发包方组织设计交底和会审，并作出会审纪要，作为工程施工的补充依据，施工单位在开工前熟悉图纸及工程量清单内所有内容，如对所提供的图纸及相关内容有异议的，请在五个工作日内书面提出，未提出异议的视为认可承担该内容。

9.2 承包方如发现设计有严重不合理的地方，应及时以书面形式通知监理方和发包方，由发包方及时会同监理、设计等有关单位研究后提出修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

9.3 发包方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知和修改图纸，承包方才予实施，重大修改或增减造价时，须另行协商，在取得投资落实证明、上级部门审批文件，技术资料设计图纸齐全时，承包方才能实施。

10、工程验收

10.1 当工程具备以下条件时，承包方即可向发包方和监理方提交完

工验收申请报告(附完工资料)：

- ①已完成合同范围内的全部工程以及有关工程项目；
- ②已按 10.2 款规定备齐了符合合同要求的完工资料。

10.2 完工资料应包括：

- ①施工管理工作报告和大事记；
- ②已完工工程移交清单(包括工程设备)；
- ③永久工程竣工图；
- ④施工期的观测资料，试通水记录资料；
- ⑤施工中的质量检查验收及等级评定资料；
- ⑥按监理方和发包方指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录，以及其它应补充的完工资料。

10.3 工程初验。收到承包方按 10.1 款规定提交的完工验收申请报告后，监理方和发包方应及时进行审查，符合验收条件时，发包方应及时组织相关单位人员在 20 天以内进行初验，初验合格后，工程进行移交管护并投入使用。

10.4 参照《水利水电工程承包验收规程》进行工程竣工验收。在完成工程初验，工程审计等相关验收报告资料齐全后，由县农业农村局组织竣工验收。

11、工程保修和质量保证金

11.1 保修期。工程保修期为壹年，保修期自工程全部完工并经县级验收合格之日开始算起。

11.2 保修期内，承包方应负责所有工程 and 设备的日常维护和缺陷修

复工作。

11.3 在保修期内出现的由于承包方责任引起的工程缺陷或损坏，应由承包方负责修复或承担修复费用，出现上述情况时，发包方通知承包方及时返回工地进行修复处理，若承包方未及时进行修复，发包方可委托其它施工单位修复，修复费用从质量保证金中扣除。

11.4 本合同工程质量保证金按工程总结算价的 2% 暂扣。质量保证金在保修期届满、保修责任完成后 15 日内拨付。

12、违约责任

12.1 承包方违约责任

①合同签订后，未按合同规定日期进场开工的，按逾期时间 2000.00 元/日偿付逾期违约金。

②工程不能按合同规定的工期交付使用的，除特殊原因外，按逾期时间 2000.00 元/日偿付逾期违约金。

③工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金，逾期违约金 2000.00 元/日计。

④施工中发生施工安全事故或违纪违法事件，按相关法律法规处理。

12.2 发包方违约责任

①未能按合同规定履行自己应负的责任，除完工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

②工程施工中，由于发包方原因中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失。

③不按合同规定支付工程款的，按现行有关规定偿付一定的施工赔

偿金。

13、其它

13.1 本合同工程不准转包、分包。如出现违法转包、分包的，发包方有权终止该合同、同时有权追究承包方的相关责任。

13.2 本合同如出现争议的，由发包方、承包方、监理方共同协商解决，协商不成的，任意一方均可向人民法院起诉。

13.3 承包方自行决定是否向保险公司投保在建工程险、施工设备险和施工人员人身意外伤害险等，自行决定投保金额。

13.4 承包方在本项目施工期间确保安全生产，对发生的一切安全责任负责。

13.5 本合同未尽事宜，双方另行商议补充。

13.6 本合同由发包方、承包方签章后生效，本合同一式九份，发包方、承包方各三份、监理单位一份、报州农业农村局一份、存档一份。

附：《楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）工程量及中标单价表》



发包方：南华县农业农村



承包方：云南顶轩建设工程
有限公司



代表人：彭建林

地址：南华县农业农村局

联系电话：0878—7222724

传 真 号：0878—7222856

开户银行：中国农业银行
南华县支行公司

账 户：南华县高标准农田建设
项目工程建设管理局

账 号：24109501040016914

邮政编码：675200

签订时间：2024 年 10 月 30 日

签订地点：南华县农业农村局。

代表人：



张晋祎

地址：云南省楚雄市鹿城西路 147 号
3 号办公楼

联系电话：0878-6169506

传 真 号：

开户银行：云南楚雄市农村商业银行股份
有限公司桥头支行

账 户：云南顶轩建设工程
有限公司

账 号：2700012415970012

邮政编码：675000

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第1页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
I	第一部分 建筑工程				12968339.71	
—	新建高标准部分				10404973.54	
(一)	龙川镇片区				10404973.54	
1	平山社区				4042377.77	
1.1	田块整治工程(含深耕、深松等)	亩	356	1354.71	482274.98	
1.1.1	土石方开挖与回填(修平田面)	m ³	34438	2.55	87816.90	评1
1.1.2	土方开挖(表土剥离厚30cm)	m ³	227813.49	0.70	159469.44	评2
1.1.3	土方回填(覆表土厚30cm)	m ³	68383.92	1.45	99156.68	
1.1.4	土石方回填夯实(筑田埂)	m ³	4339.82	16.89	73299.56	
1.1.5	DN200PVC 排水管	m	805	77.68	62532.40	
1.2	灌溉与排水工程				1681342.03	
1.2.1	坝塘工程	座	2	426203.63	852407.26	
1.2.1.1	杨家坝坝塘修复	座	1	361537.06	361537.06	
1.2.1.1.1	土方开挖	m ³	422.62	6.24	2637.15	评3
1.2.1.1.2	石方开挖	m ³	46.96	39.32	1846.47	评4
1.2.1.1.3	土石方回填夯实	m ³	335.41	17.63	5913.28	
1.2.1.1.4	坝塘淤泥外运(运距3km)	m ³	939.75	21.03	19762.94	
1.2.1.1.5	粘土夯实层	m ³	187.83	38.67	7263.39	
1.2.1.1.6	C20 砼预制块护坡(厚8cm)	m ³	49.3	663.89	32729.78	
1.2.1.1.7	C20 砼现浇护坡(厚10cm,含模板)	m ³	61.63	622.53	38366.52	
1.2.1.1.8	M7.5 浆砌石蹬脚	m ³	153.12	314.78	48199.11	
1.2.1.1.9	C20 砼防滑槽(含模板)	m ³	122.5	636.33	77950.43	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目(龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第 2 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
----	---------	----	-----	-------	-------	----

1.2.1 .1.1 0	C20 砼垫层 (厚 10cm, 含模板)	m ²	123.26	575.61	70949.69	
1.2.1 .1.1 1	复合土工膜铺设 (700g/m ² , 150g/0.4mm/150g)	m ²	939.15	18.86	17712.37	
1.2.1 .1.1 2	溢流管 DN300 螺旋钢管 (Q235B 壁厚 8.0mm, 62.54kg/m, 含内外防腐, 焊接连接)	m	15	410.46	6156.90	
1.2.1 .1.1 3	防护围栏 (高 1.5m)	m	100	260.00	26000.00	
1.2.1 .1.1 4	预埋件钢板 (厚 10mm)	t	0.2	8000.00	1600.00	
1.2.1 .1.1 5	安全警示标志牌 (含 C20 基础、立杆、板面、安装)	块	4	600.00	2400.00	
1.2.1 .1.1 6	C20 砼踏步 (含模板)	m ²	3.36	609.83	2049.03	
1.2.1 .2	取水闸阀井				9034.22	
1.2.1 .2.1	土方开挖	m ³	20.94	6.24	130.67	评3
1.2.1 .2.2	石方开挖	m ³	2.33	39.32	91.62	评4
1.2.1 .2.3	土石方回填夯实	m ³	12.32	17.63	217.20	
1.2.1 .2.4	DN50PVC 排水管	m	5	14.65	73.25	
1.2.1 .2.5	C20 砼底板 (含模板)	m ²	0.45	575.62	259.03	
1.2.1 .2.6	M10 砖砌体	m ³	1.74	535.79	932.27	
1.2.1 .2.7	M10 水泥砂浆抹面 (厚 2cm)	m ²	13.82	15.50	214.21	



楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第3页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
----	---------	----	-----	-------	-------	----

1.2.1 .2.8	出水管 DN200 螺旋钢管 (Q235B 壁厚 6.0mm, 31.51kg/m, 含内外防腐, 焊接连接)	m	18	218.97	3941.46	
1.2.1 .2.9	DN200 闸阀 (1.0MPa, 含配件等)	个	2	1054.54	2109.08	
1.2.1 .2.1 0	DN200 伸缩节 (1.0MPa, 含配件等)	个	1	730.43	730.43	
1.2.1 .2.1 1	钢盖板制安 (3mm 花纹钢板, 刷氯化橡胶漆两底两面)	t	0.03	8000.00	240.00	
1.2.1 .2.1 2	钢铰链	副	2	35.00	70.00	
1.2.1 .2.1 3	挂锁	把	1	25.00	25.00	
1.2.1 .3	老新坝塘修复	座	1	466968.64	466968.64	
1.2.1 .3.1	土方开挖	m ³	554.69	6.24	3461.27	评3
1.2.1 .3.2	石方开挖	m ³	61.63	39.32	2423.29	评4
1.2.1 .3.3	土石方回填夯实	m ³	440.23	17.63	7761.25	
1.2.1 .3.4	坝塘淤泥外运 (运距 3km)	m ³	1454.78	21.03	30594.02	
1.2.1 .3.5	粘土夯实层	m ³	1001.06	38.67	38710.99	
1.2.1 .3.6	C20 砼预制块护坡 (厚 8cm)	m ³	58.33	663.89	38724.70	
1.2.1 .3.7	C20 砼现浇护坡 (厚 10cm, 含模板)	m ³	72.91	622.53	45388.66	
1.2.1 .3.8	M7.5 浆砌石蹬脚	m ³	82.15	314.78	25859.18	
1.2.1 .3.9	C20 砼防滑槽 (含模板)	m ³	65.72	636.33	41819.61	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第 4 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
----	---------	----	-----	-------	-------	----

1.2.1 .3.1 0	C20 砼垫层 (厚 10cm, 含模板)	m ²	145.82	575.61	83935.45	
1.2.1 .3.1 1	泥结石路面 (厚 20cm)	m ²	330.75	37.93	12545.35	评5
1.2.1 .3.1 2	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ²	41.35	622.52	25741.20	
1.2.1 .3.1 3	复合土工膜铺设 (700g/m ² , 150g/0.4mm/150g)	m ²	4142.18	18.86	78121.51	
1.2.1 .3.1 4	溢流管 DN300 螺旋钢管 (Q235B 壁厚 8.0mm, 62.54kg/m, 含内外防腐)	m	3.75	410.46	1539.23	
1.2.1 .3.1 5	防护围栏 (高 1.5m)	m	105	260.00	27300.00	
1.2.1 .3.1 6	预埋件钢板 (厚 10mm)	t	0.05	8000.00	400.00	
1.2.1 .3.1 7	安全警示标志牌 (含 C20 基础、立杆、板面、安装)	块	1	600.00	600.00	
1.2.1 .3.1 8	C20 砼踏步 (含模板)	m ²	3.35	609.83	2042.93	
1.2.1 .4	取水闸阀井					
1.2.1 .5	土方开挖	m ³	20.94	6.24	130.67	评3
1.2.1 .6	石方开挖	m ³	2.33	39.32	91.62	评4
1.2.1 .7	土石方回填夯实	m ³	12.32	17.63	217.20	
1.2.1 .8	DN50PVC 排水管	m	5	14.65	73.25	
1.2.1 .9	C20 砼底板 (含模板)	m ²	0.45	575.62	259.03	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第 5 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1 .10	M10 砖砌体	m ³	1.74	535.79	932.27	

1.2.1 .11	M10 水泥砂浆抹面 (厚 2cm)	m ²	13.82	15.50	214.21	
1.2.1 .12	溢流管 DN300 螺旋钢管 (Q235B 壁厚 8.0mm, 62.54kg/m, 含内外防腐, 焊接连接)	m	18	410.46	7388.28	
1.2.1 .13	DN300 闸阀 (1.0MPa, 含配件等)	个	2	1987.36	3974.72	
1.2.1 .14	DN300 伸缩节 (1.0MPa, 含配件等)	个	1	1251.09	1251.09	
1.2.1 .15	钢盖板制安 (3mm 花纹钢板, 刷氯化橡胶漆两底两面)	t	0.03	8000.00	240.00	
1.2.1 .16	钢铰链	副	2	35.00	70.00	
1.2.1 .17	挂锁	把	1	25.00	25.00	
1.2.2	沟渠工程	m	1995	415.51	828934.77	
1.2.2 .1	上村 G1 沟渠 (断面 0.4×0.5m)	m	615	230.27	141618.76	
1.2.2 .1.1	沟槽土方开挖	m ³	311.66	15.86	4942.93	
1.2.2 .1.2	沟槽石方开挖	m ³	34.63	46.48	1609.60	
1.2.2 .1.3	土石方回填夯实 (人工)	m ³	195.34	19.00	3711.46	
1.2.2 .1.4	C20 砼沟渠浇筑 (厚 20cm, 含模板)	m ³	206.64	627.83	129734.79	评6
1.2.2 .1.5	沥青栅板	m ²	13.78	117.56	1619.98	
1.2.2 .2	上村 G2 沟渠 (断面 1.5×1.8m, 浆砌石)	m	370	1229.03	454740.42	
1.2.2 .2.1	沟槽土方开挖	m ³	2374.12	15.86	37653.54	
1.2.2 .2.2	沟槽石方开挖	m ³	263.79	46.48	12260.96	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第 6 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2 .2.3	土石方回填夯实 (人工)	m ³	679.88	19.00	12917.72	

1.2.2 .2.4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	1165.5	316.36	368717.58	评7
1.2.2 .2.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m□	38.85	496.47	19287.86	
1.2.2 .2.6	DN50PVC 排水管	m	266.4	14.65	3902.76	
1.2.2 .3	下村沟渠 (断面 0.4×0.5m)	m	1010	230.27	232575.59	
1.2.2 .3.1	沟槽土方开挖	m□	511.82	15.86	8117.47	
1.2.2 .3.2	沟槽石方开挖	m□	56.87	46.48	2643.32	
1.2.2 .3.3	土石方回填夯实 (人工)	m□	320.8	19.00	6095.20	
1.2.2 .3.4	C20 砼沟渠浇筑 (厚 20cm, 含模板)	m□	339.36	627.83	213060.39	评6
1.2.2 .3.5	沥青栅板	m□	22.62	117.56	2659.21	
1.3	田间道路工程	m	3268	574.90	1878760.76	
1.3.1	上村 1#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m, 单侧设 0.3×0.4m 排水沟)	m	503	582.22	292858.81	
1.3.1 .1	土方开挖	m□	713	6.24	4449.12	评3
1.3.1 .2	石方开挖	m□	79.22	39.32	3114.93	评4
1.3.1 .3	土石方回填压实	m□	264.08	15.90	4198.87	
1.3.1 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	126.76	316.36	40101.79	
1.3.1 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m□	8.8	496.47	4368.94	
1.3.1 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m□	1584.45	37.93	60098.19	评5

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 工程量及中标单价表

第 7 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.1 .7	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模板)	m□	284.26	611.16	173728.34	评8

1.3.1.8	沥青栅板	m ²	22.53	117.56	2648.63	
1.3.1.9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	5	30.00	150.00	
1.3.2	上村 2#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m, 单侧设 0.3×0.4m 排水沟)	m	142	439.47	62404.93	
1.3.2.1	土方开挖	m ³	201.29	6.24	1256.05	评3
1.3.2.2	石方开挖	m ³	22.37	39.32	879.59	评4
1.3.2.3	土石方回填压实	m ³	74.55	15.90	1185.35	
1.3.2.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	35.78	316.36	11319.36	评7
1.3.2.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	2.49	496.47	1236.21	
1.3.2.6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ²	447.3	37.93	16966.09	评5
1.3.2.7	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模板)	m ³	47.71	611.16	29158.44	评8
1.3.2.8	沥青栅板	m ²	3.18	117.56	373.84	
1.3.2.9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	1	30.00	30.00	
1.3.3	上村 3#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m, 两侧设 0.3×0.4m 排水沟)	m	370	647.58	239602.83	
1.3.3.1	土方开挖	m ³	524.48	6.24	3272.76	评3
1.3.3.2	石方开挖	m ³	58.28	39.32	2291.57	评4
1.3.3.3	土石方回填压实	m ³	194.25	15.90	3088.58	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第 8 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.3.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	93.24	316.36	29497.41	评7
1.3.3.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	6.48	496.47	3217.13	

1.3.3.6	泥结石路面（厚 20cm）	m ²	1165.5	37.93	44207.42	评5
1.3.3.7	C20 砼水沟（一侧边墙厚 20cm，机耕路一侧边墙厚 30cm，底板厚 15cm，含模板）	m ³	248.64	611.16	151958.82	评8
1.3.3.8	沥青栅板	m ²	16.58	117.56	1949.14	
1.3.3.9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
1.3.4	上村 4#机耕路（泥结石路面，宽 3.0m，两侧设 0.3×0.4m 排水沟）	m	350	647.59	226657.50	
1.3.4.1	土方开挖	m ³	496.13	6.24	3095.85	评3
1.3.4.2	石方开挖	m ³	55.13	39.32	2167.71	评4
1.3.4.3	土石方回填压实	m ³	183.75	15.90	2921.63	
1.3.4.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	88.2	316.36	27902.95	评7
1.3.4.5	C20 砼压顶（厚 10cm，含模板）	m ³	6.13	496.47	3043.36	
1.3.4.6	泥结石路面（厚 20cm）	m ²	1102.5	37.93	41817.83	评5
1.3.4.7	C20 砼水沟（一侧边墙厚 20cm，机耕路一侧边墙厚 30cm，底板厚 15cm，含模板）	m ³	235.2	611.16	143744.83	评8
1.3.4.8	沥青栅板	m ²	15.68	117.56	1843.34	
1.3.4.9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
1.3.5	上村 5#机耕路（泥结石路面，宽 3.0m）	m	372	428.66	159462.63	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第9页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.5.1	土方开挖	m ³	524.48	6.24	3272.76	评3

1.3.5 .2	石方开挖	m ³	58.28	39.32	2291.57	评4
1.3.5 .3	土石方回填压实	m ³	194.25	15.90	3088.58	评7
1.3.5 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	93.24	316.36	29497.41	评5
1.3.5 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	6.48	496.47	3217.13	
1.3.5 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	1171.8	37.93	44446.37	评5
1.3.5 .7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	116.55	622.52	72554.71	
1.3.5 .8	DN500 砼涵管	m	5	194.82	974.10	
1.3.5 .9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
1.3.6	上村 6#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m)	m	66	427.86	28238.50	
1.3.6 .1	土方开挖	m ³	93.56	6.24	583.81	评3
1.3.6 .2	石方开挖	m ³	10.4	39.32	408.93	评4
1.3.6 .3	土石方回填压实	m ³	34.65	15.90	550.94	
1.3.6 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	16.63	316.36	5261.07	评7
1.3.6 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	1.16	496.47	575.91	
1.3.6 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	207.9	37.93	7885.65	评5
1.3.6 .7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	20.79	622.52	12942.19	
1.3.6 .8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	1	30.00	30.00	
1.3.7	下村 1#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m, 两侧设 0.3×0.4m 排水沟)	m	1100	622.61	68486.07	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第10页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.7 .1	土方开挖	m ³	1559.25	6.24	9729.72	评3
1.3.7 .2	石方开挖	m ³	173.25	39.32	6812.19	评4

1.3.7 .3	土石方回填压实	m ³	577.5	15.90	9182.25	
1.3.7 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	190.5	316.36	60266.58	评7
1.3.7 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	19.25	496.47	9557.05	
1.3.7 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	3465	37.93	131427.45	评5
1.3.7 .7	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模板)	m ³	739.2	611.16	451769.47	评8
1.3.7 .8	沥青栅板	m ²	49.28	117.56	5793.36	
1.3.7 .9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	11	30.00	330.00	
1.3.8	下村 2#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m, 两侧设 0.3×0.4m 排水沟)	m	130	647.49	84173.74	
1.3.8 .1	土方开挖	m ³	184.28	6.24	1149.91	评3
1.3.8 .2	石方开挖	m ³	20.48	39.32	805.27	评4
1.3.8 .3	土石方回填压实	m ³	68.25	15.90	1085.18	
1.3.8 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	32.76	316.36	10363.95	评7
1.3.8 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	2.28	496.47	1131.95	
1.3.8 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	409.5	37.93	15532.34	评5
1.3.8 .7	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模板)	m ³	87.36	611.16	53390.94	评8

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第11页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.8 .8	沥青栅板	m ²	5.82	117.56	684.20	
1.3.8 .9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	1	30.00	30.00	

1.3.9	下村3#机耕路（泥结石路面，宽3.0m）	m	235	427.63	100493.75	
1.3.9.1	土方开挖	m ³	333.11	6.24	2078.61	评3
1.3.9.2	石方开挖	m ³	37.01	39.32	1455.23	评4
1.3.9.3	土石方回填压实	m ³	123.38	15.90	1961.74	
1.3.9.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	59.22	316.36	18734.84	评7
1.3.9.5	C20 砼压顶（厚10cm，含模板）	m ³	4.11	496.47	2040.49	
1.3.9.6	泥结石路面（厚20cm）	m ³	740.25	37.93	28077.68	评5
1.3.9.7	C20 砼路肩（0.3m×0.5m，含模板）	m ³	74.03	622.52	46085.16	
1.3.9.8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	2	30.00	60.00	
2	南秀社区				1458954.25	
2.1	田块整治工程（含深耕、深松等）	亩	346	1381.33	477941.78	
2.1.1	土石方开挖与回填（修平田面）	m ³	48440	2.55	123522.00	评1
2.1.2	土方开挖（表土剥离厚30cm）	m ³	150870.1	0.70	105609.07	评2
2.1.3	土方回填（覆表土厚30cm）	m ³	45261.03	1.45	65628.49	
2.1.4	土石方回填夯实（筑田埂）	m ³	2562.55	16.89	43281.47	
2.1.5	DN200PVC 排水管	m	969	77.68	75271.92	
2.1.6	坑塘回填（土方内运，运距1Km）	m ³	3270.69	19.76	64628.83	
2.2	灌溉与排水工程				330699.98	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第12页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.2.1	南秀 G1 沟渠（断面 0.3×0.4m）	m	545	218.52	119093.52	
2.2.1.1	沟槽土方开挖	m ³	276.18	15.86	4380.21	
2.2.1.2	沟槽石方开挖	m ³	30.69	46.48	1426.47	

2.2.1 .3	土石方回填夯实（人工）	m ³	173.11	19.00	3289.09	
2.2.1 .4	C20 砼沟渠浇筑（厚20cm，含模板）	m ³	173.31	627.83	108809.22	评6
2.2.1 .5	沥青栅板	m ²	10.11	117.56	1188.53	
2.2.2	南秀 G2 沟渠（断面 0.5×0.6m）	m	670	315.83	211606.46	
2.2.2 .1	沟槽土方开挖	m ³	605.45	15.86	9602.44	
2.2.2 .2	沟槽石方开挖	m ³	67.27	46.48	3126.71	
2.2.2 .3	土石方回填夯实（人工）	m ³	395.72	19.00	7518.68	
2.2.2 .4	C20 砼沟渠浇筑（厚20cm，含模板）	m ³	301.5	627.83	189290.75	评6
2.2.2 .5	沥青栅板	m ²	17.59	117.56	2067.88	
2.3	田间道路工程	m	990	656.88	650312.49	
2.3.1	南秀 1#机耕路（C25 砼路面、泥结石路面，宽 3.0m）	m	331	784.45	259651.31	
2.3.1 .1	土方开挖	m ³	269	6.24	1678.56	评3
2.3.1 .2	石方开挖	m ³	29.89	39.32	1175.27	评4
2.3.1 .3	土石方回填压实	m ³	266.87	15.90	4243.23	
2.3.1 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	92.4	316.36	29231.66	评7
2.3.1 .5	C20 砼压顶（厚 10cm，含模板）	m ³	2.31	496.47	1146.85	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第13页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.1 .6	C25 砼路面（厚 20cm，含模板、切缝、沥青填缝、刻槽）	m ²	132.93	517.94	68849.76	评9
2.3.1 .7	泥结石路面（厚 20cm）	m ²	378	37.93	14337.54	评5
2.3.1 .8	C20 砼路肩（0.3m×0.5m，含模板）	m ²	114.69	622.52	71396.82	

2.3.1 .9	C20 砼水沟（一侧边墙厚20cm，机耕路一侧边墙厚30cm，底板厚15cm，含模板）	m□	107.74	611.16	65846.38	评8
2.3.1 .10	沥青栅板	m□	14.08	117.56	1655.24	
2.3.1 .11	20×30cm 瓷砖标志牌	块	3	30.00	90.00	
2.3.2	南秀 2#机耕路（泥结石路面，宽 3.0m）	m	261	600.54	156740.11	
2.3.2 .1	土方开挖	m□	212.11	6.24	1323.57	评3
2.3.2 .2	石方开挖	m□	23.57	39.32	926.77	评4
2.3.2 .3	土石方回填压实	m□	210.43	15.90	3345.84	
2.3.2 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	42	316.36	13287.12	评7
2.3.2 .5	C20 砼压顶（厚 10cm，含模板）	m□	1.05	496.47	521.29	
2.3.2 .6	泥结石路面（厚 20cm）	m□	822.15	37.93	31184.15	评5
2.3.2 .7	C20 砼路肩（0.3m×0.5m，含模板）	m□	82.22	622.52	51183.59	
2.3.2 .8	C20 砼水沟（一侧边墙厚20cm，机耕路一侧边墙厚30cm，底板厚15cm，含模板）	m□	87.7	611.16	53598.73	评8
2.3.2 .9	沥青栅板	m□	10.88	117.56	1279.05	
2.3.2 .10	20×30cm 瓷砖标志牌	块	3	30.00	90.00	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第14页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.3	南秀 3#机耕路（泥结石路面，宽 3.0m）	m	398	587.74	233921.07	
2.3.3 .1	土方开挖	m□	323.45	6.24	2018.33	评3
2.3.3 .2	石方开挖	m□	35.94	39.32	1413.16	评4
2.3.3 .3	土石方回填压实	m□	320.89	15.90	5102.15	

2.3.3.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	50.4	316.36	15944.54	评7
2.3.3.5	C20 砼压顶 (厚10cm, 含模板)	m ³	1.26	496.47	625.55	
2.3.3.6	泥结石路面 (厚20cm)	m ³	1303.58	37.93	49444.79	评5
2.3.3.7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	125.37	622.52	78045.33	
2.3.3.8	C20 砼水沟 (一侧边墙厚20cm, 机耕路一侧边墙厚30cm, 底板厚15cm, 含模板)	m ³	129.55	611.16	79175.78	评8
2.3.3.9	沥青栅板	m ³	17.28	117.56	2031.44	
2.3.3.10	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
3	西云社区				2788836.94	
3.1	田块整治工程 (含深耕、深松等)	亩	480	1381.13	662943.53	
3.1.1	土石方开挖与回填 (修平田面)	m ³	67340	2.55	171717.00	评1
3.1.2	土方开挖 (表土剥离厚30cm)	m ³	209735.61	0.70	146814.93	评2
3.1.3	土方回填 (覆表土厚30cm)	m ³	62920.69	1.45	91235.00	
3.1.4	土石方回填夯实 (筑田埂)	m ³	3562.38	16.89	60168.60	
3.1.5	DN200PVC 排水管	m	1347	77.68	104634.96	
3.1.6	坑塘回填 (土方内运, 运距1Km)	m ³	4472.32	19.76	88373.04	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 工程量及中标单价表

第15页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3.2	灌溉与排水工程				604142.12	
3.2.1	西云 G1 沟渠 (断面 0.5×0.6m)	m	465	419.77	195193.45	
3.2.1.1	沟槽土方开挖	m ³	420.2	15.86	6664.37	
3.2.1.2	沟槽石方开挖	m ³	46.69	46.48	2170.15	
3.2.1.3	土石方回填夯实 (人工)	m ³	274.64	19.00	5218.16	

3.2.1 .4	C20 砼沟渠浇筑（厚20cm，含模板）	m□	209.25	627.83	131373.43	评6
3.2.1 .5	沥青栅板	m□	12.21	117.56	1435.41	
3.2.1 .6	M7.5 浆砌石挡墙	m□	147	316.36	46504.92	评7
3.2.1 .7	C20 砼压顶（厚10cm，含模板）	m□	3.68	496.47	1827.01	
3.2.2	西云 G2 沟渠（断面 0.5×0.6m）	m	1025	315.83	323726.59	
3.2.2 .1	沟槽土方开挖	m□	926.25	15.86	14690.33	
3.2.2 .2	沟槽石方开挖	m□	102.92	46.48	4783.72	
3.2.2 .3	土石方回填夯实（人工）	m□	605.39	19.00	11502.41	
3.2.2 .4	C20 砼沟渠浇筑（厚20cm，含模板）	m□	461.25	627.83	289586.59	评6
3.2.2 .5	沥青栅板	m□	26.91	117.56	3163.54	
3.2.3	西云 G3 沟渠（断面 0.3×0.4m）	m	390	218.52	85222.08	
3.2.3 .1	沟槽土方开挖	m□	197.63	15.86	3134.41	
3.2.3 .2	沟槽石方开挖	m□	21.96	46.48	1020.70	
3.2.3 .3	土石方回填夯实（人工）	m□	123.87	19.00	2353.53	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第16页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3.2.3 .4	C20 砼沟渠浇筑（厚20cm，含模板）	m□	124.02	627.83	77863.48	评6
3.2.3 .5	沥青栅板	m□	7.23	117.56	849.96	
3.3	田间道路工程	m	1822	835.21	1521751.29	
3.3.1	西云 1#机耕路（C25 砼路面、泥结石路面，宽 3.0m）	m	416	784.73	326447.09	
3.3.1 .1	土方开挖	m□	338.08	6.24	2109.62	评3


3.3.1 .2	石方开挖	m ³	37.56	39.32	1476.86	评4
3.3.1 .3	土石方回填压实	m ³	335.4	15.90	5332.86	
3.3.1 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	126	316.36	39861.36	评7
3.3.1 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	3.15	496.47	1563.88	
3.3.1 .6	C25 砼路面 (厚 20cm, 含模板、切缝、沥青填缝、刻槽)	m ³	171.36	517.94	88754.20	评9
3.3.1 .7	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	548.1	37.93	20789.43	评5
3.3.1 .8	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	131.04	622.52	81575.02	
3.3.1 .9	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模板)	m ³	135.41	611.16	82757.18	评8
3.3.1 .10	沥青栅板	m ³	17.92	117.56	2106.68	
3.3.1 .11	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
3.3.2	西云 2#机耕路 (C25 砼路面、泥结石路面, 宽 3.0m)	m	432	713.61	308277.42	
3.3.2 .1	土方开挖	m ³	351.09	6.24	2190.80	评3
3.3.2 .2	石方开挖	m ³	39.01	39.32	1533.87	评4

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 工程量及中标单价表

第 17 页 共 26 页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3.3.2 .3	土石方回填压实	m ³	348.3	15.90	5537.97	
3.3.2 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	117.6	316.36	37203.94	评7
3.3.2 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	2.94	496.47	1459.62	
3.3.2 .6	C25 砼路面 (厚 20cm, 含模板、切缝、沥青填缝、刻槽)	m ³	108.99	517.94	56450.28	评9
3.3.2 .7	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	815.85	37.93	30945.19	评5

3.3.2 .8	C20 砼路肩 (0.3m× 0.5m, 含模板)	m□	136.08	622.52	84712.52	
3.3.2 .9	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模 板)	m□	140.62	611.16	85941.32	评8
3.3.2 .10	沥青栅板	m□	18.56	117.56	2181.91	
3.3.2 .11	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
3.3.3	西云 3#机耕路 (C25 砼路面 、泥结石路面, 宽 3.0m)	m	510	1147.72	585339.66	
3.3.3 .1	土方开挖	m□	414.48	6.24	2586.36	评3
3.3.3 .2	石方开挖	m□	46.05	39.32	1810.69	评4
3.3.3 .3	土石方回填压实	m□	411.19	15.90	6537.92	
3.3.3 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	168	316.36	53148.48	评7
3.3.3 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含 模板)	m□	16.8	496.47	8340.70	
3.3.3 .6	C25 砼路面 (厚 20cm, 含 模板、切缝、沥青填缝、 刻槽)	m□	265.13	517.94	137321.43	评9
3.3.3 .7	泥结石路面 (厚 20cm)	m□	330.75	37.93	12545.35	评5



楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 工程量及中标单价表

第18页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3.3.3 .8	C20 砼路肩 (0.3m× 0.5m, 含模板)	m□	88.36	622.52	55005.87	
3.3.3 .9	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模 板)	m□	83	611.16	50726.28	评8
3.3.3 .10	沥青栅板	m□	10.88	117.56	1279.05	
3.3.3 .11	20×30cm 瓷砖标志牌	块	5	30.00	150.00	
3.3.3 .12	M7.5 浆砌石沉砂井 (1.2m*1.2m*1.7m)	m□	2.18	327.41	713.75	

3.3.3 .13	M7.5 浆砌石灌排沟	m□	696.15	366.55	255173.78	
3.3.4	西云4#机耕路（泥结石路面，宽3.0m）	m	464	650.19	301687.12	
3.3.4 .1	土方开挖	m□	377.09	6.24	2353.04	评3
3.3.4 .2	石方开挖	m□	41.9	39.32	1647.51	评4
3.3.4 .3	土石方回填压实	m□	374.1	15.90	5948.19	
3.3.4 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	126	316.36	39861.36	评7
3.3.4 .5	C20 砼压顶（厚10cm，含模板）	m□	3.15	496.47	1563.88	
3.3.4 .6	泥结石路面（厚20cm）	m□	1461.6	37.93	55438.49	评5
3.3.4 .7	C20 砼路肩（0.3m×0.5m，含模板）	m□	160.78	622.52	100088.77	
3.3.4 .8	C20 砼水沟（一侧边墙厚20cm，机耕路一侧边墙厚30cm，底板厚15cm，含模板）	m□	151.03	611.16	92303.49	评8
3.3.4 .9	沥青栅板	m□	19.84	117.56	2332.39	
3.3.4 .10	20×30cm 瓷砖标志牌	块	5	30.00	150.00	



楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第19页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
4	灵官社区				2114804.58	
4.1	田块整治工程（含深耕、深松等）	亩	1553	1361.75	2114804.58	
4.1.1	土石方开挖与回填（修平田面）	m□	217280	2.55	554064.00	评1
4.1.2	土方开挖（表土剥离厚30cm）	m□	676735.29	0.70	473714.70	评2
4.1.3	土方回填（覆表土厚30cm）	m□	203020.59	1.45	294379.86	
4.1.4	土石方回填夯实（筑田埂）	m□	11494.45	16.89	194141.26	
4.1.5	DN200PVC 排水管	m	4346	77.68	337597.28	
4.1.6	坑塘回填（土方内运，运距1Km）	m□	13203.82	19.76	260907.48	

二	提升改造部分				2563366.17	
(一)	龙川镇片区				2563366.17	
1	灵官社区				2563366.17	
1.1	灌溉与排水工程				114934.72	
1.1.1	灵官 G1 沟渠 (断面 0.4×0.5m)	m	431	266.67	114934.72	
1.1.1.1	沟槽土方开挖	m ³	297.83	15.86	4723.58	
1.1.1.2	沟槽石方开挖	m ³	33.09	46.48	1538.02	
1.1.1.3	土石方回填夯实 (人工)	m ³	191.2	19.00	3632.80	
1.1.1.4	C20 砼沟渠浇筑 (厚 20cm, 含模板)	m ³	165.5	627.83	103905.87	评6
1.1.1.5	沥青栅板	m ²	9.65	117.56	1134.45	
1.2	田间道路工程	m	5477	447.04	2448431.45	
1.2.1	灵官 1#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m)	m	336	796.44	267604.69	
1.2.1.1	土方开挖	m ³	273.07	6.24	1703.96	评3

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第20页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.2	石方开挖	m ³	30.34	39.32	1192.97	评4
1.2.1.3	土石方回填压实	m ³	270.9	15.90	4307.31	
1.2.1.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	46.2	316.36	14615.83	评7
1.2.1.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	1.16	496.47	575.91	
1.2.1.6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ²	1058.4	37.93	40145.11	评5
1.2.1.7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ²	58.21	622.52	36236.89	

1.2.1 .8	C20 砼水沟（一侧边墙厚20cm，机耕路一侧边墙厚30cm，底板厚15cm，含模板）	m□	54.68	611.16	33418.23	评8
1.2.1 .9	沥青栅板	m□	7.04	117.56	827.62	
1.2.1 .10	20×30cm 瓷砖标志牌	块	3	30.00	90.00	
1.2.1 .11	M7.5 浆砌石灌排沟	m□	366.91	366.55	134490.86	
1.2.2	灵官 2#机耕路（泥结石路面，宽 3.0m）	m	236	378.24	89263.86	
1.2.2 .1	土方开挖	m□	191.8	6.24	1196.83	评3
1.2.2 .2	石方开挖	m□	21.31	39.32	837.91	评4
1.2.2 .3	土石方回填压实	m□	190.28	15.90	3025.45	
1.2.2 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	29.4	316.36	9300.98	评7
1.2.2 .5	C20 砼压顶（厚 10cm，含模板）	m□	0.74	496.47	367.39	
1.2.2 .6	泥结石路面（厚 20cm）	m□	743.4	37.93	28197.16	评5
1.2.2 .7	C20 砼路肩（0.3m×0.5m，含模板）	m□	74.34	622.52	46278.14	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目（龙川镇片区）
工程量及中标单价表

第21页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2 .8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	2	30.00	60.00	
1.2.3	灵官 3#机耕路（泥结石路面，宽 3.0m）	m	316	385.47	121808.19	
1.2.3 .1	土方开挖	m□	256.81	6.24	1602.49	评3
1.2.3 .2	石方开挖	m□	28.53	39.32	1121.80	评4
1.2.3 .3	土石方回填压实	m□	254.78	15.90	4051.00	
1.2.3 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	46.2	316.36	14615.83	评7
1.2.3 .5	C20 砼压顶（厚 10cm，含模板）	m□	1.16	496.47	575.91	

1.2.3 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m□	995.4	37.93	37755.52	评5
1.2.3 .7	C20 砼路肩 (0.3m× 0.5m, 含模板)	m□	99.54	622.52	61965.64	
1.2.3 .8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
1.2.4	灵官 4#机耕路 (泥结石路 面, 宽 3.0m)	m	682	383.89	261815.51	
1.2.4 .1	土方开挖	m□	554.26	6.24	3458.58	评3
1.2.4 .2	石方开挖	m□	61.58	39.32	2421.33	评4
1.2.4 .3	土石方回填压实	m□	549.86	15.90	8742.77	
1.2.4 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	96.6	316.36	30560.38	评7
1.2.4 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含 模板)	m□	2.42	496.47	1201.46	
1.2.4 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m□	2148.3	37.93	81485.02	评5
1.2.4 .7	C20 砼路肩 (0.3m× 0.5m, 含模板)	m□	214.83	622.52	133735.97	
1.2.4 .8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	7	30.00	210.00	




楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第22页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.5	灵官 5#机耕路 (泥结石路 面, 宽 3.0m)	m	503	626.83	315295.58	
1.2.5 .1	土方开挖	m□	408.79	6.24	2550.85	评3
1.2.5 .2	石方开挖	m□	45.42	39.32	1785.91	评4
1.2.5 .3	土石方回填压实	m□	405.54	15.90	6448.09	
1.2.5 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	100.8	316.36	31889.09	评7
1.2.5 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含 模板)	m□	2.52	496.47	1251.10	
1.2.5 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m□	1584.45	37.93	60098.19	评5

1.2.5 .7	C20 砼路肩 (0.3m× 0.5m, 含模板)	m□	174.29	622.52	108499.01	
1.2.5 .8	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模 板)	m□	163.73	611.16	100065.23	评8
1.2.5 .9	沥青栅板	m□	21.76	117.56	2558.11	
1.2.5 .10	20×30cm 瓷砖标志牌	块	5	30.00	150.00	
1.2.6	灵官 6#机耕路 (泥结石路 面, 宽 3.0m)	m	438	384.58	168447.43	
1.2.6 .1	土方开挖	m□	355.96	6.24	2221.19	评3
1.2.6 .2	石方开挖	m□	39.55	39.32	1555.11	评4
1.2.6 .3	土石方回填压实	m□	353.14	15.90	5614.93	
1.2.6 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m□	63	316.36	19930.68	评7
1.2.6 .5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含 模板)	m□	1.58	496.47	784.42	
1.2.6 .6	泥结石路面 (厚 20cm)	m□	1379.7	37.93	52332.02	评5



楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 工程量及中标单价表

第23页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.6 .7	C20 砼路肩 (0.3m× 0.5m, 含模板)	m□	137.97	622.52	85889.08	
1.2.6 .8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
1.2.7	灵官 7#机耕路 (泥结石路 面, 宽 3.0m)	m	287	582.14	167073.41	
1.2.7 .1	土方开挖	m□	233.24	6.24	1455.42	评3
1.2.7 .2	石方开挖	m□	25.92	39.32	1019.17	评4
1.2.7 .3	土石方回填压实	m□	231.39	15.90	3679.10	

1.2.7 .4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	192.86	316.36	61013.19	评7
1.2.7 .5	C20 砼压顶 (厚10cm, 含模板)	m ³	4.82	496.47	2392.99	评8
1.2.7 .6	C20 砼水沟 (一侧边墙厚20cm, 机耕路一侧边墙厚30cm, 底板厚15cm, 含模板)	m ³	57.26	611.16	34995.02	评8
1.2.7 .7	泥结石路面 (厚20cm)	m ³	904.05	37.93	34290.62	评5
1.2.7 .8	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	45.2	622.52	28137.90	
1.2.7 .9	20×30cm 瓷砖标志牌	块	3	30.00	90.00	
1.2.8	灵官 8#机耕路 (泥结石路面, 宽3.0m)	m	680	349.91	237938.88	
1.2.8 .1	土方开挖	m ³	552.64	6.24	3448.47	评3
1.2.8 .2	石方开挖	m ³	61.4	39.32	2414.25	评4
1.2.8 .3	土石方回填压实	m ³	548.25	15.90	8717.18	
1.2.8 .4	泥结石路面 (厚20cm)	m ³	2191.88	37.93	83138.01	评5
1.2.8 .5	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	224.91	622.52	140010.97	

楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第24页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.8 .6	20×30cm 瓷砖标志牌	块	7	30.00	210.00	
1.2.9	灵官 9#机耕路 (泥结石路面, 宽3.0m)	m	485	351.02	170247.10	
1.2.9 .1	土方开挖	m ³	394.16	6.24	2459.56	评3
1.2.9 .2	石方开挖	m ³	43.8	39.32	1722.22	评4
1.2.9 .3	土石方回填压实	m ³	391.03	15.90	6217.38	
1.2.9 .4	泥结石路面 (厚20cm)	m ³	1577.63	37.93	59839.51	评5
1.2.9 .5	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	160.41	622.52	99858.43	

1.2.9 .6	20×30cm 瓷砖标志牌	块	5	30.00	150.00	
1.2.1 0	灵官 10#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m)	m	842	341.58	287609.41	
1.2.1 0.1	土方开挖	m ³	684.29	6.24	4269.97	评3
1.2.1 0.2	石方开挖	m ³	76.03	39.32	2989.50	评4
1.2.1 0.3	土石方回填压实	m ³	678.86	15.90	10793.87	
1.2.1 0.4	泥结石路面 (厚 20cm)	m ²	2747.3	37.93	104205.09	评5
1.2.1 0.5	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ²	265.23	622.52	165110.98	
1.2.1 0.6	20×30cm 瓷砖标志牌	块	8	30.00	240.00	
1.2.1 1	灵官 11#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m)	m	365	568.82	207620.89	
1.2.1 1.1	土方开挖	m ³	296.64	6.24	1851.03	评3
1.2.1 1.2	石方开挖	m ³	32.96	39.32	1295.99	评4
1.2.1 1.3	土石方回填压实	m ³	294.28	15.90	4679.05	




楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区) 工程量及中标单价表

第25页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1 1.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	137.97	316.36	43648.19	评7
1.2.1 1.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ²	5.75	496.47	2854.70	
1.2.1 1.6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ²	1149.75	37.93	43610.02	评5
1.2.1 1.7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ²	114.98	622.52	71577.35	
1.2.1 1.8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	4	30.00	120.00	
1.2.1 1.9	C20 砼水沟 (一侧边墙厚 20cm, 机耕路一侧边墙厚 30cm, 底板厚 15cm, 含模板)	m ³	59.4	611.16	36302.90	评8
1.2.1 1.10	沥青栅板	m ²	6.4	117.56	752.38	

1.2.1 1.11	20×30cm 瓷砖标志牌	块	5	30.00	150.00	
1.2.1 1.12	DN500 砼涵管	m	4	194.82	779.28	
1.2.1 2	灵官 12#机耕路 (泥结石路面, 宽 1.5m)	m	274	417.10	114286.68	
1.2.1 2.1	土方开挖	m ³	222.68	6.24	1389.52	评3
1.2.1 2.2	石方开挖	m ³	24.74	39.32	972.78	评4
1.2.1 2.3	土石方回填压实	m ³	220.91	15.90	3512.47	
1.2.1 2.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	113.4	316.36	35875.22	评7
1.2.1 2.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	4.73	496.47	2348.30	
1.2.1 2.6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	431.55	37.93	16368.69	评5
1.2.1 2.7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	86.31	622.52	53729.70	
1.2.1 2.8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	3	30.00	90.00	



楚雄州南华县 2024 年高标准农田建设项目 (龙川镇片区)
工程量及中标单价表

第26页 共26页

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1 3	灵官 13#机耕路 (泥结石路面, 宽 3.0m)	m	33	1194.54	39419.82	
1.2.1 3.1	土方开挖	m ³	26.82	6.24	167.36	评3
1.2.1 3.2	石方开挖	m ³	2.98	39.32	117.17	评4
1.2.1 3.3	土石方回填压实	m ³	26.61	15.90	423.10	
1.2.1 3.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	86.63	316.36	27406.27	评7
1.2.1 3.5	C20 砼压顶 (厚 10cm, 含模板)	m ³	1.73	496.47	858.89	
1.2.1 3.6	泥结石路面 (厚 20cm)	m ³	103.95	37.93	3942.82	评5
1.2.1 3.7	C20 砼路肩 (0.3m×0.5m, 含模板)	m ³	10.4	622.52	6474.21	

1.2.1 3.8	20×30cm 瓷砖标志牌	块	1	30.00	30.00	
II	第二部分 农田地力提升保护措施				613653.48	
一	地力提升				613653.48	
1	核心示范区增施有机肥（ 按 250 公斤/亩计算）	亩	2169	282.92	613653.48	评10
合计					13581993.19	

注：一、本表工程量为预算工程量，工程结算以实际认定的工程量为准。

二、以上单价为综合单价，含完成工程所需全部费用（包含二次搬运费，临时施工便道，临时占压和青苗等的赔偿不在此项单价中），施工所用水、电由承包方自行解决。

2024 年 10 月 30 日