

梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

招标工程量清单

委托单位：梁河县卫生健康局

编制单位：德宏州浩鑫工程造价咨询有限公司

编制时间：二〇二三年四月二十日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目
- 2、工程地点：梁河县芒东镇杞木寨村
- 3、建设单位：梁河县卫生健康局
- 4、工程规模：建筑层数为二层，建筑面积为 229.28 平方米，建筑高度：7.65 米
- 5、建筑分类：低层公共建筑
- 6、耐火等级：二级
- 7、设计防水等级：主体建筑屋面防水等级为 II 级
- 8、抗震设防：抗震设防烈度 8 度 0.2g，场地类别为二类，抗震设防类别：丙类
- 9、设计使用年限：主体结构合理使用年限 50 年
- 10、结构形式：框架结构

二、编制依据

- 1、建筑设计施工图、设计修改通知、招标文件、施工图设计文件审查反馈意见表、设计修改说明及相关工程施工验收规范等相关资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）采用 13 清单计价模式；

- 3、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知》（云建科[2021]15号）；
- 4、云南省建设工程造价计价标准（2020版）：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T-58-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ 53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ 53/T-63-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ 53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ 53/T-60-2020）；
- 5、云建科函【2019】62号文《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》；本工程计税方式：增值税，税金费率：9.54%。
- 6、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
- 7、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件。

三、编制范围

编制范围为《梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目》招标文件中规定的招标范围，包括设计施工图中（1）土建及一般装修工程（2）给排水及消防安装工程（3）电气安装工程（4）附属工程（5）旧房屋拆除（6）暂列金额（详见工程量清单）

四、材料价格

- 1、材料价格均按2023年3月发布的《云南德宏建筑经济信息》梁河基价区价格及市场价格计算；

2、造价中预留金（含税）共计 54770.00 元，用于设计变更及清单范围以外的增加工程，结算时按工程签证结算。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、工程质量等级达到招标文件要求；
- 2、材料：混凝土采用现场搅拌混凝土。

六、清单说明

- 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目特征描述的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范 and 图纸一起对照阅读；
- 2、工程量清单中所列工程数量为设计图纸计算数量，作为投标的共同基础；
- 3、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费等；
- 4、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格；
- 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的提疑提交截止日期前提出，投标人不得擅自修改工程量清单，否则视投标人不响应招标文件作废标处理；
- 6、清单项目特征描述不清或不全的，请书面提出或参照图纸及选用的标准图集进行报价。

七、其它需要说明的事项

- 1、基础土方外运均按 1km 考虑；
- 2、根据甲方要求所有混凝土普通砖、加气混凝土砖改为 180mm 厚普通砖；
- 3、根据甲方要求绿化工程取消不做；
- 4、根据甲方要求，增加原旧房屋拆除及外运费按 10000 元包干。
- 5、其余未作说明部分请参考招标文件、施工设计图及工程量清单项目特征描述。

德宏州浩鑫工程造价咨询有限公司

二〇二三年四月二十日

F-1: 招标工程量清单封面

梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

F-4： 招标控制价扉页

梁河县芒东镇杞木寨
村卫生室建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写)： 927491.09

(大写)： 玖拾贰万柒仟肆佰玖拾壹元零玖分

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程
招标控制价公布表

工程名称：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室
建设项目

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	653105.28	陆拾伍万叁仟壹佰零伍元贰角捌分
2	措施项目费	141356.02	壹拾肆万壹仟叁佰伍拾陆元零贰分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	15148.85	壹万伍仟壹佰肆拾捌元捌角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	101100.82	壹拾万壹仟壹佰元捌角贰分
2.3	其他措施项目费	25106.35	贰万伍仟壹佰零陆元叁角伍分
3	其他项目费	51305.12	伍万壹仟叁佰零伍元壹角贰分
4	其他规费	948.11	玖佰肆拾捌元壹角壹分
5	税金	80776.56	捌万零柒佰柒拾陆元伍角陆分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	927491.09	玖拾贰万柒仟肆佰玖拾壹元零玖分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）



F-12: 招标控制价费用汇总表

工程名称: 梁河县芒东镇杞木寨村卫生室
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	卫生室	793010.06		14643.25	37616.44	69064.41	
1.1	卫生室土建及一般装修	740257.19		13572.86	34982.43	64470.09	
1.2	给排水安装工程	20992.33		391.59	962.04	1828.25	
1.3	电气安装工程	31760.54		678.80	1671.97	2766.07	
2	室外附属	79711.03		505.60	1256.69	6942.15	
2.1	室外附属工程	68757.03		505.60	1256.69	5988.15	
2.2	旧房屋拆除工程	10954.00				954.00	
3	暂列金额	54770.00				4770.00	
3.1	暂列金额	54770.00				4770.00	
合计		927491.09		15148.85	38873.13	80776.56	

注：1. 本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总；
2. 暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

F-2：招标工程量清单扉页

卫生室土建及一般装修

工程

招标工程量清单

招标控制价公布表

工程名称：卫生室土建及一般装修

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	540,403.15	伍拾肆万零肆佰零叁元壹角伍分
2	措施费	133,449.78	壹拾叁万叁仟肆佰肆拾玖元柒角捌分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	13,572.86	壹万叁仟伍佰柒拾贰元捌角陆分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	95,952.46	玖万伍仟玖佰伍拾贰元肆角陆分
2.3	其他措施费	23,924.46	贰万叁仟玖佰贰拾肆元肆角陆分
3	其他项目费	1,080.94	壹仟零捌拾元玖角肆分
4	其他规费	853.23	捌佰伍拾叁元贰角叁分
5	税金	64,470.09	陆万肆仟肆佰柒拾元零玖分
6	其他		
7	招标控制价总价	740257.19	柒拾肆万零贰佰伍拾柒元壹角玖分
8	备注		

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	0101	土石方工程										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:根据现场情况自行考虑 3. 清单量等于定额量	m2	104.16							
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖土方式:人机配合开挖 4. 弃土运距:就近堆放	m3	67.6							
3	010103001001	基础回填土	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	43.75							
4	010103001002	室内回填土	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	50.4							
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础沟槽、基坑及人工挖孔桩土方余土 2. 运距:挖机装车, 自卸汽车运土, 运距1km	m3	13.72							
	0103	桩基工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 卫生室土建及一般装修

标段: 梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010302004001	挖孔桩土（石）方	1.挖孔深度:3.5m	m3	40.27							
7	010302005001	人工挖孔灌注桩护壁	1.护壁厚度、高度:详见施工图 2.护壁混凝土种类、强度等级:现场搅拌混凝土C30	m3	5.57							
8	010302005002	人工挖孔灌注桩桩芯	1.桩芯长度:3.5m 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:0.8-0.9m、1.6-2.2m、1.55-2.05m 3.桩芯混凝土种类、强度等级:现场搅拌混凝土C30	m3	34.69							
	0104	砌筑工程										
9	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:普通砖240*115*53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	11.26							
10	010401001002	坡道台阶挡边墙	1.砖品种、规格、强度等级:普通砖240*115*53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.做法参照图集: 18J812-P11-A	m3	2.29							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 240×115×53mm 2. 墙体厚度：180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	44.14							
12	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：室内砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：普通砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m2	0.26							
13	010401014001	砖砌暗沟	1. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 240*115*53mm 2. 沟截面尺寸：西南18J812-4-2a 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C10现浇混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. C20预制沟盖板 6. 其他：其他：含土方挖、填	m	59.69							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
14	010501001001	一层混凝土地坪垫层	1. 混凝土种类：现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	10.86							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
15	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.38							
16	010501001004	挡边墙垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	0.95							
17	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.73							
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 周长:断面周长1.6m以内	m3	3.6							
19	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 周长:断面周长2.4m以内	m3	9.06							
20	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.58							
21	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.24							
22	010503004001	栏板底素混凝土、止水带	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.33							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 标高:0.75m	m3	1.98							
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.56							
25	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	46.35							
26	010505007001	挑檐	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.21							
27	010505010001	斜板、坡屋面板	1. 斜板、肋板、斜板梁、斜板柱 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	14.26							
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	11.45							
29	010507001001	散水	1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 做法: 详西南18J812-P7-4	m2	32.1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010507001003	无障碍坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 刻防滑纹 6. 做法: 详西南18J812-P8-B	m2	12.56							
31	010507004001	室外混凝土台阶	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m2	1.64							
32	010507005001	压顶	1. 栏板压顶 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.65							
33	010507006001	钢筋混凝土化粪池	1. 部位:室外 2. 池规格、型号:钢筋混凝土化粪池G1-2SQF, 2m3 3. 其他: 含土方挖、填	座	1							
34	010507006002	塑料检查井	1. 部位:室外 2. 池规格、型号:塑料检查井Φ700 3. 其他: 含土方挖、填	座	4							
35	010507007001	窗套	1. 构件的类型:窗套 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.33							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
36	010507007002	水箱支座	1. 构件的类型： 屋顶水箱支座 2. 部位：屋顶 3. 混凝土种类： 现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m3	0.51							
37	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢 HRB400 Φ6.5	t	0.368							
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ6.5	t	0.301							
39	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ8-10	t	3.21							
40	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ12-14	t	1.921							
41	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ16	t	1.436							
42	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ18	t	2.372							
43	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ20-22	t	0.867							
44	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ25	t	3.9							
45	010515001009	箍筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ6.5	t	0.337							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
46	010515001010	箍筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ8-10	t	3.441							
47	010515001012	箍筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ16	t	0.69							
48	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ8-10、12-14	t	1.18							
49	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:Φ16	个	14							
50	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:Φ18-20	个	90							
51	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:Φ22-25	个	192							
	0106	金属结构工程										
52	010606008001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 Φ20 2. 钢梯形式:爬式 3. 油漆种类:防锈漆二遍、调和漆二遍	t	0.041							
53	010607005001	框架柱、梁与填充墙交接处钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.7mm厚10*10钢丝网	m2	233.71							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
54	010607005002	楼梯间钢丝网加固	1. 部位:楼梯间及人流通道处 2. 材料品种、规格:0.9mm厚Φ13mm×13mm钢丝网	m2	49.5							
	0108	门窗工程										
55	010802001002	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-21000*2400mm 2. 门框、扇材质:2.0mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	m2	2.4							
56	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 乙级防火门1000*2100mm	樘	1							
57	010802001004	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-31000*2100mm 2. 门框、扇材质:2.0mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	樘	1							
58	010802004001	复合门	1. 门代号及洞口尺寸:M10211000*2100mm	樘	4							
59	010802004002	双扇防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M15211500*2100mm	樘	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修 标段：梁河县芒东镇纪木寨村卫生室建设项目 第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
60	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818、C2118、C1821、C2121、MLC-2、MLC-3 2. 框、扇材质:90系列, 铝合金型材壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:成品价, 含安装及五金配件费用, 中空玻璃5+9A+5mm	m2	40.53							
61	010807003001	铝合金百页窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0906 900*600mm 2. 框、扇材质:铝合金型材1.4mm厚 3. 成品价, 含安装、五金配件费用	m2	0.54							
62	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:所有外窗 2. 框材质:铝合金型材1.4mm厚 3. 窗纱材料品种、规格:金刚砂窗	m2	15.64							
63	010807005001	不锈钢防盗格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:一层外窗 2. 框、扇材质:不锈钢厚1mm	m2	11.69							
	0109	屋面及防水工程										
64	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 8寸瓦	m2	82.56							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
65	010902001001	屋面卷材防水	由上到下:1、20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2、4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、钢筋混凝土结构层	m2	127.83							
66	010903003001	砖基础立面防水砂浆	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆	m2	128.1							
67	010904003001	砖基础平面防水砂浆	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆	m2	21.81							
	0110	保温、隔热、防腐工程										
68	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚预制混凝土板	m2	115.68							
	0111	楼地面装饰工程										
69	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖	m2	218.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修 标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目 第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
70	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:贴10厚铺地 砖踢脚800*100mm	m2	10.57							
71	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*300楼梯陶瓷地砖 4. 防滑条、磨边材料种类、规格:石材开防滑槽双线 磨边磨半圆边	m2	11.45							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
72	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆	m2	263.58							
73	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆	m2	430.63							
74	011201001003	斜板内侧一般抹灰	1. 抹灰部位:斜板内侧、肋板、水箱支座 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2水泥砂浆	m2	112.71							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
75	011204003002	块料内墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:黏贴 3. 底层厚度、砂浆配合比:4mm厚强力胶粉泥 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*800mm内墙面砖 5. 高度:1600mm	m2	106.06								
76	011204003003	外墙勒脚	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400mm仿石面砖	m2	24.7								
	0113	天棚工程											
77	011301001001	天棚梁面抹灰	1. 基层类型:天棚梁面 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:3水泥砂浆打底, 3厚1:2水泥砂浆找平	m2	203.84								
78	011303001001	轻型雨棚	1. 骨架类型:方钢管龙骨 2. 固定类型、固定材料品种、规格:M16化学螺栓 3. 面层材料品种、规格:6+0.38+6mm钢化夹胶玻璃	m2	5.13								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
79	011407001001	外墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:外墙腻子二遍 4.刮腻子要求:符合设计及规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	255.42							
80	011407001002	内墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:内墙腻子二遍 4.刮腻子要求:符合设计及规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆	m2	324.57							
81	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:天棚面 3.腻子种类:内墙腻子二遍 4.刮腻子要求:符合设计及规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆	m2	314.37							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修 标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目 第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
82	011407002002	挑檐底喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:挑檐底天棚面 3.腻子种类:外墙腻子 4.刮腻子要求:符合设计及规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	16.46							
83	011407002003	斜板内侧素水泥浆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:斜板内侧 3.涂料品种、喷刷遍数:素水泥浆	m2	112.71							
	0115	其他装饰工程										
84	011503001001	不锈钢楼梯栏杆(带扶手)	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.高度:1100mm	m	10.1							
85	011503001002	不锈钢坡道栏杆(带扶手)	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.高度:1100mm	m	23.4							
86	011503001003	栏板上铁艺栏杆	1.栏杆材料种类、规格:铸铁铁艺 2.高度:500mm	m	12.4							
		补充分部										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第16页 共16页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量:1m3	台次	1							
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:9m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m²	350.6							
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:焊接钢管	m²	171.86							
4	011701001001	浇灌脚手架	1. 浇灌脚手架 架子高度在(m以内)	m²	263.99							
5	011701006001	满堂脚手架	1. 脚手架材质:焊接钢管	m²	107.68							
6	011701001002	首层网	1. 安全网 平挂式	m²	49.05							
7	011702001001	桩承台	1. 现浇混凝土模板 独立基础 毛石混凝土 复合模板 钢支撑	m²	20.94							
8	011702001002	基础垫层	1. 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	m²	16.86							
9	011702001003	人工挖孔桩护壁	1. 现浇混凝土模板 人工挖孔桩护壁(深m) 15 钢模板	m²	42.32							
10	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	m²	107.98							
11	011702002002	柱支撑超高	1. 现浇混凝土模板 柱支撑高度超过3.6m, 每增加1m 钢支撑	m²	4.19							
12	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	m²	43.17							
13	011702005001	基础梁	1. 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	m²	60.82							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	011702008001	栏板底素混凝土、止水带	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m²	3.32							
15	011702009001	过梁	1. 现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	m²	8.19							
16	011702014001	有梁板	1. 现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	m²	379.21							
17	011702014002	有梁板超高支撑	1. 现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每增加1m 钢支撑	m²	379.21							
18	011702020001	斜板、坡屋面板	1. 现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	m²	204.1							
19	011702022001	挑檐	1. 现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板 钢支撑	m²	18.25							
20	011702024001	楼梯	1. 现浇混凝土模板 楼梯直形 复合模板 钢支撑	m²	11.45							
21	011702025001	栏板压顶	1. 现浇混凝土模板 扶手压顶	m²	6.65							
22	011702008003	0.75m圈梁	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m²	19.24							
23	011702025002	窗套	1. 现浇混凝土模板 小型构件	m²	19.75							
24	011702025003	水箱支墩	1. 现浇混凝土模板 小型构件	m²	4.08							
25	011702031001	化粪池	1. 化粪池规格:G1-2SQ 2m3	m²	17.57							
26	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 卷扬机 2. 建筑面积:272.6 3. 建筑物檐口高度、层数:7.65m、二层	m²	229.28							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称： 卫生室土建及一般装修

标段： 梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				1、2000m<海拔≤2500m的地区，费率为3%；2、2500m<海拔≤3000m的地区，费率为8%；3、3000m<海拔≤3500m的地区，费率为15%；4、海拔>3500m的地区，费率为20%
5	01B003	压缩工期增加费		0				压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				1、改、扩建城市道路工程，在已通车的干道上修建的人行天桥工程费率为8.85%；2、与改、扩建工程同时施工的给排水、电力管线、通信管线、供热管道工程费率为4.20%；3、在已通车的主干道上修建立交桥费率为4.20%；
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生室土建及一般装修

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

给排水安装工程

工程

招标工程量清单

招标控制价公布表

工程名称：给排水安装工程

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	18,302.73	壹万捌仟叁佰零贰元柒角叁分
2	措施费	814.67	捌佰壹拾肆元陆角柒分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	391.59	叁佰玖拾壹元伍角玖分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	229.18	贰佰贰拾玖元壹角捌分
2.3	其他措施费	193.90	壹佰玖拾叁元玖角
3	其他项目费	23.21	贰拾叁元贰角壹分
4	其他规费	23.47	贰拾叁元肆角柒分
5	税金	1,828.25	壹仟捌佰贰拾捌元贰角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	20992.33	贰万零玖佰玖拾贰元叁角叁分
8	备注		

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共5页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	031001006001	HDPE双壁缠绕管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁缠绕管, DN300 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	2.55							
7	031001006002	HDPE双壁缠绕管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁缠绕管, DN200 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	20.54							
8	031001006003	PVC-U塑料雨水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U塑料雨水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	21.11							
9	031001006013	PVC-U塑料排水 管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水 管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	21.47							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	031001006004	PVC-U塑料排水 管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: PVC-U塑料排水 管, DN75 4. 连接形式:粘 接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:闭水试验	m	14							
11	031001006005	PVC-U塑料排水 管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: PVC-U塑料排水 管, DN50 4. 连接形式:粘 接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:闭水试验	m	4.5							
12	031001006009	PP-R冷水管 DN3 2	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格: PP-R冷水管, DN32 4. 连接形式:热 熔连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:管道消毒、 冲洗, 试压	m	36.59							
13	031001006010	PP-R冷水管 DN2 5	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格: PP-R冷水管, DN25 4. 连接形式:热 熔连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:管道消毒、 冲洗, 试压	m	4.68							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	031001006012	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管, DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 试压	m	18.89							
15	031003001002	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	3							
16	031003001007	止回阀 DN32	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	3							
17	031003001008	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1							
18	031003013001	水表 DN32	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1							
19	031003001009	螺纹浮球阀	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1							
20	030817006001	水位计安装	1. 规格:管式 2. 型号:DN20	组	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第5页 共5页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19：施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	绿色施工安全文明措施项目费						
1.1	1.1	安全、文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	1.2	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	1.3	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302001002	绿色施工安全文明措施项目费（独立土石方）						
2.1	2.1	安全、文明施工及环境保护费（独立土石方）		1.32				定额人工费+定额机械费×8%
2.2	2.2	临时设施费（独立土石方）		0.33				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302005001	冬雨季施工增加费、工程定位复测费、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
4	031302005002	冬雨季施工增加费、工程定位复测费、工程点交、场地清理费（独立土石方）		4.9				定额人工费+定额机械费×8%
5	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
6	031302002002	夜间施工增加费（独立土石方）		0.15				定额人工费+定额机械费×8%
7	03B001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
8	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
9	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
10	031302006001	已完工程及设备保护费						
11	03B004	其他施工组织措施项目费						
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-2：招标工程量清单扉页

电气安装工程

工程

招标工程量清单

招标控制价公布表

工程名称：电气安装工程

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	27,401.97	贰万柒仟肆佰零壹元玖角柒分
2	措施费	1,497.94	壹仟肆佰玖拾柒元玖角肆分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	678.80	陆佰柒拾捌元捌角
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	483.03	肆佰捌拾叁元零叁分
2.3	其他措施费	336.11	叁佰叁拾陆元壹角壹分
3	其他项目费	53.80	伍拾叁元捌角
4	其他规费	40.76	肆拾元柒角陆分
5	税金	2,766.07	贰仟柒佰陆拾陆元零柒分
6	其他		
7	招标控制价总价	31760.54	叁万壹仟柒佰陆拾元伍角肆分
8	备注		

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共6页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	030412004001	小型安全出口标志灯	1. 名称:小型安全出口标志灯 2. 规格:自带蓄电池且持续供电时间不得小于1X1W/DC36V LED灯 3. 安装形式:壁式	套	2							
10	030412004002	小型单向疏散指示灯	1. 名称:小型单向疏散指示灯 2. 规格:自带蓄电池且持续供电时间不得小于1X1W/DC36V LED灯 3. 安装形式:壁式	套	2							
11	030412004003	小型单向疏散指示灯	1. 名称:小型单向疏散指示灯 2. 规格:自带蓄电池且持续供电时间不得小于1X1W/DC36V LED灯 3. 安装形式:吊链式	套	1							
12	030412004004	小型楼层标志灯	1. 名称:小型楼层标志灯 2. 规格:自带蓄电池且持续供电时间不得小于1X1W/DC36V LED灯 3. 安装形式:壁式	套	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第3页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
20	030408001001	电力电缆 YJV-5*10mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10mm2 3. 电压等级 (kV): 0.6	m	10.28							
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 多芯型 3. 规格: 10mm2 以下 4. 材质、类型: 终端头, 铜芯 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	个	1							
22	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	357.51							
23	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm2	m	292.83							
24	030411004005	配线 WDNH-BYJ2.5mm2	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDNH-BYJ2.5mm2	m	18.28							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
25	030411004004	配线 WDZN-RYJSJ-2*2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2	m	66.36							
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	79							
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下 3. 类型:交流	系统	1							
		弱电										
28	030502003001	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 含:交换机分支器、电视模块	个	1							
29	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	5							
30	030502004002	电话插座	1. 名称:电话插座	个	5							
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86*50	个	10							
32	030411001004	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PVC阻燃管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	22.98							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
33	030411001005	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC阻燃管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	82.34							
34	030502005001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA-(2*0.5)	m	55.52							
35	030502005002	网络线	1. 名称:网络线 2. 规格:UTPCAT-5	m	55.52							
		防雷接地										
36	030409008001	总等电位端子箱 MEB	1. 名称:总等电位端子箱 MEB	台	1							
37	030409004001	基础接地	1. 名称:基础接地 2. 材质:利用圈梁钢筋	m	71.65							
38	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	104.47							
39	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物主筋引下 3. 断接卡子、箱材质、规格:断接卡子8处	m	37.4							
40	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置测试 2. 类别:接地网	系统	1							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	绿色施工安全文明措施项目费						
1.1	1.1	安全、文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	1.2	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	1.3	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302001002	绿色施工安全文明措施项目费（独立土石方）						
2.1	2.1	安全、文明施工及环境保护费（独立土石方）		1.32				定额人工费+定额机械费×8%
2.2	2.2	临时设施费（独立土石方）		0.33				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302005001	冬雨季施工增加费、工程定位复测费、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
4	031302005002	冬雨季施工增加费、工程定位复测费、工程点交、场地清理费（独立土石方）		4.9				定额人工费+定额机械费×8%
5	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
6	031302002002	夜间施工增加费（独立土石方）		0.15				定额人工费+定额机械费×8%
7	03B001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
8	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
9	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
10	031302006001	已完工程及设备保护费						
11	03B004	其他施工组织措施项目费						
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-2：招标工程量清单扉页

室外附属工程 工程

招标工程量清单

招标控制价公布表

工程名称：室外附属工程

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	56,997.43	伍万陆仟玖佰玖拾柒元肆角叁分
2	措施费	5,593.63	伍仟伍佰玖拾叁元陆角叁分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	505.60	伍佰零伍元陆角
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	4,436.15	肆仟肆佰叁拾陆元壹角伍分
2.3	其他措施费	651.88	陆佰伍拾壹元捌角捌分
3	其他项目费	147.17	壹佰肆拾柒元壹角柒分
4	其他规费	30.65	叁拾元陆角伍分
5	税金	5,988.15	伍仟玖佰捌拾捌元壹角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	68757.03	陆万捌仟柒佰伍拾柒元零叁分
8	备注		

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		场地										
1	010507002001	混凝土场地	1、压路机原土碾压 2、500厚河卵石砂 3、150mm厚C25现浇混凝土 4、伸缩缝：6m*6m，中间灌沥青	m2	54.11							
		大门										
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 3.挖土方式：人工开挖	m3	1.44							
3	010103001003	基础回填土	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土回填	m3	1.28							
4	010103002002	余土外运	1.废弃料品种：土方余土 2.运距：人工装车 自卸汽车运土 运距1km	m3	0.16							
5	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.16							
6	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类：16mm厚钢板、5mm厚钢板、4Φ20	t	0.036							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	01B002	成品铁艺大门	1、尺寸：3400*2400mm 2、铁艺大门 3、钢柱：200*200*6，柱帽详施工图 4、成品价、含安装油漆	m2	4.8							
		铁艺围栏										
8	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.挖土方式:人工开挖	m3	11.29							
9	010103001004	基础回填土	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:原土回填	m3	10.37							
10	010103002003	余土外运	1.废弃料品种:土方余土 2.运距:人工装车 自卸汽车运土 运距1km	m3	0.92							
11	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.92							
12	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:10mm厚钢板、4-M16预埋锚筋	t	0.124							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第3页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19：施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程 标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				1、2000m<海拔≤2500m的地区，费率为3%；2、2500m<海拔≤3000m的地区，费率为8%；3、3000m<海拔≤3500m的地区，费率为15%；4、海拔>3500m的地区，费率为20%
5	01B003	压缩工期增加费		0				压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				1、改、扩建城市道路工程，在已通车的干道上修建的人行天桥工程费率为8.85%；2、与改、扩建工程同时施工的给排水、电力管线、通信管线、供热管道工程费率为4.20%；3、在已通车的主干道上修建立交桥费率为4.20%；
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-2： 招标工程量清单扉页

旧房屋拆除工程 工程

招标工程量清单

招标控制价公布表

工程名称：旧房屋拆除工程

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	10,000.00	壹万整
2	措施费	0.00	零元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	0.00	零元整
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	954.00	玖佰伍拾肆元整
6	其他		
7	招标控制价总价	10954.00	壹万零玖佰伍拾肆元整
8	备注		

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：旧房屋拆除工程

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-2：招标工程量清单扉页

暂列金额

工程

招标工程量清单

招标控制价公布表

工程名称：暂列金额

时间：2023年4月20日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	0.00	零元整
2	措施费	0.00	零元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	50,000.00	伍万整
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	4,770.00	肆仟柒佰柒拾元整
6	其他		
7	招标控制价总价	54770.00	伍万肆仟柒佰柒拾元整
8	备注		

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 暂列金额

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 暂列金额

标段：梁河县芒东镇杞木寨村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：