

正本

云南省富源县工业园区升官坪片区

抗旱应急连通供水工程

施工合同

(合同编号: FY-2023-SGP-C7)

发包方: 富源县水务投资有限公司

承包方: 云南威耀建设工程有限公司



扫描全能王 创建

中标通知书

云南威耀建设工程有限公司:

你方于 2023年04月10日 所递交的云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程 C7 标: 后所煤矿管道改造工程 K0+000—K2+400 段 (合同编号: FY-2023-SGP-C7) 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中 标 价: 211.54 万元

工 期: 90 日历天

质量目标: 合 格

项目经理: 王恒泰


请你方在接到本通知书后 7 日内到富源县水务投资有限公司与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: (盖章) 富源县水务投资有限公司

代 表 人: (签字) 张平

招标代理机构: (盖章) 曲靖经纬水利水电工程咨询有限公司



2023年04月14日



扫描全能王 创建

云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急 连通供水工程 C7 标施工合同

工程名称：云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程 C7 标

合同编号：FY-2023-SGP-C7

发包方：富源县水务投资有限公司（以下简称甲方）

承包方：云南威耀建设工程有限公司（以下简称乙方）

云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程 C7 标于 2023 年 4 月 10 日在曲靖市公共资源交易中心开标会议室通过公开招标方式，确定云南威耀建设工程有限公司为其承包方，根据招标文件规定，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的要求，双方达成如下合同条款：

一、下列文件是本合同的重要组成部分，均具有与本合同同等的法定效力：

- 1、中标通知书；
- 2、投标函及投标函附录；
- 3、专用合同条款；
- 4、通用合同条款；
- 5、技术标准和要求；
- 6、图纸；
- 7、已标价工程量清单；



- 8、富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程招标文件；
- 9、甲方在招标期内发布的所有补充通知；
- 10、甲方在招标期内补充的所有书面文件；
- 11、乙方在投标时随同投标书一起递送的资料与附图；
- 12、评标过程中乙方对有关问题的澄清与承诺；
- 13、商谈合同协议时双方共同签字的补充文件；
- 14、双方签订的《工程廉政合同》、《水利工程施工安全生产合同》；
- 15、施工期间所有的设计变更及设计补充文件及图纸。
- 16、其它有关组成合同的文件。

二、合同价款

本工程采用总价控制、单价承包的方式签订工程施工合同，合同价款为人民币：贰佰壹拾壹万伍仟叁佰玖拾陆元捌角陆分（¥2115396.86元）。

三、合同工期

本工程开工时间暂时定为 2023 年 4 月 26 日，具体开工时间以总监理工程师发布的开工时间为准，总工期为 90 天。

四、双方职责

（一）甲方职责

- 1、负责解决土地占用（工程占地、临时占地）和拆迁等有关问题。
- 2、负责组织办理质量监督、安全生产备案、工程开工备案手续。
- 3、负责组织工程质量、工程进度、安全生产和农民工工资支付情况专项检查。



4、负责组织项目划分、单元工程评定、隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收。

5、负责提供工程测量控制点，按时提供工程施工图，按时拨付工程进度款。

6、负责参与暂估价设备购置。

7、严格执行《保障农民工工资支付条例》，督促乙方按时拨付农民工工资。

8、负责组织工程结算、工程审计、工程竣工验收。

（二）乙方职责

1、在合同签订后，及时组织人员、设备就位，并能满足工程施工要求。

2、在甲方技术人员、监理人员配合下，组织工程施工测量放线，并提交测量成果报有关人员审核。

3、严格按工程施工规范、设计文件和施工图进行施工，严格执行工程质量“三检制”；负责提供所采用的各种物资、材料和设备的合格证书及有资质的单位出具的检验证明书及报告。

4、严格执行《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）、《村镇供水工程施工质量验收规范》（SL688-2013）、《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）等相关规定，负责管道压水试验，并提供试验报告。

5、按《村镇供水工程施工质量验收规范》（SL688-2013）试运行要求组织试运行并提交试运行报告。



6、按照设备厂家提供的安装图纸埋设预埋件，在设备厂家指导下安装设备。

7、严格执行工程监理指令（包括开工令、停工令、返工令和工程计量等）和工程建设管理有关规定。

8、按投标文件规定，配备质量检测人员、技术人员以及各类施工机械、施工设备、检测设备，保证满足工程施工和质量检测需要；项目经理必须驻工地进行施工现场管理。

9、工程施工由乙方自备电源且必须满足施工用电要求。

10、按照投标文件建立管理机构，必须配备专职安全管理人员，严格执行国家安全管理规定，设置安全警示标识和安全措施，及时开展安全隐患排查，确保施工安全。若因违返施工安全相关规定造成的安全事故，责任由乙方负责。

11、每月 25 日前提供施工月报、实际的施工工作量进度报表和现场签证资料，并报有关人员核准。

12、乙方负责开设农民工工资专用账户，落实农民工实名制管理制度、人工费用与工程款分账管理制度及银行按月代发农民工工资制度，并缴纳农民工工资保证金，设置维权公示牌，按月支付农民工工资。若乙方不及时支付农民工工资，导致农民工向甲方讨要工钱或上访等，甲方在确认属实的情况下，有权代发农民工工资并从乙方工程进度款中扣除，同时上报有关部门进行处罚。

13、严格执行生态环境保护管理规定，认真做好施工环境保护工作，做到文明施工。



14、按时缴纳当地税务部门的各种税金。

15、按时参加甲方和工程监理组织召开的各类会议。

16、工程完工 1 个月内，乙方负责清理施工场地、撤出所有施工设备和人员，并提供工程竣工验收相关资料，一式八份。

五、工程质量

工程施工严格执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）和水利水电工程施工相关规范。

1、施工所采用的原材料、半成品和设备必须是合格产品，并自检合格，监理抽检合格，方可用于工程。

2、所施工的每个单元工程，质量必须达到设计要求。涉及混凝土和砌体工程，每个单元工程的砂浆试件组数必须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）规范要求，并经具有水利水电检测资质的机构检验达到合格标准。

3、按设计图纸完成基础开挖，报监理组织验收合格后方可回填。

4、监理人员随机对各种材料、各种产品和基础开挖回填进行抽检，所有材料、产品和回填土料必须达到合格要求。

5、水池工程水泥必须采用普通硅酸盐水泥（P.O），强度等级不低于 42.5 级。

六、付款方式及办法

1、乙方按照工程进度每月 25 日前提出进度款拨付申请，报监理、设计、甲方负责人审核后，乙方出具增值税专用发票报甲方法人代表审批，以银行转帐形式支付。



2、在工程建设期间，乙方按月提供实际进度报表和现场签证资料提交工程监理及甲方进行审核，工程进度款按认定完成工程量的 80% 支付月进度款。先拨付农民工工资，待施工方付清农民工工资后，再拨付其他工程款项。

3、工程竣工审核后，按照工程审核报告的竣工结算价款 97% 支付给乙方，甲方并预扣结算金额的 3% 作为质量保证金。。

七、工程结算

1、原则上严格控制工程量，重大设计变更应经设计提出变更设计报告，报经建设单位按程序审批后方可作为结算依据。

2、已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

3、已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，由施工单位根据投标文件确定的主（次）材价格基础单价费率标准，编制单价分析表，并报经监理单位审核、项目法人审批后，方可作为结算依据。

4、本工程所有材料已包含二次搬运的费用，施工过程不再单独计取二次搬运费。

5、按规定进行的打压试验，乙方承担现场打压试验的费用（含现场配合的人工费、机械使用费、拉水费用等），甲方承担第三方法检测费用。

6、施工作业环境和安全文明措施费按实际完成量进行结算。

八、工程保修

工程保修期为一年，按工程结算价格的 3% 预留工程保修金，在保修期满以后，监理人出具工程保修责任终止证书，工程移交证书，甲方无息退还乙方质量保证金。



九、奖惩办法

1、按合同工期控制，因乙方原因造成的工期延误，乙方需支付逾期违约金，每逾期一天，罚款 2000 元，逾期违约金总金额不超过签约合同价的 2%，并承担相应的损失，按时或提前完成任务，甲方不对乙方进行奖励。

2、工程质量达到一次性验收合格；工程验收不合格，除返工外责任方应承担相应的责任。

十、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名分别盖本单位公章生效。

十二、本合同一式 8 份，其中：正本 2 份，甲方、乙方各 1 份；副本 6 份，甲方 3 份，乙方 2 份，送备案单位一份。

甲方：
富源县水务投资有限公司
法定代表人：
(委托代理人)：

乙方：
云南威耀建设工程有限公司
法定代表人：
(委托代理人)：

地址：富源县中安镇太和街 539 号

地址：昆明经开区经开路 3 号科

技创新园 2D22-22 室

电话：0874-4617766

电话：0871-63320626

开户银行：中国农业银行股份

开户银行：平安银行股份有限公司昆

有限公司富源太和分理处

明分行营业部

账号：2404 6601 0400 04286

帐号：1500 0091 7515 84

年 月 日



扫描全能王 创建

工程量清单

合同编号:FY-2023-SGP-C7

工程名称:云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程C7标:后所煤矿管道改造工程K0+000-K2+400段

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(万元)	备注
	C7标段(响水河至杨威哨更换管道K0+000~K2+400)				211.539686	
一	管道工程				207.568026	
(一)	管道部分				192.212501	
	沟槽土方开挖	m3	6194.92	9.97	6.176335	评分单价
	沟槽石方开挖	m3	4129.94	65.58	27.084147	评分单价
	淤泥开挖(运距0.5km)	m3	92.61	55.53	0.514263	
	土石方回填	m3	9267.72	8.73	8.090720	评分单价
	抛石换基础	m3	18.90	115.20	0.217728	评分单价
	碎石砂垫层	m3	470.82	197.31	9.289749	
	混凝土拆除	m3	28.35	86.85	0.246220	
	C25包管混凝土	m3	87.78	464.48	4.077205	
	C25混凝土路面	m3	28.35	464.48	1.316801	
	碎石垫层	m3	21.00	197.31	0.414351	
	Φ429螺旋焊管(基管壁厚6mm,米重62.25kg/m;含防腐:外防腐三油两布,内防腐8710)	t	156.87	8478.00	132.994386	评分单价
	Φ219螺旋焊管(基管壁厚6mm,米重32.02kg/m;含防腐:外防腐三油两布,内防腐8710)	t	0.84	8478.00	0.712152	
	DN50钢管(基管壁厚3.5mm,米重4.88kg/m)	t	0.02	7980.00	0.015960	
	普通钢模板	m2	27.72	50.18	0.139099	
	M7.5浆砌块石(地埂恢复)	m3	23.63	300.27	0.709538	
	干砌块石(地埂恢复)	m3	12.60	169.72	0.213847	
(二)	管件部分				3.914831	
	钢制三通管件DN400×DN200(1.5MPa)	个	1.00	1022.58	0.102258	
	DN400明杆铸钢闸阀(1.6MPa,闸阀铸件使用的金属材料为碳钢,含国标法兰盘、高强度螺栓、螺母及金属垫片等配件)	个	2.00	8737.32	1.747464	



工程量清单

合同编号:FY-2023-SGP-C7

工程名称:云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程C7标: 后所煤矿管道改造工程K0+000-K2+400段

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(万元)	备注
	DN200放空阀(1.6MPa, 闸阀铸件使用的金属材料为碳钢, 含国标法兰盘、高强度螺栓、螺母及金属垫片等配件)	个	1.00	5048.24	0.504824	
	DN50复合式排气阀(1.6MPa, 含法兰盘及配件)	个	3.00	440.10	0.132030	
	DN50闸阀(1.6MPa, 含法兰盘及配件)	个	3.00	825.85	0.247755	
	DN400钢制伸缩节(1.6MPa)	套	10.00	1180.50	1.180500	
(三)	镇支墩(14个)				6.381021	
	C25混凝土镇支墩	m3	86.94	453.82	3.945511	
	普通钢模板	m2	133.73	50.18	0.671057	
	钢筋制安	t	2.28	7738.83	1.764453	
(四)	阀门井(7个)				5.059673	
	槽挖土方	m3	113.37	21.90	0.248280	
	土方回填	m3	62.26	8.73	0.054353	
	C25混凝土	m3	26.43	511.13	1.350917	
	C25预制混凝土盖板	m3	5.51	553.96	0.305232	
	钢筋制安	t	2.24	7738.83	1.733498	
	普通钢模板	m2	247.18	50.18	1.240349	
	M7.5砖砌体	m3	2.37	536.05	0.127044	
二	交通工程				3.500000	
	临时道路(满足施工要求)	km	1.00	35000.00	3.500000	
三	临时围堰				0.471660	
	施工临时围堰填筑(袋装土)	m3	52.50	75.88	0.398370	
	施工临时围堰拆除	m3	52.50	13.96	0.073290	



承诺书

富源县水务投资有限公司：

由云南威耀建设工程有限公司中标承建的云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程 C7 标，我公司愿作如下承诺：

严格按合同文件的规定组织人员、机械设备进场，在合同规定的工期内，按质量目标完成所承建的工程。

云南威耀建设工程有限公司
年 月 日



履约保证金通知

云南威耀建设工程有限公司：

根据富源县水务投资有限公司竞争性发包文件和中标通知书，云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程 C7 标，确定你单位中标。请提交履约保证书，缴纳履约保证金(现金或银行保函)，保证金额为合同总价的 5%，即为人民币拾万元零伍仟元整（¥105000.00 元）。

收款人：富源县水务投资有限公司

开户行：曲靖富源富滇村镇银行

帐 号：1218 7463 0010 0000 00371

联系人：杨锦丽

联系电话：15969104362

特此通知

富源县水务投资有限公司

2023 年 4 月 20 日





履约保函

保函编号：履 202304210123

防伪码：420669

致：富源县水务投资有限公司（下称“受益人”）

鉴于云南威耀建设工程有限公司（下称“被保证人”）已/拟与受益人签订项目名称为云南省富源县工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程 C7 标：后所煤矿管道改造工程 K0+000—K2+400 段的合同（下称“主合同”），我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约担保：

一、本保函最高担保金额为人民币壹拾万伍仟元整（大写）¥105,000.00 元（小写）。

二、本保函有效期自 2023 年 04 月 21 日起至 2023 年 07 月 20 日止。

三、在本保函有效期内，我方在收到受益人提交的本保函原件和下列书面材料后 7 个工作日内向受益人支付不超过本保函最高担保金额的款项：

1、因被保证人违约而造成受益人损失情况的证明材料；

2、该项目的监理单位和项目经理共同出具的确认受益人全面履行主合同相关义务和被保证人违约具体事实的函；

3、人民法院或仲裁机构出具的被保证人应承担赔偿责任的生效法律文书及人民法院出具的因被保证人无可执行财产而终结执行的裁定书；

4、受益人以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出索赔的，还需提供权威工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方仅在收到上述全部材料后，才予以启动赔付程序。

四、本保函有效期届满且受益人未提交符合本保函要求的单据，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我方的担保责任免除。

五、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

六、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。

七、本保函为不可撤销保函，任何涂改无效。

保 证 人：深圳市泰鑫和非融资性担保有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____

单位地址：深圳市福田区八卦岭 532 栋恒裕商务大厦二楼 202 室

邮政编码：518029 电话：0755-25893155 传真：0755-25893155

日 期：2023 年 04 月 21 日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）



（签字或盖章）

保函真伪查询



www.txhdb.com/cx

