

# 香格里拉市 2025 年高标准农田建设项目

## 招标公告

### 1、招标条件

香格里拉市2025年高标准农田建设项目经迪农发〔2025〕23号文批复，已具备招标条件，建设资金来自中央资金、省级资金和地方资金，项目出资比例100%。招标人为香格里拉市农业农村局，招标代理机构为云南创博工程项目管理有限公司。现对该项目香格里拉市2025年高标准农田建设项目进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人(以下简称申请人)提出投标申请。

### 2、项目概况与招标范围

2.1建设地点：香格里拉市虎跳峡镇红旗村

2.2建设内容及规模：本项目建设总规模为0.8万亩，其中：新建0.8万亩。主要工程内容及规模如下：

1. 蓄水灌溉工程：新建取水坝2座，龙潭集水井1座，配套沉砂池2座，减压池7座，1000m<sup>3</sup>蓄水池8座，500m<sup>3</sup>蓄水池6座，180m<sup>3</sup>矩形蓄水池1座，新建灌溉管道316条，总长116.56km；2. 机耕路工程：硬化机耕道路37条，总长17.59km，路面宽度2.5~3.5m，设置穿路涵管5处。35#机耕路设置防护挡墙60m、36#机耕路设置防护挡墙70.6m。总投资：2502.47万元。

2.3计划工期：6个月

2.4招标范围：香格里拉市2025年高标准农田建设项目，共分为4个标段。

第一标段：尾马你-海典-万拉木片区。主要包括：

(1)、尾马你-海典-万拉木片区(尾马你、海典、万拉木)蓄水灌溉工程：新建500m<sup>3</sup>蓄水池1座，1000m<sup>3</sup>蓄水池3座，减压池1座；新建灌溉管道69条，总长28.83km，其中引水管道2条，总长1.68km，为100级PE管，管径De110mm，耐压值为1.6Mpa；输水主管3条，总长5.2km，为100级PE管，管径De50~De125mm，耐压值为1.6Mpa；配水干管13条，总长6.69km，为100级PE管，管径De40~De110mm，耐压值为0.8~1.6Mpa；配水支管51条，总长15.26km，为100级PE管，管径De40~De50mm，耐压值为1.6Mpa。配套新建出水口783个，闸阀井83座。

(2)、尾马你-海典-万拉木片区(尾马你、海典、万拉木)机耕路工程：该片区硬化机耕道路7条，均在原有道路上改建，总长5.58km，路面结构为15cm厚C20混凝土，路面宽度均为2.5m，在1#、6#机耕道路各设置1处DN500mm跨路涵管。具体详见工程量清单及图纸。

第二标段：层冷-余你落片区。主要包括：

(1)、层冷-余你落片区(层冷、余你落)蓄水灌溉工程：新建取水坝2座，配套沉砂池2座，减压池3座，500m<sup>3</sup>蓄水池2座，1000m<sup>3</sup>蓄水池2座；新建灌溉管道89条，总长37.21km，其中引水管道6条，总长10.66km，

为100级PE管，管径De110~De200mm，耐压值为1.0~1.6Mpa；输水主管5条，总长3.56km，为100级PE管，管径De63~De160mm，耐压值为1.0~1.6Mpa；配水干管18条，总长8.25km，为100级PE管，管径De40~De90mm，耐压值为1.6Mpa；配水支管60条，总长14.73km，为100级PE管，管径De40mm，耐压值为1.6Mpa。配套新建出水口831个，闸阀井116座。

(2)、层冷-余你落片区（层冷、余你落）机耕路工程：该片区硬化机耕道路5条，均在原有道路上改建，总长1.85km，路面结构为15cm厚C20混凝土，路面宽度均为3m，在8、9、10#机耕道路各设置1处DN500mm跨路涵管。具体详见工程量清单及图纸。

第三标段：万古片区、三股水片区、一家村片区。主要包括：

(1)、万古片区（万古）蓄水灌溉工程：新建1000m<sup>3</sup>蓄水池2座，减压池2座；新建灌溉管道55条，总长19.4km，其中引水管道3条，总长5.44km，为热镀锌钢管及100级PE管，热镀锌钢管2条，长1.81km，管径DN80，100级PE管1条，长3.63km，管径De160mm，耐压值为1.6Mpa；输水主管1条，总长0.88km，为100级PE管，管径De75~De125mm，耐压值为0.8~1.0Mpa；配水干管9条，总长4.08km，为100级PE管，管径De40~De75mm，耐压值为1.25~1.6Mpa；配水支管42条，总长9.01km，为100PE管，管径De40mm，耐压值为1.6Mpa。配套新建出水口477个，闸阀井70座；

(2)、三股水片区（一家村上组）蓄水灌溉工程：新建龙潭集水井1座，180m<sup>3</sup>蓄水池1座；新建灌溉管道7条，总长1.72km，其中引水管道1条，总长0.036km，为100级PE管，管径De75mm，耐压值为1.6Mpa；配水干管1条，总长0.48km，为100级PE管，管径De50mm，耐压值为1.6Mpa；配水支管5条，总长1.2km，为100级PE管，管径De40mm，耐压值为1.6Mpa。配套新建出水口60个，闸阀井9座；

(3)、万古片区（万古）机耕路工程：该片区硬化机耕道路4条，均在原有道路上改建，总长2.49km，路面结构为15cm厚C20混凝土，路面宽度为2.5~3m，其中2.5m宽道路3条，总长2.11km，3m宽道路1条，长0.37km；

(4)、一家村片区（一家村上、下组）机耕路工程：该片区硬化机耕道路9条，均在原有道路上改建，总长3.18km，路面结构为15cm厚C20混凝土，路面宽度为2.5~3m，其中2.5m宽道路8条，总长2.77km，3m宽道路1条，长0.41km；

(5)、三股水片区（一家村上组）机耕路工程：该片区硬化机耕道路4条，均在原有道路上改建，总长5.38km，路面结构为15cm厚C20混凝土，路面宽度均为2.5m。在35#机耕路设置防护挡墙60m、36#机耕路设置防护挡墙70.6m，具体详见工程量清单及图纸。

第四标段：洞举-傈僳地片区。主要包括：

(1)、洞举-傈僳地片区（洞举、傈僳地）蓄水灌溉工程：新建减压池1座，500m<sup>3</sup>蓄水池3座，1000m<sup>3</sup>蓄水池1座；新建灌溉管道96条，总长29.39km，其中引水管道2条，总长4.09km，为热镀锌钢管及100级PE管，

热镀锌钢管1条，长0.67km，管径DN100，100级PE管1条，长3.42km，管径De110mm，耐压值为1.6Mpa；输水主管3条，总长3.32km，为100级PE管，管径De90~De160mm，耐压值为0.8~1.6Mpa；配水干管14条，总长7.12km，为100级PE管，管径De40~De75mm，耐压值为1.6Mpa；配水支管77条，总长14.87km，为100级PE管，管径De40mm~De50mm，耐压值为1.6Mpa。配套新建出水口800个，闸阀井107座；

(2)、洞举-傈僳地片区（洞举、傈僳地）机耕路工程：该片区硬化机耕道路8条，均在原有道路上改建，总长3.96km，路面结构为15cm厚C20混凝土，路面宽度为2.5~3.5m，其中2.5m宽道路6条，总长2.8km，3m宽道路1条，长0.44km，3.5m宽道路1条，长0.72km。具体详见工程量清单及图纸。

### 3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下资格：

1、资质要求：本次招标要求具有有效的安全生产许可证，并同时具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，资信良好，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2、项目经理要求：拟派本工程项目经理须具备水利水电工程专业二级或以上注册建造师执业资格（不含临时建造师）。须为本单位在职人员，提供有效的劳动合同及社保缴纳证明材料。

3、技术负责人：具备水利水电类专业中级或以上职称，须为本单位在职人员，提供有效的劳动合同及社保缴纳证明材料。

4、其他要求：

(1) 企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证由水利行业主管部门颁发且在有效期内，B证与建造师证为同一人。

(2) 投标人及法定代表人、拟派的项目经理、技术负责人不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人。

(3) 按中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》及云南省《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》，投标人须按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分账管理；在投标文件中提供：在项目实施过程中按月足额支付农民工工资和项目实行人工费与其他工程款分账管理的承诺。

3.2 投标单位不可以组成联合体投标。

### 4、资格审查方法

本次招标采用资格后审。

### 5、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于报名截止前（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn>），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字

证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易信息网(网址：<http://ggzy.yn.gov.cn>) 电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网(网址：<http://ggzy.yn.gov.cn>) 完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

## 6、投标文件的递交

6.1 招标人不组织工程现场踏勘、不召开投标预备会。

6.2 投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。

网上递交：网上递交需登录云南省公共资源交易信息网(网址：<http://ggzy.yn.gov.cn>)，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

本项目开启网上智能开标远程解密，无需到现场解锁。网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易信息网(网址：<http://ggzy.yn.gov.cn>)，参照云南省公共资源交易平台《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人未在规定时间内（30分钟）完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。

因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

## 7、发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网(网址：<http://ggzy.yn.gov.cn>) 网站上发布。

## 8、联系方式

招标人：香格里拉市农业农村局

地址：云南省迪庆州香格里拉市玉拉路100号

联系人：陈工

联系电话：18308875466

招标代理机构名称：云南创博工程项目管理有限公司

地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区海伦国际4号地块3栋704室

联系人：杨晓玲

联系电话：14787933348