

墨江哈尼族自治县 2025 年农村公路日常养 护及小修工程

承包合同协议书

发包方：墨江哈尼族自治县地方公路管理段

承包人：云南显高公路工程有限公司

工程名称：墨江县 2025 年农村公路北部片区县道日常养护及
小修工程

日期：二〇二五年四月

合同编号：2025-04-22

墨江哈尼族自治县 2025 年农村公路日常养护及 小修工程承包协议书

甲方：墨江哈尼族自治县地方公路管理段

乙方：云南昱高公路工程有限公司

为进一步加快农村公路养护管理机构职能转变，建立责权明确、管养分离的养护管理体制，提高农村公路养护管理质量和水平，确保农村公路处于“完好、安全、畅通”状态，形成党政调控、财政筹资、部门监管、社会参与的农村公路养护市场新格局，全面提高我县农村公路养护工程质量和通行服务水平。根据公开招标结果，墨江县北部片区县道由云南昱高公路工程有限公司（以下简称“乙方”）具体负责养护。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称及承包内容

工程名称：墨江县 2025 年农村公路北部片区县道日常养护及小修工程。

承包的内容：2025 年北部片区县道公路路基、路面、桥涵及沿线交通设施构造物的日常养护及小修保养（扣除养护

工程施工路线），北部片区县道日常养护明细详见附表 1。

二、承包方式和费用

本公路日常养护采用固定综合单价的形式一年一次承包，合同期内不作调价。合同约定的 384.301 公里年内合计公路日常养护经费为：1537205.00 元。其中日常养护 2500 元/公里·年，全年合计：960753.00 元；公路小修养护经费为：576452.00 元，甲方按照乙方报来的公路小修养护计划（主要用于公路路基、路面小修养护）进行复核，由县交通运输局审核通过实施，要求在当年雨季来临之前做好公路小修养护，小修工程以实际发生工程量按协议单价结算（实际完成的工程数量经甲乙双方认可）。

三、生产形式及结算方式

（一）日常养护

乙方依据养护标准，实施养护作业及日常管理工作，具体作业内容及要求如下：

1. 整理路肩、边坡，修剪路肩杂草，清除垃圾及杂物，路肩和边坡杂草长度不得超过 10cm，修剪杂草外路肩不得少于 1 米（种植行道树路段必须清理到行道树范围），上边坡清理杂草高度不得少于 1.5 米。

2. 边沟养护，应做到杂草、落石、淤泥清理干净，保持排水通畅。

3. 清除挡土墙、边坡滋生的杂草，清理伸缩缝、泄水孔及松动石块。

4. 路缘养护，保持路缘顺适、清洁，并对行道树及绿化树木、花、草进行维护和修剪。

5. 路面养护，应做到经常清扫杂物、落石、泥土，保持路面整洁、干净。

6. 涵洞养护，应做到经常检查，出现裂缝和垮塌现象应立即向管养部门报告，要不定期清理涵洞进出水口，保持排水通畅，涵洞口无杂草及杂物。

7. 桥面日常养护，做到经常清扫，疏通泄水孔，排除积水，清除泥土、杂物，保持桥面整洁。

8. 日常养护巡查，每周不少于2次，汛期降雨后必须立即上路巡查，并将水毁、通畅情况及时上报管理段。

（二）日常修补

公路及其沿线设施轻微损坏部分由乙方在日常养护管理过程中进行修补。原则上以一公里作为计量单元，路基工程范围：边沟开挖100米以下，坍方及土石方50立方米以下，构造物修复5立方米以下，砂石培土路肩500平方米以下；路面工程范围：砂石路面翻浆、坑塘修复200平方米以下，沥青路面坑槽、沉陷、波浪、网裂修补100平方米以下，水泥路面10平方米以下；涵洞修复2道以下；花草修剪、行道树、里程碑、百米桩涮白10公里以下。

(三) 路基路面的小修

1. 当路基路面出现病害需进行小修维护时，由乙方提出修复计划报甲方审批后进行修复。小修工程承包单价为：清理或开挖水沟 6 元/米；土石方、清除坍方 6 元/立方米，M7.5 浆砌挡土墙、涵洞构造物 360 元/立方米；培土路肩 32 元/立方米；沥青路面修复：刮油 16 元/平方米，砂砾石换填 64 元/立方米，20cm 厚水泥稳定层 56 元/平方米，沥青透层油 4.5 元/平方米，5cm 厚 AC-16 型沥青混凝土面层 65 元/平方米，20cm 厚水泥路面修复 116 元/平方米，C15 路沿石 380 元/立方米；铺筑砂砾石路面 10cm 厚磨耗层 6.5 元/平方米，20cm 厚砂砾石路面 14 元/平方米；涮白灰 500 元/公里；机械台班 60 型小挖机 250 元/小时、50 型装载机 300 元/小时；130 型装载机 350 元/小时；220 挖掘机 450/小时；人工 150 元/日·人。小修工程按实际完成的工程数量经甲乙双方认可后进行结算。

2. 新增工程：当每公里公路病害数量超出日常养护及小修保养规定数量，而且修复资金额度超出协议金额较大，由甲、乙双方协议后追加经费，单价按小修工程承包单价结算。

(四) 结算方式

甲方根据乙方施工进度，小修工程每月汇总或每次按乙方完成工程项目实地检查验收后计量，按实际发生的数量结算，支付频率为每季度结算一次；日常养护实行每月巡查、

季度考评，并按考评等次每季度支付一次。

四、工期

日常养护工程工期从合同签订之日起至次年当日止，工期1年。

五、双方的义务责任

(一) 乙方应按照国家、省、市、县交通运输局下达的农村公路养护管理工作目标和评价清单开展工作，并完成好工作目标和任务。

(二) 乙方必须服从县交通运输局和地方公路管理段管理的工作任务安排，服从公路抢险和集中抢修路面等工作调动，配齐承包里程的日常养护人员，否则甲方将终止协议。

(三) 甲方应按协议规定每月开展巡查、每季度进行考评，并根据考评结果及时支付日常养护费用。

(四) 甲方应当协调做好公路沿线的砂石料场及堆、弃土场，否则乙方可提出终止协议。

(五) 乙方可根据各条公路实际选择居住在沿线道班，耕种道班菜地，同时管理维护好道班设施，养护工程协议终止后交回。

(六) 乙方必须加强与路长和片区责任人的沟通，认真做好日常养护工作。

六、工程质量要求

参照交通部现行《公路养护技术规范》、《公路养护工

程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）进行施工，保证各项工程达到质量要求，确保整体质量优良。

（一）路基养护

1. 路肩：保持路肩表面平整坚硬、无高低起伏、无堆放杂物、无杂草（不超过 10cm），有一定横坡度能较好地满足路面排水要求。

2. 边坡：保持稳定、坚固、平顺，坡度符合设计规定；上边坡不低于 1: 0.5，下边坡不低于 1:1.5；无危岩、浮石、杂草（1.5 米以下铲除），1.5-3 米砍除杂草等危及行人、行车的安全隐患。

3. 边沟：保持设计断面及时清理淤塞和杂草，保持排水畅通，无积水现象，如被雨水冲刷，损坏应结合纵坡，地质地形等实际情况进行加固（侧沟 6: 3: 3）。

4. 路沿：保持路沿石砌体完好无损坏，顺适，清洁（无杂草和杂物）。

5. 挡土墙：保持砌体完好无损坏，清除杂草，保持墙后无积水留存。

6. 坍方：出现坍方及时清理，50 立方米以上及时上报甲方并做好排水、保通工作。

（二）路面养护

1. 砂石路面：保持路面平整，及时清除杂物，保持路面横坡坡度无积水，路面出现坑槽、车辙、波浪，沉陷时要及

时修复。

2. 土路面：保持路面平整，及时清除杂物，保持路面横坡适度无积水，保持晴雨通车。

3. 沥青路面：保持路面整洁，及时清除杂物，排除路面积水，路面出现裂缝及时刮油，出现小坑塘及时修补，做好预防性养护工作。

4. 水泥路面：保持路面整洁，及时清除路面杂物，保证路面排水通畅，维护好接缝保养及填缝料更换，做到交通标志、标线的保洁、醒目，用沥青做好预防性养护工作。

（三）桥涵养护

1. 桥梁：保持桥面清洁，泄水管畅通，桥头无跳车，清除杂草，检查各部件是否完好。

2. 涵洞：保持涵顶平整，不跳车，清除杂草及涵洞内排水畅通，保持洞身、涵底、进出水口、护坡完好。

（四）路产路权管理

保护好公路的路产路权完好，发现他人侵占和损害的，必须进行说服教育，并及时上报墨江县交通运输综合行政执法部门。

七、各月生产任务

结合日常养护内容：清扫路面、路肩维护、整理边坡、疏通排水设施、检查沿线附属设施、处治轻微病害。1-3月份进行路肩、路面维护；4-6月修补坑塘、裂缝，修整边坡、

清理边沟、桥、涵进出水口，保证涵洞、水沟畅通，准备好半年养护检查；7-9月水毁的抢险及保通，雨后加大上路巡查，清除坍方，排除安全隐患，疏通排水设施，确保畅通；10-12月对水毁的坍方进行清除、毁坏的路基、路面进行恢复，准备年终检查考核。

八、安全生产

乙方须与甲方签订《施工安全生产合同》，安排专人负责安全生产，特种作业需取得相关部门核发的上岗操作证方可上岗。在施工中，必须严格按照规范要求做好安全生产管理，文明施工，工人上路作业必须穿戴反光背心的黄马褂，同时购买意外伤害险。在施工中乙方出现的一切安全事故，均由乙方自行负责。遵守国家法律法规，处理好沿线群众关系，创建文明工地。

九、考核办法

每月10-20日为检查考核日，根据墨江县2025年农村公路市场化养护管理考核内容及评分表（详见附件2），每月检查考核情况和问题整改落实情况作为季度考核的主要评分依据，每季度按考核兑现一次承包金，且有扣分情形的需按要求整改完成后方可兑现承包金。季度考核分在90分（含）以上的，全额兑现承包金；85分（含）——90分的扣5%承包金；80分（含）——85分的，扣10%承包金；75分（含）——80分的，扣15%承包金；70分（含）——75

分的，扣 20%承包金；70 分以下的，扣除 50%承包金。

十、奖惩

1. 乙方能够按照甲方的要求圆满完成工作任务的，且年度综合考核成绩为优良的签订下一年度合同。

2. 甲方按季度考核，若本季度内的考核分值达不到 90 分的，按照第九条考核办法扣减相应的养护经费。

十一、道班管理

北片区涉及道班房为县城——孟弄公路长田道班、椿树凹子道班、大田道班（危房已拆除）、挡土箐道班（墨临调整征用后还未恢建）；县城——三村公路曼索河道班（危房已拆除未恢建）；坝格公路那哈一道、那哈二道；坝溜公路坝溜一道、坝溜二道。乙方在承包期间对所属道班，砂石料场享有使用权、管理权，维护公路用地和产权，同时，做好道班维修，若甲方需要时，随时归还。

十二、合同生效及终止

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，双方必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，造成损失由违约方全部负责。甲方对乙方不存在劳动用工关系，甲、乙双方为劳务承包关系，工程完工，年终考核合格，期满并兑现资金后自行终止合同。本合同未尽事宜，甲、乙双方共同协商。

甲方：墨江哈尼族自治县
地方公路管理段
(签章)

法定代表人：(签字)

或其授权代理人：

乙方：云南昱高公路
工程有限公司
(签章)

法定代表人：(签字)

或其授权代理人：

单位地址：墨江县政务服务中心 12 楼

邮 编：654800

电 话：4236270

帐户名称：墨江哈尼族自治县

地方公路管理段

开户银行：墨江建行

帐 号：53001686141050776485

签约地点：墨江文安街道办事处

家庭住址：墨江县珠镇里梁苑

邮 编：654800

电 话：0879-4646666

帐户名称：云南昱高公路工程有限公司

开户银行：墨江建行

帐 号：53050168614109999999

签约时间：2025年4月22日

附件1:

北部片区县道日常养护公路明细

序号	路线名称	起讫点	里程 (KM)	2025年实际列养里程 (KM)	金额 (万元)	所属区域	备注
1	县城至孟弄公路	K0+000-K74+578	74.578	74.578	18.6445	联珠镇、新安镇、孟弄	
2	新安路	K0+000-K2+191	2.191	2.191	0.54775	新安镇	
3	孟建路	K0+000-K0+242	0.242	0.242	0.0605	孟弄乡	
4	墨建公路	K0+000-K6+270	6.27	6.27	1.5675	孟弄乡	
5	墨坝公路	K0+000-K32+000	32	32	8	新安镇	
6	烤胶厂-墨江	K0+000-K9+550	9.55	9.55	2.3875	联珠镇	
7	双龙公路	K0+000-K3+566	3.566	3.566	0.8915	联珠镇	
8	县城至三村公路	K0+000-K47+894	42.699	18.609	4.65225	联珠镇、龙坝镇	0-24.09段四改三
9	墨新线	K0+000-K14+941	14.941	14.941	3.73525	联珠镇、龙坝镇	
10	龙因公路	K0+000-K3+208	3.208	3.208	0.802	龙坝镇	
11	坤普公路	K0+000-K44+503	44.503	44.503	11.12575	雅邑镇	
12	雅邑公路	K0+000-K8+050	8.05	8.05	2.0125	雅邑镇	
13	阿墨江低热河谷经济路	K0+000-K20+000	20	20	5	洒南江镇、雅邑镇	
14	洒攀公路	K0+000-K50+163	50.163	50.163	12.54075	坝溜镇	
15	坝溜公路	K0+000-K61+192	61.192	30.667	7.66675	洒南江镇、坝溜镇	0-30.525段四改三; (K34+000~K45+000、K46+000~K47+000、K48+000~K50+899、K51+000~K55+000、K56+000~K59+000段) 养护工程
16	依牛公路	K0+000-K26+552	26.552	26.552	6.638	那哈乡	依牛公路 (K12+000~K16+512; K19+000~K27+472) 段养护工程
17	坝格公路	K0+000-K65+462	65.462	38.562	9.6405	雅邑镇、那哈乡	0-26.9段四改三; (K57+000~K61+000、K62+548~K63+012、K64+000~K65+462) 段养护工程
18	碧溪公路	K0+000-K0+649	0.649	0.649	0.16225	联珠镇	
合计			465.816	384.301	96.07525		

墨江县2025年农村公路市场化养护管理考核内容及评分表

被评价单位:

时间:

项目	工作内容	评价标准	总分值	得分	得分及扣分理由 (逐条说明)
一、综合 养护质量 (55分)	1. 路基路面 路面平整、无坑槽，路面清洁无杂物，路拱适度，路肩边缘线流畅、顺适、鲜明，路肩坚实，路基保持完整无缺口、无车辙、无坑洼、无冲沟。路肩顺适、整洁无长草，路面接茬平顺无积水，边坡坚固、稳定，无松散坍塌现象。	有坑槽扣2分/处，路面有杂物、路肩松散、有杂草、不整洁扣1分/处，边坡、防护设施、排水设施、急流槽破损扣0.5分/处，扣完为止。	30		
	2. 桥梁、涵洞及构造物 桥涵等构造物维护完好、排水通畅，外观整洁，桥面铺装坚实平整、栏杆完好，桥头涵顶连接顺适，无跳车现象，桥涵桥梁锥坡等砌体无破损，桥梁检修通道、涵洞送水无杂草。	桥梁栏杆损坏，排水堵塞，涵洞有杂物阻塞，桥头有明显跳车，锥坡砌体、基础有损坏，有杂草树木扣1分/处，扣完为止。	7		
	3. 沿线设施 标志、里程碑、百米桩、示警墩、防护栏栅等附属设施齐全，维护良好、完整、洁净，功能发挥正常。	标志牌、里程碑、百米桩缺损(或遮挡)扣0.5分/处。不开展示警墩刷漆翻新扣0.1分/个，扣完为止。	7		
	4. 排水设施 要及时修复砌体边沟损坏部位保持完好状态。排水沟截面标准，常年保持畅通、整洁。	砌体边沟损坏、排水沟截面不标准扣0.5分/处，排水沟不畅扣1分/每100米(或1道)，扣完为止。	6		
	5. 绿化、美化 绿化管理要因地制宜，并采取各种措施，确保公路两旁栽植的行道树木生长良好、美观，无病虫害。	枯枝落叶未清理、花草灌木不修剪扣0.2分/处，不开展防病虫害扣2分，扣完为止。	5		
二、养护 管理工作 (20分)	1. 机构设置 养护企业成立机构，人员到位、分工明确，并配备满足养护需求的机械设备。	不设立养护机构不得分，设立机构但人员不到位、分工混乱扣3分，不配备养护设备扣1分。	4		
	2. 规章制度 制订各种养护管理规章制度，规章制度上墙并认真落实。	制订各种养护管理规章制度不得分，规章制度不上墙，落实不认真扣1分。	3		
	3. 台帐资料 台帐资料涵盖工作计划、总结、日常巡查、隐患排查等方面的相关记录，按照相关规范要求，每月至少开展1次巡查、检查工作，记做好相应记录。	无工作计划及季度、年终工作总结扣3分，无月、季度巡查记录扣3分，痕迹资料不全视情况扣分，扣完为止。	13		
三、保通 及水毁抢 修 (15分)	发生水毁后，应及时报告，并组织人员及机械抢修，保持公路畅通。	不主动及时抢通水毁路段，造成公路损害，影响通行扣10分，因水毁发生重大交通安全事故的扣20分。	15		
四、路产 路权管理 (5分)	及时发现、制止并向公路管理机构报告各种公路违法行为，配合县交通运输综合行政执法大队开展各类涉路违法案件，维护路产路权。	不配合开展路产路权维护工作的扣5分，未及时发现、制止并向公路管理机构报告各种公路违法行为的，发现1次扣0.5分，扣完为止。	5		
五、安全 管理(5 分)	制定相关安全管理制度，施工作业时，设置施工安全警示标志，自主承担安全后果。危险路段采取必要的安保措施。	每发现一次施工未设置安全警示标志扣0.5分；路基缺口无安保设施扣0.5分；发生重大交通安全事故的扣5分	5		
			100		

考核负责人:

参加人员:

中标通知书

通知书编号: GC530800202500093001002

招标编号: GC530800202500093001001

中标人名称: 云南昱高公路工程有限公司

你方于 2025-04-07 (投标日期) 所递交的 墨江县2025年农村公路(县道)日常养护项目(项目名称) 墨江县2025年农村公路(县道)日常养护项目1标段 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(万元): 152.7981

工程质量: 符合参照交通部现行《公路养护技术规范》、《公路养护质量检验评定标准》进行, 保证各项工作达到质量要求, 确保整体质量优良标准

服务期限: 3年。合同一年一签, 年度考核成绩优良的签订下一年度合同。请你单位在接到本中标通知书后30日内, 到墨江哈尼族自治县地方公路管理段签定合同。

招标人: 

招标代理: (盖单位章) 

法定代表人: 

打印日期:

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

