

昭通市昭阳区秃尾河源头片区防洪排涝治理工程等四个项目（EPC）

招标公告

编号：zy2024099



1. 招标条件

昭通市昭阳区秃尾河源头片区防洪排涝治理工程等四个项目，已经昭阳区发展和改革局以昭区发改投资〔2023〕64号、昭区发改投资〔2023〕65号、昭区发改投资〔2023〕68号、昭区发改基础〔2024〕18号文批准建设，建设资金来源为积极申请上级资金，剩余部分由项目业主多渠道筹集；招标人为昭通市昭阳区城乡水务有限公司，招标代理机构为云南巨成招标咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目工程总承包EPC进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设内容及规模：项目估算总投资约78518.39万元，各子项目建设规模详见其后的附件1，最终以相关部门批准的建设内容和指标为准。

2.2 建设地点：昭通市昭阳区。

2.3 工期要求：

昭通市昭阳区秃尾河源头片区防洪排涝治理工程：12个月；

昭通市昭阳区金沙江流域利济河（昭通中心城市段）防洪排涝治理项目：14个月；

昭通市昭阳区昭鲁大河片区排水防洪治理工程：12个月；

昭阳区永丰镇绿荫社区“千万工程”示范建设项目：6个月。

2.4 质量要求：符合《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。所有工程缺陷责任期自竣工验收之日起计算24个月。

2.5 成本控制：各子项目建筑安装工程费结算价原则不得超过估算价，减少据实结算，超出部分事前未经书面审批的不予认可；施工图设计文件未经业主单位审核同意的不得施工。

2.6 招标范围：完成本项目的设计（含勘察）、采购及施工、工程竣工验收、备案、移交、工程保修，完成和配合相关部门预、结（决）算、审计等全过程的工程总承包工作，最终以审核通过的施工图审查合格为准。

2.7 标段划分：本项目为一个标段，接受联合体投标。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：本次招标要求投标人须同时具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面

具有相应的勘察、设计、施工等能力。

3.1.1 勘察资质要求：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。

3.1.2 设计资质要求：工程设计市政行业（排水工程、道路工程）专业乙级及以上资质。

3.1.3 施工资质要求：具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 主要人员要求：

3.2.1 勘察负责人：拟派往本项目的勘察负责人应具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格。

3.2.2 设计负责人：拟派往本项目的设计负责人应具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格。

3.2.3 项目负责人：拟派往本项目的项目负责人应具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，取得有效的安全生产考核合格证。

3.2.4 施工现场专业（管理）人员配置须符合《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》（云建标[2014]678号）的要求。

3.3 财务要求：

提供近三年（2021年至2023年）经审计的财务报表；投标人的成立时间少于财务要求年份的，可提供成立至今的财务报表或提供本项目投标文件递交截止时间前任意一个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（若为联合体，则联合体牵头人提供即可）。

3.4 信誉要求：

3.4.1 投标人（若为联合体，则为联合体各方）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；未被建设行政主管部门取消投标资格且处罚期未了的或未被禁止进入该区域建筑市场且处罚期未了的。

3.4.2 投标人（若为联合体，则为联合体各方）在递交投标文件截止之日前未被列入“信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）”失信被执行人名单、“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）经营异常名录。

3.4.3 根据昭通市人力资源和社会保障局《昭通市人力资源和社会保障局关于恢复服务平台查询农民工工资支付情况的函》，自2024年11月11日起，农民工工资支付信用记录查询，恢复通过“昭通市劳动保障监察服务平台”（以下简称“服务平台”）申请查询，登录网址为：<https://ztldbzjc.com/labor/admin/login-home>，原邮箱查询方式不再使用。

参与工程建设项目投标的各类企业在递交投标文件前 5 个工作日，登录服务平台申请查询（企业无账号的需先注册账号），服务平台收到申请后，3 个工作日内（不含提交申请当日）反馈结果，申请查询企业通过服务平台直接下载查询结果即可，农民工工资支付信用记录有效期为出具之日起 20 个自然日内有效。结果运用不作变更，与《昭通市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于再次优化农民工工资支付信用查询方式的通知》（昭治欠办通〔2024〕1 号）有关要求一致，即：“各投标企业必须将农民工工资支付信用记录查询结果作为要件编入投标文件，评标委员会对未提供工资支付信用记录查询或发生农民工工资拖欠行为的建筑施工企业，在投标评审时予以扣分；有拖欠工资重大违法行为的施工企业，在投标评审时，不予以通过其资格。”

3.5 投标人应保证所提交的资料的真实性、完整性、合法性，如发现投标申请人所提供的资料为虚假资料，招标人将上报行政主管部门追究其相应责任。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.7 投标人须承诺在与招标人签订合同后，按照有关规定开设农民工工资专用账户，实行人工费用与其他工程款分账管理，按时足额保障农民工工资，不拖欠农民工工资（仅施工单位提供）。

3.8 资格审查方式：资格后审。

3.9 联合体：本项目接受联合体投标，以联合体参加投标的，须在联合体协议中载明联合体成员单位的责任和权利。联合体各方须共同与招标人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 11 月 04 日 09:00 时至 2024 年 11 月 08 日 23:59 时前（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>，进入网站后选择昭通市），凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其他招标资料含电子招标文件，格式为*.BZBJ；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。

5. 投标文件的递交

5.1 递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 11 月 25 日 09 时 30 分。

5.2 递交方式：网上递交，递交网址为 <http://ggzy.yn.gov.cn/>，进入网站后选择昭通

市，申请人须在申请文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签章，并打印“上传投标文件回执”，递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3 网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

5.4 开标地点：昭通市昭阳区公共资源交易中心第二开标厅（详细地址：昭通市昭阳区镇雄路北侧昭通“市民之家”南面四楼）。

6. 开标方式

6.1 开标方式：网上远程开标

6.2 投标人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后 30 分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的时间内未提出异议的，视为对开标结果无异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

注：上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

本项目采用全电子化招标投标。

7. 发布公告的媒介

本公告在云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>，进入网站后选择昭通市）上发布。对在其他网站或媒体转载的招标公告及内容，招标人和代理机构不承担任何法律责任，招标期间所有变更、澄清及补遗等内容均在云南省公共资源交易信息网上发布。

8. 联系方式

招 标 人：昭通市昭阳区城乡水务有限公司

地 址：云南省昭通市昭阳区昭通大道云南建投昭通发展大厦 B 区 14 楼

联 系 人：锁思贤

联系电话：18687096176

代理机构：云南巨成招标咨询有限公司

地 址：云南省昭通市昭阳区团结路荷苑写字楼 16 楼

联 系 人：张洪巧

联系电话：19988505386

附件 1:

建设项目清单

序号	子项目名称	建设内容（招标规模）	批复文号	投资金额（万元）	建设地点	计划工期	备注
1	昭通市昭阳区秃尾河源头片区防洪排涝治理工程	1、秃尾河防洪排涝通道提升改造 7.93 千米，边箐支沟等 5 条排涝沟渠提升改造 9.25 千米及相关附属设施； 2、太平计都段至昭通烟厂片区段新建防洪排涝通道 5.38 千米及相关附属设施； 3、新建乌蒙水乡片区与昭通烟厂片区行泄通道 500 米； 4、新建海晏片区排涝调蓄设施 7.87 万立方米，改造省耕片区排涝调蓄设施 41.25 万立方米，改造昭通烟厂片区排涝调蓄设施 10.52 万立方米及相关附属设施； 5、锈水河片区改扩建防洪通道 2.456 千米、窑湾河片区新建排涝通道 5.5 千米及相关附属设施； 6、新建排水管网：箐门村、韩家坡、杨家院子、中院子等 12 个片区新建排水管网 27.39 千米（管径 DN300-DN500）及相关排涝设施。	昭区发改投资（2023）64 号	30917.63	昭通市昭阳区秃尾河源头片区，涉及北闸镇、太平街道、凤凰街道	12 个月	该项目业主单位为昭通市昭阳区住房和城乡建设局，业主以项目承接的方式委托昭通市昭阳区城乡水务有限公司开展招标工作。
2	昭通市昭阳区金沙江流域利济河（昭通中心城市段）防洪排涝治理项目	1、堤防建设工程：利济河排涝岸线新建护岸总长度为 17.03km，新建沿河防汛通道 8.25km，新建亲水平台 15 座；及相关附属设施。 2、改扩建排涝沟渠工程：新建排涝沟渠 5 条，总长度为 9.94km，提升改造排涝沟渠 1 条，总长度为 0.72km，其中：新建 1#排涝沟渠长度为 1.589km；新建 2#排涝沟渠长度为 3.317km；新建 3#排涝沟渠长度为 1.954km；新建 4#排涝沟渠长度为 0.640km；新建 5#排涝沟渠长度为 2.470km；改造 1#排涝沟渠长度为 0.72km；及相关附属设施。 3、排涝调蓄工程：新建龙泉片区排涝调蓄池 0.99 万 m³、国学路与二环西路交叉路口排涝调蓄设施 0.51 万 m	昭区发改投资（2023）65 号	20799.73	昭通市昭阳区利济河，涉及钻沟水库，北闸水库，五孔桥，国学路，官坝路，团结路，邓子社区和母鹿社区	14 个月	该项目业主单位为昭通市昭阳区住房和城乡建设局，业主以项目承接的方式委托昭通市昭阳区城乡水务有限公司开展招标工作。

		<p>³；改造乌蒙水乡片区排涝调蓄设施 21 万 m³；新建河滨片区调蓄池 0.6 万 m³；新建月牙路调蓄池 0.5 万 m³；新建团结路调蓄池 0.9 万 m³；及相关附属设施。</p> <p>4、排水工程：改扩建 DN300~DN1400 排水管道 7.3km；排水管道清淤 20km；及相关附属设施。</p> <p>5、清淤工程：防洪排涝通道清淤长度 12.3km。</p>					
3	昭通市昭阳区昭鲁大河片区排水防洪治理工程	<p>拟建昭鲁大河（昭阳段）防洪通道 24.49km，包括 7 个子项工程：1、排涝通道建设 24.49km，提升改造排涝通道 40.06km 及相关附属设施（其中，左岸长 19.62km、右岸长 20.44km）；2、新建斜坡式土堤长 1.69km；3、扩建排涝口 43 座，新建排涝口 4 座；4、扩建亲水台阶 82 座；5、水闸进行除险加固 4 座；6、清淤长度 9.28km；7、新建排水管道 24.73km。</p> <p>拟建支渠龙宫荫河防洪通道长度 12km，包括 2 个子项工程：1、新建防洪通道长度为 6km 及相关附属设施，其中左岸长 3km，右岸长 3km。2、清淤长度 9km。</p>	昭区发改投资（2023）68 号	22557.03	昭阳区永丰镇、旧圃镇、洒渔镇	12 个月	该项目业主单位为昭通市昭阳区住房和城乡建设局，业主以项目承接的方式委托昭通市昭阳区城乡水务有限公司开展招标工作。
4	昭阳区永丰镇绿荫社区“千万工程”示范建设项目	<p>（一）饮水巩固提升：安装输水管网总计 13500 米。其中 DN150 给水管 5000 米；DN200 给水管 3500 米；给水入户支管 5000 米；总水表井 5 座；阀门井 20 座；给水提升泵 1 套等。</p> <p>（二）污水治理：安装污水管网总计 6000 米：其中 DN300 污水干管 4000 米，DN150 污水支管 2000 米；50m³ 钢筋混凝土化粪池 1 座；15m³ 钢筋混凝土化粪池 8 座；10m³ 钢筋混凝土化粪池 35 座；80m³/d 一体化污水处理设备 1 座；塑料成品污水检查井 405 个；隔油池 5 座等。</p> <p>（三）产业道路及配套设施：完善产业道路路网，对原有道路进行提升改造。产业道路总长 20208.1 米，配套边沟总长 2873.0 米，盖板边沟总长 991.0 米，1m×1m 排水沟总长 201.0 米及其他配套设施。包括（1）簸箕湾村产业道</p>	昭区发改基础（2024）18 号	4244.00	昭通市昭阳区永丰镇绿荫社区	6 个月	该项目业主单位为昭通市昭阳区农业农村局，业主以项目承接的方式委托昭通市昭阳区城乡水务有限公司开展招标工作。

	<p>路长 8928.6 米，平均宽 3.85 米，水泥混凝土路面；配套边沟 2873.0 米，盖板边沟 120.0 米，1m×1m 排水沟 201.0 米等设施；(2) 绿荫塘村产业道路长 8005.6 米，平均宽 4 米，水泥混凝土路面；配套盖板边沟 871.0 米等设施；(3) 自发村产业道路长 3273.9 米，平均宽 3.70 米，水泥混凝土路面及配套设施。</p> <p>(四) 农田建设：建设农田 1000 亩及配套设施。其中包括 (1) 田间道路长 3460 米（宽 2.5m，15cm 厚碎石路）等；(2) 排水沟长 7900 米（排水沟断面 0.4×0.5m，C20 水泥混凝土）等；(3) 排水泵及配套（排水泵 3 台）等；(4) 土地整理 1000 亩等。</p> <p>(五) 垃圾收集设施：购买及安装垃圾分类箱 20 套。</p> <p>(六) 人居环境提升：破损井盖更换 60 块；村庄破损道路修复，道路总长 3616.1 米，包含 (1) 簸箕湾 3 号路：新建护肩 100 米，道路两侧新建盖板沟 1180 米，C30 水泥混凝土路面修复约 680 平方米等；(2) 簸箕湾 4 号路：道路两侧民房前混凝土破除约 1200 立方米，新建盖板沟 3264 米，新建护肩墙 85 米，路面修复 2310 平方米，路面恢复约 2932 平方米等；(3) 核桃园 1 号路：新建混凝土边沟 390 米，新建混凝土盖板沟 195 米，C20 混凝土挡土墙约 355 米，矩形排水沟 80 米，圆管涵 10 米，5cmAC-13 沥青罩面 7570.43 平方米等。</p>					
--	---	--	--	--	--	--