

同意发布



2025.4.2

昭阳区苏甲乡 2025 年水井村“千万工程”示范建设项目等 27 个项目（EPC）招标公告

编号：zy2025019

1. 招标条件

昭阳区苏甲乡 2025 年水井村“千万工程”示范建设项目等 27 个项目已由昭通市昭阳区发展和改革委员会批准建设，招标人为昭通市昭阳区农业农村局，招标代理机构为云南鼎弼工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行工程总承包招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设内容及规模：项目估算总投资约 44387.41 万元，各子项目建设规模详见附件 1，最终以相关部门批准的建设内容和指标为准。

2.2 建设地点：昭通市昭阳区。

2.3 工期要求：满足招标文件各子项目的工期要求。

2.4 质量要求：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。

2.5 招标范围：完成本项目的设计（含勘察）、采购及施工、工程竣工验收、备案、移交、工程保修，完成和配合相关部门预、结（决）算、审计等全过程的工程总承包工作，最终以审核通过的施工图审查合格为准。

2.6 标段划分：本项目不划分标段。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：本次招标要求投标人须同时具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计、施工等能力。

3.1.1 勘察资质要求：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。

3.1.2 设计资质要求：同时具备①工程设计市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级及以上资质；②建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；③水利行业（灌溉排涝）专业乙级及以上设计资质；④公路行业（公路）专业丙级及以上资质。

3.1.3 施工资质要求：同时具备①市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；②建筑工程施工总承包叁级及以上资质；③水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；④公路工程施工总承包叁级及以上资质；⑤钢结构工程施工专业承包叁级及以上资质。取得有效的安全生产许可证。

3.2 主要人员要求：

3.2.1 勘察负责人：具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格。

3.2.2 设计负责人：具备二级及以上注册建筑师执业资格。

3.2.3 项目负责人：具备市政公用工程专业或公路工程专业或水利水电工程专业一级注册建造师证书，取得有效的安全生产考核合格证。

3.2.4 项目副经理：拟派往本项目的项目副经理不得少于6人，其中，建筑工程专业二级及以上注册建造师不得少于1人，市政公用工程专业二级及以上注册建造师不得少于2人，水利水电工程专业二级及以上注册建造师不得少于1人，公路工程专业二级及以上注册建造师不得少于2人，均须取得有效的安全生产考核合格证。

3.3 财务要求：

提供近三年（2021年至2023年）经审计的财务报表；成立不足三年的，可提供成立至2023年经审计的财务报表；成立时间不足一年的，可提供开户银行出具的资信证明或资金存款证明（若为联合体，则联合体牵头人提供即可）。

3.4 信誉要求：

3.4.1 投标人（若为联合体，则为联合体各方）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

3.4.2 投标人（若为联合体，则为联合体各方）在递交投标文件截止之日前未被列入“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”失信被执行人；未被列入“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/>）经营异常名录、严重违法失信名单；未被列入“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn/>）”重大税收违法失信主体。

3.4.3 根据昭通市人力资源和社会保障局《昭通市人力资源和社会保障局关于恢复服务平台查询农民工工资支付情况的函》，自2024年11月11日起，农民工工资支付信用记录查询，恢复通过“昭通市劳动保障监察服务平台”（以下简称“服务平台”）申请查询，登录网址为：<https://ztldbzjc.com/labor/admin/login-home>，原邮箱查询方式不再使用。

参与工程建设项目投标的各类企业在递交投标文件前5个工作日，登录服务平台申请查询（企业无账号的需先注册账号），服务平台收到申请后，3个工作日内（不含提交申请当日）反馈结果，申请查询企业通过服务平台直接下载查询结果即可，农民工工资支付信用记录有效期为出具之日起20个自然日内有效。结果运用不作变更，与《昭通市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于再次优化农民工工资支付信用查询方式的通知》（昭治欠办通〔2024〕1号）有关要求一致，即：“各投标企业必须将农民工工资支付信用记录查询结果作为要件编入投标文件，评标委员会对未提供工资支付信用记录查询或发生农民工工资拖欠行为的建筑施工

企业，在投标评审时予以扣分；有拖欠工资重大违法行为的施工企业，在投标评审时，不通过其资格。”（施工单位提供）

3.5 投标人（若为联合体，则为联合体各方）须出具无行贿犯罪承诺书。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.7 投标人须承诺在与招标人签订合同后，按照有关规定开设农民工工资专用账户，实行人工费用与其他工程款分账管理，按时足额保障农民工工资，不拖欠农民工工资（施工单位提供）。

3.8 资格审查方式：资格后审。

3.9 联合体：不能同时具有以上资质的独立申请人，可组成联合体投标，但联合体各方须具有相应的勘察、设计、施工资质，联合体成员不得超过 4 家，联合体牵头人须是施工企业。联合体各方需签订联合体协议书（明确职责分工等内容），并授权联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2025 年 04 月 28 日至 2025 年 05 月 07 日 23:59 时前（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>，进入网站后选择昭通市），凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其他招标资料含电子招标文件，格式为*.BZBJ；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。

5. 投标文件的递交

5.1 递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 05 月 20 日 09 时 30 分。

5.2 递交方式：网上递交，递交网址为 <http://ggzy.yn.gov.cn/>，进入网站后选择昭通市，申请人须在申请文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签章，并打印“上传投标文件回执”，递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3 网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

5.4 开标地点：昭通市昭阳区公共资源交易中心第二开标厅（详细地址：昭通市昭阳区镇雄路北侧昭通“市民之家”南面四楼）。

6. 开标方式

6.1 开标方式：网上远程开标

6.2 投标人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后 30 分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的时间内未提出异议的，视为对开标结果无异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

注：上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

本项目采用全电子化招标投标。

7. 发布公告的媒介

本公告在云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>，进入网站后选择昭通市）上发布。对在其他网站或媒体转载的招标公告及内容，招标人和代理机构不承担任何法律责任，招标期间所有变更、澄清及补遗等内容均在云南省公共资源交易信息网上发布。

8. 联系方式

招 标 人：昭通市昭阳区农业农村局

地 址：昭通市昭阳区珠泉路 270 号

联 系 人：马孝江

联系电话：15987026226

代理机构：云南鼎弼工程项目管理有限公司

地 址：云南省昭通市昭阳区二环西路交投大厦 902 号

联 系 人：魏仕金

联系电话：15925526999

附件 1:

建设项目清单

序号	子项目名称	建设内容（招标规模）	投资金额（万元）	计划工期	立项批复文件
1	昭阳区苏甲乡 2025 年水井村“千万工程”示范建设项目	<p>（一）人居环境综合整治工程:1. 新建人畜饮水，新建 30m³蓄水池 1 个，供水管安装 PE 管(20)3000m、PE 管(30)1500m、PE 管(40)4500m；2. 村内雨水排水，M7.5 号砂浆砌挡墙带 L 型沟 894.33m³，排水沟 1364m³，砖砌挡土墙 205.92m³；3. 两污综合治理，新建堆粪池 360 个 5400 m²，畜圈改造 360 间 9000 m²，3 m²三格化粪池 360 个 1080 m²；12 m²生活垃圾临时转运点 15 个；4. 村庄公共照明灯具 20 盏。</p> <p>（二）村内道路:1. 村组道路硬化 9.696 公里；2. 串户路硬化 15.841 公里(均宽 3.0 米)。</p> <p>（三）产业道路建设:3.5 米宽砂石路面道路 6.854 公里。</p>	2717.70	7 个月	昭区发改农经(2025)50 号
2	小龙洞乡 2025 年“千万工程”示范建设项目	<p>（一）小垵包村</p> <p>1. 产业道路建设：产业道路硬化 10 条长 5800m，面积 25120 m²；其中：4m 宽产业道路长 3220m，4.5m 宽产业道路 1320m，5m 宽产业道路长 1260m，新建 M7.5 浆砌石挡土墙 350m，共 1944.7m³，Φ400 圆涵管 30m、Φ600 圆涵管 30m；</p> <p>2. 串户路建设：串户路硬化面积 58062 m²；</p> <p>3. 新建砖砌堆粪池（3m*5m*1m）80 座；</p> <p>4. 村内公共照明设施 400 套；</p> <p>5. 污水管网及配套实施建设：新建污水管网 1680m，其中：主管（DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）680m；支管（DN100PVC-U 入户管）1000m；Φ700 检查井 28 个。</p> <p>（二）小米村</p> <p>1. 产业道路建设：产业道路硬化 26 条长 2840m，面积 11625 m²；其中：3m 宽产业道路长 260m，3.5m 宽产业道路长 380m，4m 宽产业道路长 1215m，4.5m 宽产业道路 540m，5m 宽产业道路长 445m，新建 M7.5 浆砌石挡土墙 280m，共 677.58m³，Φ400 圆涵管 20m、Φ600 圆涵管 20m；</p>	6784.00	8 个月	昭区发改农经(2025)51 号

	<p>2.新建水池 2 座、闸阀井 4 个；</p> <p>3.新建砖混结构泵房 40.00 m²，管理房 32.00 m²；</p> <p>4.机电设备及安装。</p> <p>（三）宁边村</p> <p>1.产业道路建设：产业道路硬化 21 条长 10395m，面积 39017.5 m²；其中：3m 宽产业道路长 2010m，3.5m 宽产业道路长 1105m，4m 宽产业道路长 7280m，新建 M7.5 浆砌石挡土墙 380m，共 971.7m³，ϕ400 圆涵管 20m、ϕ600 圆涵管 20m；</p> <p>2.人畜饮水改造提升工程。</p> <p>（四）小龙洞社区</p> <p>1.产业道路建设：产业道路硬化 20 条长 10677m，面积 48037 m²；其中：4m 宽产业道路长 5348m，5m 宽产业道路长 5329m，新建 M7.5 浆砌石挡土墙 700m，共 677.58m³，ϕ400 圆涵管 90m、ϕ600 圆涵管 80m；</p> <p>2.污水管网及配套实施建设：新建污水管网 14765.76m，其中：主管（DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）9165.76m；支管（DN100PVC-U 入户管）5600m；ϕ700 检查井 540 个；</p> <p>3.小龙洞社区 22 组人饮工程改造，聚乙烯 PE160 管 3350 米，聚乙烯 PE110 管 1430 米，聚乙烯 PE50 管 7290 米；</p> <p>4.小龙洞社区 22 社（花果山）均宽 5m 户间道路铺筑长度为 4.321km，均宽 7m 铺筑长度为 0.767km，均宽 7.5m 铺筑长度为 2.997km。</p> <p>（五）龙汛社区</p> <p>1.产业道路建设：产业道路硬化 37 条长 12452m，面积 47720 m²；其中：3m 宽产业道路长 110m，3.5m 宽产业道路 6425m，4m 宽产业道路长 3447m，4.5m 宽产业道路长 2470m，新建 M7.5 浆砌石挡土墙 600m，共 1773m³，ϕ400 圆涵管 60m、ϕ600 圆涵管 50m；</p> <p>2.污水管网及配套实施建设：新建污水管网 6907.78m，其中：主管（DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）3807.078m；支管（DN100PVC-U 入</p>			
--	---	--	--	--

		户管) 3100m; ϕ 700 检查井 100 个。 (六) 中营村 1. 串户道路建设: 串户路硬化面积: 6480 m ² ; 2. 污水管网及配套实施建设: 新建污水管网 4500m, 其中: 主管 (DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管) 2700m; 支管 (DN100PVC-U 入户管) 1800m; ϕ 700 检查井 70 个。			
3	小龙洞乡 产业发展 建设项目	(一) 中营村 1. 产业道路建设: 产业道路硬化 7 条长 11700m, 面积 49800 m ² (其中: 4m 宽产业道路长 5700m, 4.5m 宽产业道路 6000m, 新建 M7.5 浆砌石挡土墙 450m, 共 1476.3m ³ , ϕ 400 圆涵管 40m、 ϕ 600 圆涵管 60m) 2. 农田灌溉沟渠长 4000m (其中: 1.5m*1.5m 沟渠长 1800m, 沟渠底板清淤及修复长 2200m) (二) 小龙洞社区 1. 产业道路建设: 产业道路硬化 10 条长 14520m, 面积 52130 m ² (其中: 3m 宽产业道路长 2200m, 3.5m 宽产业道路长 4000m, 4m 宽产业道路长 5820m, 4.5m 宽产业道路 2500m, 新建 M7.5 浆砌石挡土墙 350m, 共 944.2m ³ , ϕ 400 圆涵管 50m、 ϕ 600 圆涵管 60m) 2. 农田灌溉沟渠长 5100m (其中: 1.5m*1.5m 沟渠长 1000m, 1.45m*1.5m 沟渠长 2000m, 1.2m*0.8m 沟渠长 1800m, 1.2m*1.5m 沟渠长 300m) (三) 小米村 1. 产业道路建设: 产业道路硬化 2 条长 17600m, 面积 56250 m ² , (其中: 4m 宽产业道路长 5100m, 4.5m 宽产业道路 12500m, 新建 M7.5 浆砌石挡土墙 800m, 共 2849.5m ³ , ϕ 400 圆涵管 60m、 ϕ 600 圆涵管 80m) 2. 农田灌溉沟渠 1.5*3 长 5100m。 (四) 宁边村 1. 农田灌溉沟渠长 3800m (其中: 3m*1.5m 沟渠长 3000m, 1.5m*1.5m 沟渠长 800m)。	3900.00	8 个月	昭区发改 农经 (2025) 52 号

4	昭阳区 2025 年小龙洞乡龙汛社区“千万工程”示范项目	<p>(一) 道路工程</p> <p>1、路床(槽)整形 20770.00 m²; 2、天然砂砾调型层 27500.00 m²; 3、天然砂砾调型层 20770.00 m²; 4、水泥混凝土面层 27500.00 m²; 5、水泥混凝土路面 20770.00 m²。</p> <p>(二) 挡土墙工程</p> <p>1、挖沟槽土方 185.58m³; 2、回填方 22.50m³; 3、余方弃置 163.08m³; 4、挡土墙 309.30m³。</p> <p>(三) 排水涵洞工程</p> <p>1、Φ600 圆管涵 10.00m; 2、Φ400 圆管涵 10.00m。</p> <p>(四) 灌溉沟渠</p> <p>1、渠道土方开挖 23692.00m³; 2、M7.5 浆砌石基础 7024.20m³; 3、M7.5 浆砌石沟壁 11668.00m³; 4、伸缩缝沥青木板 934.61 m²; 5、M10 砌体砂浆抹面 36030.00 m²; 6、人工土方回填 11966.00m³。</p> <p>(五) 亮化工程</p> <p>村内公共照明设施 700 套。</p> <p>(六) 新建堆粪池 100 座</p> <p>土方开挖 1250.00m³; 2、土方回填 501.00m³; 3、混凝土垫层 225.00m³; 4、砖砌体 361.00m³; 5、水泥砂浆抹面 2547.00 m²。</p> <p>(七) 应急避难场地 700.00 m²</p> <p>1、挖出淤泥 746.50m³; 2、土方回填 806.30m³; 3、级配碎石 700.00m³; 4、水泥混凝土 700.00m³。</p>	1400.00	8 个月	昭区发改 农经 (2025) 53 号
5	2025 年苏甲乡人畜饮水提升改造项目	<p>1. 布初村石拖姑 6-9 组, 建设 PE 输水管 7878m, 2m³取水过滤池 2 座; 布初村任家大坡 10 组, 提升改造 PE 输水管 78m、2m 取水过滤池 1 座。</p> <p>2. 井底村 2-6 组, 建设 PE 输水管 13613m, 2m³取水过滤池 1 座、30m³蓄水池 1 座、20m³蓄水池 1 座; 井底村 11-13 组提升改造 PE 输水管 10420m, 2m³取水过滤池 2 座; 30m³蓄水池 1 座。</p> <p>3. 车鲁村 8-10 组建设 PE 输水管 10826.95m, 2m³取水过滤池 2 座、50m³蓄水池 1 座。</p>	211.25	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 54 号

6	昭阳区青岗岭乡 2025 年度 巩固拓展 脱贫攻坚 成果和乡 村振兴项 目	<p>(一) 青岗岭乡产业配套设施建设项目</p> <p>金瓜村苹果、中药材产业机耕路建设项目: 建设机耕路 19718 米, 路面宽度 3.0 米, 主要建设内容: 路基整理 59154 平方米, 砂石路面 11831 立方米。</p> <p>青岗岭村蔬菜产业路建设项目: 规划建设产业道路 4986 米, 机耕路 6359 米。主要建设内容: 产业道路 4986 米, 路面宽度 3.5 米, 路基整理 17451 平方米, 碎石垫层 3141 立方米, C30 混凝土 3141 立方米; 机耕路 6359 米, 路面宽度 3.0 米, 路基整理 19077 平方米, 砂石路面 3815.4 立方米。</p> <p>乐德古村苹果产业路建设项目: 规划建设苹果产业路 4740 米, 路面宽度 3.5 米。主要建设内容: 涵管 18 米, 路基整理 16590 平方米, 碎石垫层 2986 立方米, C30 混凝土 2986 立方米。</p> <p>新桥村蔬菜产业路建设项目: 规划建设蔬菜产业道路 3461 米, 路面宽度 3.5 米, 主要建设内容: 涵管 15 米, 路基整理 12114 平方米, 碎石垫层 2180 立方米, C30 混凝土 2180 立方米。</p> <p>白沙村食用菌产业项目, 规划建设食用菌大棚 4 个, 主要建设内容: 建设雨水沟 130 米, 场地平整 3330 平方米, 混凝土硬化 500 平方米, 大棚基础 7.5 立方米, 大棚骨架主体 1200 平方米, 大棚膜 2160 平方米, 喷灌管网 1350 米, 喷灌头 190 套, 电缆 1350 米, 水泵 2 台。</p> <p>(2) 青岗岭乡乐德古村“千万工程”示范建设项目</p> <p>安全饮水项目主要建设内容: 2m³方形取水池 3 个, 20m³方形蓄水池 2 个, PE100 级 dn50 管 1200m, PE100 级 dn25 管 4150m, 配水管闸阀井 5 座, 普通法轮闸阀 5 套。</p> <p>雨污分流设施: 主要建设内容 DN400HDPE 双壁波纹管 2100m, DN200HDPE 双壁波纹管 4980m, 30m³玻璃钢化粪池 4 座, 片石混凝土排水沟 100m。</p>	1250.00	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 55 号
7	昭阳区三棵樹食用 菌产业新 建项目	<p>本次新建建设内容为 1#厂房 2569.9 m²、新建架空层 575.32 m²。2#厂房 3121.80 m²。硬化产业路 2 千米, 面积 9160 平方米, 新建生产线一条。</p>	1299.99	10 个月	昭区发改 农经 (2025) 56 号

8	昭通市昭阳区塘房村和美乡村苹果产业融合发展项目	项目建设规模及主要内容:本项目主要建设产业道路(1)4m宽混凝土道路(带边沟 1200*1500),合计铺设长度为 1.4km。(2)4m 宽混凝土道路,合计建设长度为 4.2km。(3)1m 宽产业道路,长度为 4km。(4)过水 0.6*0.6 排水沟渠,合计建设 976.5m ³ ,长度为 1km。	800.00	5 个月	昭区发改 农经 (2025) 57 号
9	昭阳区太平街道水井边村道路建设项目	产业道路建设:建设产业道路长 3.929km(其中主线长 3.72km、支线长 0.209km),沿老路改建均宽为 4m,改建面积 25129.22 m ² ,项目覆盖昭阳区太平街道水井边村。建设内容包含路面硬化工程、路基工程、涵洞工程以及排水工程等。	489.50	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 58 号
10	洒渔镇大桥村自然能提水灌溉示范建设项目	(1)取水口、提水泵站 新建自然能动力管取水口 1 座,电能水泵取水口 1 座,提水泵站(自然能结合电能泵站,电能泵站做为备用泵)1 座,变压器 1 套;敷设动力管道Φ630*8mm 螺旋钢管约 175m。 (2)管道工程建设 敷设提水管道 DN200x6mm 镀锌钢管约 1390m,100 级 PE 聚乙烯给水管 DN160, 1.6MPa 管 9815m,铺设 100 级 PE 聚 Z 烯给水管 DN63, 1.0MPa 管 56829m。 (3)灌溉水池建设 新建 1000 m ³ 高位水池 1 个,500m ³ 配水池 6 个。	1200.00	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 59 号
11	高端优质苹果示范园建设守望乡防雹减灾网项目	1. 安装防雹网 1350 亩; 2. 安装热镀锌钢管(中间柱)18900 根; 3. 安装热镀锌钢管(行头柱及边柱)8100 根; 4. 其他附属零部件 1350 亩。	1080.00	7 个月	昭区发改 农经 (2025) 61 号

12	守望乡 2025 年牛 干巴生产 加工建设 项目	项目总用地面积为 18004.72 m ² （约 26.99 亩）； 拟建厂房 1（清洗化冻车间/腌制车间/风干晾晒区/成品包装区）：5686 m ² ，层数 2 层、建筑高度 10.75m；拟建厂房 2（冷库）：1620 m ² ，层数 1 层、建筑高度 5.8m；室外附属工程包括室外道路及场地硬化、室外水电、土石方、挡墙等。	1500.00	7 个月	昭区发改 农经 (2025) 62 号
13	守望乡 2025 年牛 肉深加工 项目	建设内容为守望乡牛肉深加工产业园区拟建 6# 楼，建设总面积为 4521.44 m ² 。	1000.00	7 个月	昭区发改 农经 (2025) 63 号
14	守望乡八 仙营村田 边自然村 2025 年 “千万工 程”示范建 设项目	主要建设内容包括雨水管网、污水管网、污水收集池、污水处理设施、饮水管网、公厕及应急避难场地。具体内容及规模如下： 1. 雨水管网 4.5 公里，污水管网 5 公里，污水收集池 2 个，污水处理设施 1 座。 2. 饮水管网 6 公里。 3. 公厕 2 个，应急避难场地 2 个。	1142.50	7 个月	昭区发改 农经 (2025) 64 号
15	昭阳区 2025 年永 丰镇巩固 拓展脱贫 攻坚成果 和乡村振 兴饮水安 全巩固提 升项目	（一）青坪社区： 1、深井 320m，2、管理用房 30 m ² ，3、消毒设备 1 套，4、启动柜 1 套，5、管材安装及配件费 1 项，6、PE 管（dn125,pe100,1.25MPa）3000m，7、土石方开挖 5720m ³ ，8、土石方回填 5148m ³ ，9、蓄水池 200.00m ³ ，10、蓄水池漏水修复 1 个； （二）小闸村： 1、深井 430m，2、管理用房 30 m ² ，3、消毒设备 1 套，4、启动柜 1 套，5、管材安装及配件费 1 项，6、PE 管（dn125,pe100,1.25MPa）2500m，7、土石方开挖 2800m ³ ，8、土石方回填 2520m ³ ，9、蓄水池 200m ³ ，10、蓄水池漏水修复 1 个； （三）元龙社区： 1、深井 470m，2、管理用房 30 m ² ，3、消毒设备 1 套，4、启动柜 1 套，5、管材安装及配件费 1 项，6、PE 管（dn100,pe100,1.25MPa）3000m，7、土石	520.00	5 个月	昭区发改 农经 (2025) 65 号

		<p>方开挖 6040m³, 8、土石方回填 5436m³, 9、蓄水池 100m³;</p> <p>(四) 虹桥社区:</p> <p>1、深井 410m, 2、管理用房 30 m², 3、消毒设备 1 套, 4、启动柜 1 套, 5、管材安装及配件费 1 项, 6、PE 管 (dn100,pe100,1.25MPa)900m, 7、土石方开挖 1640m³, 8、土石方回填 1476m³。</p>			
16	昭阳区永丰镇产业发展配套设施产业道路建设项目	<p>(一) 新民社区</p> <p>新民社区硬化产业道路 11Km, 均宽 4.5 米, 面层采用 20cmC30 水泥混凝土, 路基采用 15cm 级配碎石; 道路挡土墙工程 1.9Km, 采用 M7.5 浆砌石重力式挡土墙, 共计 1800m³, 钢筋混凝土过路涵管 DN800120 米。</p> <p>(二) 青坪社区</p> <p>青坪社区硬化产业道路 3.44Km, 均宽 4.5 米, 面层采用 20cm C30 水泥混凝土, 路基采用 15cm 级配碎石。</p> <p>(三) 元龙社区</p> <p>元龙社区硬化产业道路 3.096Km, 均宽 4.5 米, 面层采用 20cm C30 水泥混凝土, 路基采用 15cm 级配碎石, 钢筋混凝土过路涵管 DN80024 米。</p> <p>(四) 小闸村</p> <p>小闸村硬化产业道路 8.256Km, 均宽 4.5 米, 面层采用 20cmC30 水泥混凝土, 路基采用 15cm 级配碎石, 钢筋混凝土过路涵管 DN800 93 米。</p> <p>(五) 海边村</p> <p>海边村硬化产业道路 8.6Km, 均宽 4.5 米, 面层采用 20cmC30 水泥混凝土, 路基采用 15cm 级配碎石; 道路挡土墙工程 2.5Km, 采用 M7.5 浆砌石重力式挡土墙, 共计 2300m³。., 钢筋混凝土过路涵管 DN800100 米。</p>	1956.00	5 个月	昭区发改 农经 (2025) 66 号

17	永丰镇绿荫社区 2025年产业基础设施建设项目	<p>(1) 规划建设机耕路 17.97 公里，其中 3.5 米机耕路 14.42 公里、4.5 米机耕路 3.55 公里、涵管 196 米。</p> <p>(2) 建设大棚 850 亩，主要建设内容：土地平整 112793 立方米，基础构件 350 立方米、大棚骨架主体“镀锌钢管”3940 吨，螺栓及连接件 10 吨，卷膜器 2900 台，15 丝 PE 散射膜 1236162 平方米，40 目防虫网 363814 平方米，3mm 托膜线及 6S 保温膜 695291 平方米，供电线路 108840 米，一体化净水设备 5 套，蓄水池 5 座 2000 立方米。</p> <p>(3) 蔬菜基地 1450 亩，完善水肥一体化设备（蔬菜），建设 DN160PE 给水管 5000 米、DN50PE 给水管 44950 米、360 度喷头 23200 个及配套灌溉设施。</p> <p>(4) 冷库及配套设施：冷库 2000 平方米及配套设施。</p> <p>(5) 排涝沟及应急排水等设施：绿荫社区至旧圃镇沟渠改造 6389 米。</p>	6191.53	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 67 号
18	永丰镇青坪社区果蔬分选及冷藏设施建设项目	<p>项目总用地面积为 8490.39 m²(约合 12.74 亩)，总建筑面积为 10681.50 m²。具体建设内容为：</p> <p>1、新建两层厂房总面积 8378.50 m²，一层层高 7.5 米，二层层高 4.5 米，两层钢结构建筑。</p> <p>2、新建冷库 420.00 m²，6 间，7 米宽、10 米进深，层高 6 米，单层钢结构建筑，冷库有效容积 2520 立方米。</p> <p>3、新建冷藏库 920.00 m²，10 间(保鲜库 8 个，气调库 2 间)，8 米宽、11.5 米进深，层高 6 米，单层钢结构建筑，冷藏库有效容积 5520 立方米。</p> <p>4、新建二层包装仓库平台 963.00 m²，单层 481.50 m²，二层钢结构建筑。</p> <p>5、新建室外附属工程:5.1 新建挡土墙 1657.00m³，5.2 新建室外排水沟(兼做室外散水)457.00 米，5.3 场地硬化 C25 混凝土 18CM 厚 6380.00 m²。</p> <p>6、相关设施设备采购:6.1 安装室外变压器(800KVA)1 台，6.2 采购呵福式分选线 1 条。</p>	1700.00	5 个月	昭区发改 农经 (2025) 68 号

19	昭阳区 2025 年农业气象灾害监测项目	建设农业气象监测区域自动站 21 套及基础配套设施(套设备包括采集系统、传感器、供电系统及附件、通讯卡等，并配套相关设备的基础及场地四周围栏设施)，观测要素包括温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、土壤水分。本项目用地由 21 个地块组成，各地块用地为 4m 8m，包含昭阳区 19 个乡镇(街道)，各地块含 1 套设施设备并配套设备基础及围栏。	385.35	4 个月	昭区发改 农经 (2025) 69 号
20	苏甲乡瓜寨村农业产业提升项目	建设规模：新建提水灌溉系统 1 套，日供水 4000m ³ ，灌溉面积 5000 亩。 建设内容：1、提灌站三座，三级提升，装机 600kw 及控制系统、阀门等相关配件；2、取水设施 1 套；3、提水泵房 3 间，每间 30 m ² ，合计 90 m ² ；4、水池 16 座共 5900m ³ ；5、输水管道主管 8069m，分支管道 20000m；6、配备 315KVA 电力变压器 3 台套，10 千伏电力线路 1200m 及设施、配件等。	800.00	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 70 号
21	田坝乡 2025 年污水治理项目	HDPE DN300 螺旋波纹管 950 米；HDPE DN400 螺旋波纹管 4050 米；UPVC DN100 管 8000 米；30 立方米收集池 7 个；检查井 280 座。	500.00	6 个月	昭区发改 农经 (2025) 71 号
22	昭阳区易迁安置点房屋和消防配套设施维修项目	(一)土建工程维修项目：1. 屋面漏水修复 17000 m ² ，2. 卫生间漏水修复 360 间，合计 1440 m ² ，3. 厨房漏水修复 108 间，合计 864 m ² ，4. 加装电梯内电动车阻隔装置 100 部，5. 其他零星修复工程 1 项； (二)消防工程维修项目： 1. 红路易地扶贫搬迁安置点(A 区)消防维修工程：1.1 火灾自动报警系统修复 1 项，1.2 应急照明疏散指示系统 1 项，1.3 室内消火栓系统 1 项，1.4 室外消火栓系统 1 项，1.5 自动喷水系统 1 项，1.6 消防水泵房 1 项，1.7 屋顶消防水箱 1 项，1.8 柴油发电机房 1 项，1.9 干粉灭火器 1 项，1.10 防排烟系统 1 项，1.11 防火卷帘门 1 项，1.12 防火门系统 1 项，1.13 消防设施各系统 1 项，1.14 消防工程改造完毕后土建恢复 1 项；2. 红路易地扶贫搬迁安置点(B、C 区)消防维修工程：2.1 火灾自动报警系统修复 1 项，2.2	1000.00	9 个月	昭区发改 农经 (2025) 72 号

		<p>应急照明疏散指示系统 1 项, 2.3 室内消火栓系统 1 项, 2.4 室外消火栓系统 1 项, 2.5 自动喷水系统 1 项, 2.6 消防水泵房 1 项, 2.7 屋顶消防水箱 1 项, 2.8 柴油发电机房 1 项, 2.9 干粉灭火器 1 项, 2.10 防排烟系统 1 项, 2.11 防火卷帘门 1 项, 2.12 防火门系统 1 项, 2.13 消防设施各系统 1 项, 2.14 消防工程改造完毕后土建恢复 1 项; 3. 红路易地扶贫搬迁安置点 (D、G 区) 消防维修工程: 3.1 火灾自动报警系统修复 1 项, 3.2 应急照明疏散指示系统 1 项, 3.3 室内消火栓系统 1 项, 3.4 室外消火栓系统 1 项, 3.5 自动喷水系统 1 项, 3.6 消防水泵房 1 项, 3.7 屋顶消防水箱 1 项, 3.8 柴油发电机房 1 项, 3.9 干粉灭火器 1 项, 3.10 防火门系统 1 项, 3.11 消防设施各系统 1 项, 2.12 消防工程改造完毕后土建恢复 1 项; 4. 红路易地扶贫搬迁安置点 (E、F 区) 消防维修工程: 4.1 火灾自动报警系统修复 1 项, 4.2 应急照明疏散指示系统 1 项, 4.3 室内消火栓系统 1 项, 4.4 室外消火栓系统 1 项, 4.5 自动喷水系统 1 项, 4.6 消防水泵房 1 项, 4.7 屋顶消防水箱 1 项, 4.8 柴油发电机房 1 项, 4.9 干粉灭火器 1 项, 4.10 防排烟系统 1 项, 4.11 防火卷帘门 1 项, 4.12 防火门系统 1 项, 4.13 消防设施各系统 1 项, 4.14 消防工程改造完毕后土建恢复 1 项; 5. 永丰镇虹桥易地扶贫搬迁安置点消防维修工程: 5.1 火灾自动报警系统修复 1 项, 5.2 室内消火栓系统 1 项, 5.3 消防水泵房 1 项, 5.4 干粉灭火器 1 项, 5.6 七氟丙烷灭火系统 1 项, 5.6 消防设施各系统 1 项, 5.7 消防工程改造完毕后土建恢复 1 项;</p> <p>(三) 永丰镇虹桥易地扶贫搬迁安置点电梯维修工程 28 部。</p>			
23	昭阳区龙泉街道 2025 年“千万工程”示范建设项	<p>(一) 长利社区</p> <p>1. 饮水管网及配套设施建设: 1.1 新建 PE 主管口径 (110-32mm) 16000 米, 1.2 新建 PE 入户管口径 (25mm) 36000 米, 1.3 相关配套实施采购安装 1 套; 1.4 新建 3 格污水处理池 (容积 100m³) 2 个</p>	3401.00	7 个月	昭区发改农经 (2025) 73 号

目	<p>2.污水管网及配套设施建设:2.1 新建 DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹污水管 2000 米, 2.2 新建 DN100 PVC-U 入户排污支管 6000 米, 2.3 新建 $\Phi 700$ 塑料污水检查井 50 座。</p> <p>3.雨水管网及配套设施建设:3.1 新建 DN500 钢带增强聚乙烯螺旋波纹雨水管 1500 米,3.2 塑料 ($\Phi 700$)雨水检查井 50 座, 3.3 雨水算子 200 个。</p> <p>4.改扩建产业道路,长 20 公里,宽 4.5 米: 4.1 新建 15cmC25 混凝土面层 90000 , 4.2 挖土方 45000m³, 4.3 路床(槽)整形 90000, 4.4 回填方 9000m³, 4.5 余方弃置 36000m³, 4.6 新建挡土墙 882m³, 4.7 新建 12cm 碎石垫层 10800m³, 4.8 安装相关标识标牌等 1 项。</p> <p>5.新建灌溉沟渠, 长度 11 公里, 宽度 1.2 米、深度 1.2 米:5.1 渠道土方开挖 33000m³,5.2 厚度 30CM,C25 混凝土基础 6600m³,5.3 厚度 40CM, M7.5 浆砌石沟壁 10560m³, 5.4 伸缩缝沥青填缝 1100 处,5.5 砌体砂浆 M10 抹面 39600, 5.6 人工土方回填 7920m³, 5.7 新建提灌站 1 座。</p> <p>6.采购安装太阳能公共照明设施 300 套。</p> <p>(二) 白坡社区</p> <p>1.污水管网及配套设施建设:1.1 新建 DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹污水管 2000 米, 1.2 新建 DN100 PVC-U 入户排污支管 1000 米, 1.3 新建 $\Phi 700$ 塑料污水检查井 50 座, 1.4 新建污水收集池(容积 100m³)7 个。</p> <p>2.雨水管网及配套设施建设:2.1 新建 DN500 钢带增强聚乙烯螺旋波纹雨水管 2000 米,2.2 新建 $\Phi 700$ 塑料雨水检查井 50 座, 2.3 新建雨水收集池(容积 100m³)6.00 个。</p> <p>3.新建白坡社区饮水管网:3.1 新建饮水主管(PE 管 DN100)6000 米, 3.2 新建饮水主管(PE 管 DN75)7000 米, 3.3 新建饮水主管(PE 管 DN50)5000 米, 3.4 新建饮水主管(PE 管 DN32)1500 米。</p> <p>4.采购安装太阳能公共照明设施 500 套。</p> <p>5.新建饮水入户管(PE 管 DN20)36000 米。</p>			
---	--	--	--	--

24	昭阳区永丰镇产业发展配套设施提水灌溉管网灌溉沟渠建设项目	<p>(一) 海边村</p> <p>提水灌溉: 新建提灌站 1 座, 包括供水设备 2 套、变压器 1 台、供水成品泵房 1 间占地面积 20 m²; 新建 200m³钢筋混凝土灌溉蓄水池 4 座; 新建 DN200 PE 灌溉管网 1.2Km, DN100 PE 灌溉管网 11.62Km, DN50 PE 灌溉管网 23.79Km, DN50 灌溉取水栓 320 个。</p> <p>沟渠: 新建三面光灌溉沟渠 2875m, 采用碎石混凝土结构形式, 深宽均按 1m; 新建排渗沟渠 825m, 采用 M7.5 浆砌石结构形式, 深按 1.2m, 顶宽按 1.5m, 底宽按 1.2m。</p> <p>(二) 小闸村</p> <p>沟渠: 新建三面光灌溉沟渠 513m, 采用碎石混凝土结构形式, 深宽均按 1m; 新建排渗沟渠 987m, 采用 M7.5 浆砌石结构形式, 深按 1.2m, 顶宽按 1.5m, 底宽按 1.2m。</p>	460.00	7 个月	昭区发改 农经 (2025) 74 号
25	苏家院镇苏家院村产业道路建设项目	<p>1. 新建苏家院村产业道路, 硬化产业道路长度 5.4 千米, 宽度 4 米。1.1 挖土方 3500m³, 1.2 填方 1550m³, 1.3 换填 330m³, 1.4 护肩墙 480m³ (M7.5 浆砌片石护肩墙, 长度 240 米, 高度 2 米, 平均宽度 1 米), 1.5 挡土墙 420m³ (M7.5 浆砌片石挡土墙长度 210 米, 高度 2 米, 平均宽度 1 米), 1.6 天然砂砾石调型层 21600 (12cm 天然砂砾石调型层), 1.7 C30 水泥混凝土面层 21600 (20cm 厚 C30 水泥混凝土面层), 1.8 洞 (钢筋混凝土 0.6m 圆管涵 16m, 0.6m 管节 7m, 0.4m 管节 6m);</p> <p>2. 新建苏家院村串户路, 硬化串户路长度 4.5 千米、宽度 3.5 米。2.1 挖土方 2800m³, 2.2 填方 1000m³, 2.3 挡土墙 240m³ (M7.5 浆砌片石挡土墙, 长度 120 米, 高度 2 米, 平均宽度 1 米), 2.4 天然砂砾石调型层 15750 (10cm 天然砂砾石调型层), 2.5 C30 水泥混凝土面层 15750 (C30 水泥混凝土面层)。</p>	600.00	4 个月	昭区发改 农经 (2025) 77 号
26	太平街道老甘闸旅居文化产	<p>(一) 生态亲水休闲区建设</p> <p>滨水步道 3637 m², 休息座凳 30 套, 风雨亭 1 座, 休闲文化长廊 2 组 210 m², 亲水观光平台 144 m²,</p>	1300.00	7 个月	昭区发改 农经 (2025)

	业项目	<p>安全护栏 892M, 节能路灯 60 盏, 安防监控 40 套, 标识系统 15 组, 特色垃圾收集桶 30 套。</p> <p>(二)现代农业观光休闲区建设土地整理 200 亩, 水泵房 1 座 39 m², 休闲步道 274 m², 拍照打卡点 337 m², 网红打卡广场 958 m², 网红打卡点方亭 6 座, 人行桥 1 座, 休息座凳 30 套, 特色垃圾收集桶 10 套, 科普标识牌 6 套, 研学采摘体验活动长廊 2 组 123 m², 节能路灯 30 盏农业灌溉管网 200 亩, 室外配电箱 2 套, 电缆敷设 500M。</p> <p>(三)民宿文化休闲体验区建设</p> <p>场地平整及垃圾清运 29000 m², 河道清淤 5400m³, 车行道 4274 m², 停车位 902 m², 溪流生态恢复 750 m², 装配式特色商铺 20 组, 房车营地车位 425 m², 房车营地平台 258 m², 文化宣传长廊 2 组 123 m², 碎石铺地 2104 m², 石板铺地 492 m², 宣传栏 12 组。</p> <p>(四)乡村旅居特色民宿区建设</p> <p>村落毗邻民居风貌改造(墙体彩绘)400 m², 乡村特色民宿区广场改造 300 m², 乡村特色民宿区形象景墙 3 组, 乡村文化装置小品 8 组, 村落补充照明路灯 100 盏, 垃圾分类箱 3 套, 休闲石桌椅 5 组, 生态恢复草坪 20632 m², 生态恢复补植水生植物 1450 m², 生态恢复补植乔木 180 株。</p> <p>(五)其他相关配套设施建设</p> <p>旅游公厕 2 座 96 m², 雨污水井 20 座, 雨污水管 300M, 化粪池 2 套, 主电缆敷设 500M, 配电箱 4 台。</p>			78 号
27	昭阳区 2025 年布 嘎乡推广 以工代赈 项目	<p>产业道路硬化 5150 米, 路面宽度 4.0 米;灌溉沟渠 1726 米及配套设施;喷灌管网 150 亩, 防雹网 80 亩, 蔬菜大棚 10 亩, 冷库 350 平方米及配套设施。</p>	798.59	6 个月	昭区发改 地区 (2025) 2 号
总投资 (万元)			44387.41		