

F-2：招标工程量清单扉页

马街乡美丽集镇建设项目（第一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日


招标控制价公布表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）


时间：2024年10月16日

| 序号  | 名称  | 金额（元）        |                   |
|-----|---|--------------|-------------------|
|     |   | 小写           | 大写                |
| 1   | 分部分项工程费   | 1,800,419.73 | 壹佰捌拾万零肆佰壹拾玖元柒角叁分  |
| 2   | 措施项目费   | 83,468.59    | 捌万叁仟肆佰陆拾捌元伍角玖分    |
| 2.1 | 安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计                                    | 41,344.26    | 肆万壹仟叁佰肆拾肆元贰角陆分    |
| 2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 0.00         | 零元整               |
| 2.3 | 其他措施项目费   | 42,124.33    | 肆万贰仟壹佰贰拾肆元叁角叁分    |
| 3   | 其他项目费   | 3,044.47     | 叁仟零肆拾肆元肆角柒分       |
| 4   | 其他规费  | 1,739.16     | 壹仟柒佰叁拾玖元壹角陆分      |
| 5   | 税金  | 180,179.30   | 壹拾捌万零壹佰柒拾玖元叁角     |
| 6   | 其他  |              |                   |
| 7   | 招标控制价总价   | 2068851.25   | 贰佰零陆万捌仟捌佰伍拾壹元贰角伍分 |
| 8   | 备注  |              |                   |
|     |   |              |                   |
|     |   |              |                   |

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：



招标人：（公章）



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|------------|--|------|------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |            |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |            |  |      |      |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |            |  |      |      |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
|    |              | 敬老院临时停车场   |  |      |      |       |    |       |    |     |     |     |
| 1  | 040305003002 | 浆砌石挡墙基础    | 1. 材料品种、规格:片块石<br>2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10<br>3. 含反滤包、泄水管、沉降缝、勾缝、挖填方  | m3   | 153  |       |    |       |    |     |     |     |
| 2  | 040305003003 | 浆砌石挡墙      | 1. 材料品种、规格:片块石<br>2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10<br>3. 含反滤包、泄水管、沉降缝、勾缝、挖填方  | m3   | 357  |       |    |       |    |     |     |     |
| 3  | 050102008001 | 绿化种植       | 1. 种植土回填整理成型, 回填厚度>30cm<br>2. 地被植物种植, 种植密度>36株/m², 满铺草坪, 地被植物和铺草坪比例为7:3<br>3. 乔灌木种植, 2棵/10m²<br>4. 种植种类由建设单位确定 | m2   | 420  |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 麻栗林临时停车场建设 |  |      |      |       |    |       |    |     |     |     |
| 4  | 040103001001 | 土方回填压实     | 1. 场地土方回填碾压夯实, 土方借土内运, 运距由投标人根据项目情况综合考虑  | m3   | 2500 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计       |  |      |      |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |         |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |         |  |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |         |  |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 5  | 040305003004 | 浆砌石挡墙基础 | 1. 材料品种、规格:片块石<br>2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10<br>3. 含反滤包、泄水管、沉降缝、勾缝、挖填方  | m3   | 84  |       |    |       |    |     |     |     |
| 6  | 040305003005 | 浆砌石挡墙   | 1. 材料品种、规格:片块石<br>2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10<br>3. 含反滤包、泄水管、沉降缝、勾缝、挖填方  | m3   | 196 |       |    |       |    |     |     |     |
| 7  | 050102008002 | 绿化种植    | 1. 种植土回填整理成型, 回填厚度>30cm<br>2. 地被植物种植, 种植密度>36株/m², 满铺草坪, 地被植物和铺草坪比例为7:3<br>3. 乔灌木种植, 2棵/10m²<br>4. 种植种类由建设单位确定 | m2   | 420 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 街道整治提升  |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 8  | 050102001001 | 栽植蓝花楹   | 1. 种类: 蓝花楹<br>2. 胸径或干径: 20-22cm<br>3. 养护期: 养护3个月, 满足成活率及冠幅要求   | 株    | 6   |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计    |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第3页 共7页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |  |     |     | 备 注 |
|-------|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|-----|--|-----|-----|-----|
|       |              |         |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |  |     |     |     |
|       |              |         |  |      |     |       |    | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价 |     |
| 定额人工费 | 规费           |         |  |      |     |       |    |     |  |     |     |     |
| 9     | 050102001007 | 栽植乐昌含笑  | 1. 种类:乐昌含笑<br>2. 胸径或干径:18-20cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求  | 株    | 3   |       |    |     |  |     |     |     |
| 10    | 050102001008 | 栽植马关木莲  | 1. 种类:马关木莲<br>2. 胸径或干径:20-22cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求  | 株    | 4   |       |    |     |  |     |     |     |
| 11    | 050102001009 | 栽植丛生紫薇  | 1. 种类:丛生紫薇<br>2. 胸径或干径:18-20cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求  | 株    | 16  |       |    |     |  |     |     |     |
| 12    | 050102001005 | 栽植广玉兰   | 1. 种类:广玉兰<br>2. 胸径或干径:8-10cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求    | 株    | 48  |       |    |     |  |     |     |     |
| 13    | 050102001010 | 栽植黄花风铃木 | 1. 种类:黄花风铃木<br>2. 胸径或干径:10-12cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求 | 株    | 66  |       |    |     |  |     |     |     |
| 14    | 050102001011 | 栽植独杆紫薇  | 1. 种类:独杆紫薇<br>2. 胸径或干径:10-12cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求  | 株    | 11  |       |    |     |  |     |     |     |
|       |              | 本页小计    |  |      |     |       |    |     |  |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|--------------|--|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |              |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |              |  |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |              |  |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 15 | 050102001012 | 栽植鸡爪槭        | 1. 种类:鸡爪槭<br>2. 胸径或干径:10-12cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求 | 株    | 13  |       |    |       |    |     |     |     |
| 16 | 050102002001 | 栽植红花檵木球      | 1. 种类:红花檵木球<br>2. 蓬径:60-80cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求  | 株    | 20  |       |    |       |    |     |     |     |
| 17 | 050102001013 | 栽植丛生樱花树      | 1. 种类:丛生樱花树<br>2. 冠幅: 2-3.5m<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求  | 株    | 10  |       |    |       |    |     |     |     |
| 18 | 050102001014 | 栽植北美海棠       | 1. 种类:北美海棠<br>2. 胸径或干径:8-10cm<br>3. 养护期:养护3个月,满足成活率及冠幅要求 | 株    | 16  |       |    |       |    |     |     |     |
| 19 | 050102016001 | 塑木花箱（含填土、绿植） | 1. 花盆（坛）的材质及类型:塑木花箱（含填土、绿植）                              | 个    | 70  |       |    |       |    |     |     |     |
| 20 | 050307014001 | 混凝土花盆        | 1. 花盆（坛）的材质及类型:混凝土花盆（含绿植、种植土）                            | 个    | 200 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计         |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |           |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |           |   |      |       |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |           |   |      |       |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 21 | 050102008003 | 绿化种植      | 1. 种植土回填整理成型, 回填厚度>30cm<br>2. 地被植物种植, 种植密度>36株/m², 满铺草坪, 地被植物和铺草坪比例为7:3<br>3. 种植种类由建设单位确定 | m2   | 600   |       |    |       |    |     |     |     |
| 22 | 010401012001 | 砌砖花池      | 1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53实心砖<br>2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5                                  | m3   | 275.4 |       |    |       |    |     |     |     |
| 23 | 011201001001 | 花池外立面抹灰   | 1. 底层厚度、砂浆配合比: 14厚1:3水泥砂浆打底两次成活<br>2. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1:2.5水泥砂浆                             | m2   | 1530  |       |    |       |    |     |     |     |
| 24 | 011407001001 | 花池外立面刷外墙漆 | 1. 刮腻子要求: 满刮防水腻子两遍<br>2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料2遍  | m2   | 1530  |       |    |       |    |     |     |     |
| 25 | 04B001       | 标识牌       | 1. 标识牌制作安装, 含基础、立杆、标识牌、文字内容等  | 个    | 2     |       |    |       |    |     |     |     |
| 26 | 04B002       | 垃圾中转站搬迁   | 1. 垃圾中转站搬迁  | 项    | 1     |       |    |       |    |     |     |     |
| 27 | 04B003       | 水电布管布线    | 1. 水电管线敷设, 规格型号根据现场情况确定   | 项    | 1     |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计      |   |      |       |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |    |     |     | 备 注 |
|----|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|-------|----|-----|-----|-----|
|    |              |                 |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |    |     |     |     |
|    |              |                 |  |      |     |       |    | 人工费   |    | 机械费 | 暂估价 |     |
|    |              |                 |  |      |     |       |    | 定额人工费 | 规费 |     |     |     |
| 28 | 04B004       | 村委会大门改造         | 1. 村委会大门改造（铁艺栏杆大门、围栏制作+景观打造）   | 项    | 1   |       |    |       |    |     |     |     |
| 29 | 04B005       | 铝合金店铺广告牌安装      | 1. 铝合金店铺广告牌安装  | m2   | 500 |       |    |       |    |     |     |     |
| 30 | 011503001002 | 安全护栏            | 1. 安全护栏, 不锈钢栏杆, 有效高度1.2m   | m    | 12  |       |    |       |    |     |     |     |
| 31 | 040501004001 | PE给水管           | 1. 材质及规格: PE给水管 DN32<br>2. 连接形式: 热熔连接  | m    | 650 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 规划停车位           |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 32 | 040205006001 | 停车位划线           | 1. 材料品种: 热熔涂料<br>2. 线型: 10cm宽直线型   | 个    | 130 |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 墙面美化            |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 33 | 011201001002 | 墙面粉刷（含抹灰、刮白、底漆） | 1. 底层厚度、砂浆配合比: 13厚1:3水泥砂浆打底两次成活<br>2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光<br>3. 装饰面材料种类: 刮白刷底漆 | m2   | 835 |       |    |       |    |     |     |     |
| 34 | 04B006       | 文化展板            | 1. 文化展板  | m2   | 50  |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 街道亮化            |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
| 35 | 030412007001 | 挂壁式太阳能路灯        | 1. 名称: 挂壁式太阳能路灯  | 套    | 69  |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 活动场所建设          |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |
|    |              | 本页小计            |  |      |     |       |    |       |    |     |     |     |

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第7页 共7页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期） 标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编号         | 项目名称                        | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注             |
|-----|--------------|-----------------------------|------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|
| 1   |              | 绿色施工及安全文明施工措施费              |      |           |           |             |              |                |
| 1.1 | 041109001001 | 安全文明施工及环境保护费                |      | 9.42      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费                       |      | 2.24      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 1.3 | 04B001       | 绿色施工措施费                     |      | 6.02      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 2   | 041109004001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |      | 5.48      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 3   | 041109002001 | 夜间施工增加费                     |      | 0.38      |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 4   | 04B002       | 特殊地区施工增加费                   |      | 0         |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 5   | 04B003       | 压缩工期增加费                     |      | 0         |           |             |              | 定额人工费+定额机械费    |
| 6   | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费                  |      | 0         |           |             |              | 定额人工费+定额机械费×8% |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护费                  |      | 0         |           |             |              |                |
| 8   | 04B004       | 其他施工组织措施项目费                 |      | 0         |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
|     |              |                             |      |           |           |             |              |                |
| 合 计 |              |                             |      |           |           |             |              |                |

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

标段：马街乡美丽集镇建设项目（第一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

