

# F-1：招标工程量清单封面

华宁县托育综合服务中心建设项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

F-2：招标工程量清单扉页

华宁县托育综合服务中心建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：华宁县托育综合服务中心建设项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	12913359.24	壹仟贰佰玖拾壹万叁仟叁佰伍拾玖元贰角肆分
2	措施项目费	2764944.94	贰佰柒拾陆万肆仟玖佰肆拾肆元玖角肆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	237326.55	贰拾叁万柒仟叁佰贰拾陆元伍角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	2258029.25	贰佰贰拾伍万捌仟零贰拾玖元贰角伍分
2.3	其他措施项目费	269589.14	贰拾陆万玖仟伍佰捌拾玖元壹角肆分
3	其他项目费	394521.32	叁拾玖万肆仟伍佰贰拾壹元叁角贰分
4	其他规费	14726.39	壹万肆仟柒佰贰拾陆元叁角玖分
5	税金	1592667.63	壹佰伍拾玖万贰仟陆佰陆拾柒元陆角叁分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	17680219.52	壹仟柒佰陆拾捌万零贰佰壹拾玖元伍角贰分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-12: 招标控制价（投标报价）费用汇总表

工程名称：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	华宁县托育综合服务中心建设项目——土建工程	14846350.19		191485.68	491106.88	1337387.32	
1.1	托育综合服务中心-土建工程	12721025.69		159271.58	408603.55	1145934.07	
1.2	附属用房-土建工程	901566.80		13947.86	35680.04	81214.84	
1.3	门卫室-土建工程	193603.27		2580.48	6611.54	17440.15	
1.4	室外附属-土建工程	1030154.43		15685.76	40211.75	92798.26	
2	华宁县托育综合服务中心建设项目——安装工程	2833869.33		45840.87	112706.86	255280.31	
2.1	托育综合服务中心-安装工程	1453697.13		30822.46	75949.98	130951.79	
2.2	附属用房-安装工程	197563.05		3129.41	7641.17	17796.85	
2.3	门卫室-安装工程	14280.48		371.51	912.74	1286.41	
2.4	室外附属-安装工程	1168328.67		11517.49	28202.97	105245.26	
合计		17680219.52		237326.55	603813.74	1592667.63	

注：1. 本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总；  
2. 暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
		土石方工程										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:根据现场情况自行考虑 3. 取土运距:根据现场情况自行考虑 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则	m2	1682.39	0.72						
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	4249.8	3.83						
3	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	290.55	3.84						
4	010101004001	挖桩间土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	659.76	4.22						
5	010103001001	基础回填方（利用土方）	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求:符合设计及规范要求 4. 填方来源:场内可利用土方 5. 夯填（碾压）:按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式:投标单位自行综合考虑 9. 其他:满足设计及规范要求	m3	3895.23	20.57						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	1304.88	25.01						
		桩基工程										
7	010302003001	长螺旋钻孔灌注桩成孔	1. 桩净长:有效桩长12.5m 2. 桩径:直径600mm 3. 成孔方法:长螺旋钻孔 4. 已考虑加灌高度及引孔 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	356.36	248.42						
8	010302003002	长螺旋钻孔灌注桩成孔（试桩）	1. 桩净长:有效桩长12.5m 2. 桩径:直径600mm 3. 成孔方法:长螺旋钻孔 4. 已考虑加灌高度及引孔 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	11.02	371.62						
9	010302003003	长螺旋钻孔灌注桩	1. 桩净长:有效桩长12.5m 2. 桩径:直径600mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35细石超流态砼 4. 成孔方法:长螺旋钻孔 5. 泵送砼施工 6. 灌注桩充盈系数按1.1计算 7. 已考虑加灌高度及引孔 8. 其他:满足设计及规范要求	m3	391.99	415.91						
10	010302003004	长螺旋钻孔灌注桩（试桩）	1. 桩净长:有效桩长12.5m 2. 桩径:直径600mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35细石超流态砼 4. 成孔方法:长螺旋钻孔 5. 泵送砼施工 6. 灌注桩充盈系数按1.1计算 7. 已考虑加灌高度及引孔 8. 其他:满足设计及规范要求	m3	12.12	439.63						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
11	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ 8, HRB400 φ 12-14 2. 内容:钢筋笼制作安装 3. 其他:满足设计及规范要求	t	27.162	4823.86						
12	010515004002	钢筋笼吊焊	1. 钢筋笼接头吊焊 2. 内容:设计长度10m以上钢筋笼吊焊 3. 其他:满足设计及规范要求	t	27.162	621.05						
13	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:高出部分的桩头凿除 3. 有无钢筋:有 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	14.13	294.8						
14	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:灌注桩弃土方、凿除桩头废料 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	367.38	25.01						
		砌筑工程										
15	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	147.84	639						
16	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	4.62	647.3						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
17	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	494.08	502.52						
18	010402001002	砌块墙-弧形墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	37.96	530.44						
19	011207001001	轻质隔墙	1. 轻质隔断 2. 厚度: 120厚 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	26.18	130.42						
		混凝土及钢筋混凝土工程										
20	010404001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	225.87	378						
21	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	499.95	423.96						
22	010501004002	满堂基础（电梯基坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	1.2	403.76						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	165.06	438.22						
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 断面周长1.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.53	512.83						
25	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 断面周长1.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.67	543.13						
26	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 断面周长1.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.72	573.43						
27	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 断面周长2.4m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	6.54	497.97						
28	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 断面周长2.4m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	2.72	528.27						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
29	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 断面周长2.4m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	7.32	558.57						
30	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 断面周长3.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	24.72	483.06						
31	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 断面周长3.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	65.82	513.36						
32	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 断面周长3.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	96.38	543.66						
33	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 断面周长3.6m以外 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	61.5	527.27						
34	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	63.58	555.67						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
35	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	108.38	412.68						
36	010503006001	弧形、拱形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	5.02	437.56						
37	010503006002	弧形、拱形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	97.37	457.76						
38	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	1.51	491.76						
39	010503004002	圈梁-翻边、挡水槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	29.86	491.76						
40	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	10.62	521.55						
41	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙体厚度: 200mm 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	15.22	445.43						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
42	010504001002	直形墙（隔震层挡土墙）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 墙体厚度：250mm 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	122.65	450.06						
43	010504001003	电梯井壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙体厚度：200mm 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	3.22	438.51						
44	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	138.59	395.47						
45	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	929.3	415.67						
46	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 部位：室外平台	m3	2.7	426.74						
47	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	32.9	567.34						
48	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m2	127.8	144.62						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
49	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	126.72	622.54						
50	010507007001	门窗框	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	11.09	605.4						
51	010507007002	水箱支座	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	4.24	690.03						
52	010515001001	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加强筋 HPB300 Φ6mm 2. 含钢筋制作安装、运输 3. 其他:满足设计及规范要求	t	4.272	8355.12						
53	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300 Φ6-10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.019	5664.2						
54	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	58.528	5337.49						
55	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	60.301	5088.71						
56	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16-18mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 Φ16~18mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	1.323	4995.43						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
57	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400 Φ20-25mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 Φ20~25mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.123	4558.96						
58	010515001007	现浇构件钢筋 HRB500 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB500 Φ6-10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.217	5602.94						
59	010515001008	现浇构件钢筋 HRB500 Φ12-14mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB500 Φ12-14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	16.662	5442.29						
60	010515001009	现浇构件钢筋 HRB500 Φ16-18mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB500 Φ16-18mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	13.972	5349.02						
61	010515001010	现浇构件钢筋 HRB500 Φ20-25mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB500 Φ20-25mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	145.041	4889.62						
62	010515001011	现浇构件钢筋 HRB500 Φ28-32mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB500 Φ28-32mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.188	4889.62						
63	010515001012	箍筋 HPB300 Φ10mm内	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢HPB300 Φ10mm内 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	4.059	7082.07						
64	010515001013	箍筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	54.785	6903.44						
65	010515001014	箍筋 HRB400 Φ12-14mm	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋HRB400 Φ12~14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	36.236	5462.02						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
66	010515001015	箍筋 HRB400 Φ 16-25mm	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋HRB400 Φ 16-25mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.368	5368.74						
67	010515001016	箍筋 HRB500 Φ 16-25mm	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋HRB500 Φ 16-25mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	3.305	5697.11						
68	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 18以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	166	3.53						
69	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 32以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	2710	4.25						
70	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 25以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	180	10.5						
		金属结构工程										
71	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:300mm宽镀锌钢丝网 2. 部位:外墙与梁、柱、混凝土墙交接处 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m2	841.06	25.14						
72	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 施工部位: 楼梯间及人流通道 2. 材料品种、规格:钢丝网 3. 加固方式:钉子固定 4. 其他:满足设计及规范要求 5. 参照图集西南15G701-1-P29	m2	1056.23	25.14						
73	010606013001	屋面检修梯	1. 屋面检修梯 2. 参照图集西南18J201-P119-2	t	0.925	7500						
		门窗工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
74	010802003001	甲级防火门	1. 防火等级:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 650元/m2	m2	16.8	650						
75	010802003002	乙级防火门	1. 防火等级:乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 600元/m2	m2	9.68	600						
76	010802004001	复合防盗门	1. 门窗类型:复合防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 580元/m2	m2	3.3	580						
77	010802004002	儿童专用复合实木门	1. 门窗类型: 儿童专用复合实木门 2. 门编号: 详设计施工图纸 3. 门框或扇外围尺寸: 综合 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套、安全玻璃观察窗、防止夹手设施、幼儿专用拉手等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 1300元/m2	m2	119.02	1300						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
78	010802004003	儿童专用无障碍卫生间复合实木门	1. 门窗类型：儿童专用无障碍卫生间复合实木门 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 门框或扇外围尺寸：综合 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套、安全玻璃观察窗、防止夹手设施、幼儿专用拉手等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：1300元/m2	m2	2.2	1300						
79	010802004004	儿童专用卫生间复合实木门	1. 门窗类型：儿童专用卫生间复合实木门 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 门框或扇外围尺寸：综合 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套、安全玻璃观察窗、防止夹手设施、幼儿专用拉手等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：1300元/m2	m2	1.76	1300						
80	010802004005	卫生间复合实木门	1. 门窗类型：卫生间复合自闭实木门 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 门框或扇外围尺寸：综合 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套、安全玻璃观察窗、防止夹手设施、幼儿专用拉手等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：1300元/m2	m2	13.2	1300						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
81	010802001001	铝合金门带窗-含纱窗	1. 门窗类型:铝合金门带窗-含纱窗 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 框、扇材质:90系列隔热铝合金框，窗壁厚1.8mm，门壁厚2.2mm 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计及规范要求 7. 暂定税前包干价：820元/m2	m2	93.38	820						
82	010802001002	铝合金门带窗-不含纱窗	1. 门窗类型:铝合金门带窗-不含纱窗 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 框、扇材质:90系列隔热铝合金框，窗壁厚1.8mm，门壁厚2.2mm 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计及规范要求 7. 暂定税前包干价：800元/m2	m2	52.77	800						
83	010802001003	铝合金门带窗-弧形	1. 门窗类型:铝合金门带窗-弧形 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 框、扇材质:90系列隔热铝合金框，窗壁厚1.8mm，门壁厚2.2mm 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计及规范要求 7. 暂定税前包干价：900元/m2	m2	29.6	900						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
84	010807001001	铝合金窗（含纱窗）	1.窗类型:铝合金窗（含纱窗） 2.开启方式：推拉 3.框、扇材质:90系列隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm 4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5.内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6.其他:满足设计及规范要求 7.暂定税前包干价：710元/m2	m2	155.44	710						
85	010807001002	铝合金窗（含纱窗）	1.窗类型:铝合金窗（含纱窗） 2.开启方式：推拉+上悬开启 3.框、扇材质:90系列隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm 4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5.内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6.其他:满足设计及规范要求 7.暂定税前包干价：760元/m2	m2	223.05	760						
86	010807001003	铝合金窗	1.窗类型:铝合金窗 2.开启方式：固定+上悬开启 3.框、扇材质:90系列隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm 4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5.内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6.其他:满足设计及规范要求 7.暂定税前包干价：750元/m2	m2	108.99	750						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
87	010807001004	铝合金窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式: 固定 3. 框、扇材质:90系列隔热铝合金窗框, 壁厚1.8mm 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计及规范要求 7. 暂定税前包干价: 710元/m2	m2	107.32	710						
88	010807001005	铝合金窗-弧形	1. 窗类型:铝合金窗-弧形 2. 开启方式: 固定 3. 框、扇材质:90系列隔热铝合金窗框, 壁厚1.8mm 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 5. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计及规范要求 7. 暂定税前包干价: 800元/m2	m2	184.97	800						
89	010807001006	铝合金防雨百叶窗	1. 窗类型:铝合金防雨百叶窗 2. 框、扇材质:普通铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:内部设置钢丝防虫网 4. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 300元/m2	m2	6.57	300						
90	01B001	开窗器（1拖2）	1. 名称: 上悬窗开窗器（1拖2, 手动、自动） 2. 部位: 详设计施工图纸 3. 距地1.5m安装 4. 含五金配件	套	67	639.29						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
91	01B002	开窗器（1拖1）	1. 名称：上悬窗开窗器（1拖1，手动、自动） 2. 部位：详设计施工图纸 3. 距地1.5m安装 4. 含五金配件	套	31	432.33						
		屋面及防水工程										
92	010902001001	屋面2 有保温上人屋面	1. 5-3厚橡胶合成材料板，用专用胶粘剂粘贴（清单另计） 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆保护层，面撒素水泥 3. 40厚C20细石混凝土保护层内配双向Φ4@150钢筋网片，钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝≤6mX6m, 缝宽10, 缝内嵌PVC防水油膏 4. 10厚1:3水泥砂浆隔离层 5. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 6. 20厚1:3水泥砂浆保护层 7. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计）  8. 泡沫混凝土（ρ =700）找坡层，最薄处30mm所有阴角找50mm的圆角或45°斜角 9. 70厚难燃型挤塑聚苯板 10. 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 11. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 12. 其他：满足设计及规范要求	m2	465.53	347.52						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术方案措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
93	010902001002	屋面2 有保温上人屋面-弧形	1. 5-3厚橡胶合成材料板，用专用胶粘剂粘贴（清单另计） 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆保护层，面撒素水泥 3. 40厚C20细石混凝土保护层内配双向Φ4@150钢筋网片，钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝≤6mX6m, 缝宽10, 缝内嵌PVC防水石膏 4. 10厚1:3水泥砂浆隔离层 5. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计）  6. 20厚1:3水泥砂浆保护层 7. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计）  8. 泡沫混凝土（ρ =700）找坡层，最薄处30mm所有阴角找50mm的圆角或45°斜角 9. 70厚难燃型挤塑聚苯板 10. 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 11. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 12. 其他:满足设计及规范要求	m2	626.7	353.52						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
94	010902001003	屋面3 有保温上人屋面	1. 40厚C20细石混凝土保护层内配双向Φ4@150钢筋网片，钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝≤6mX6m，缝宽10，缝内嵌PVC防水油膏 2. 10厚1:3水泥砂浆隔离层 3. 200g/m² 聚酯无纺布 4. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计）  5. 20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计）  7. 泡沫混凝土（ρ =700）找坡层，最薄处30mm所有阴角找50mm的圆角或45° 斜角 8. 70厚难燃型挤塑聚苯板 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 10. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 11. 其他:满足设计及规范要求	m2	659.43	324.39						
95	010902001004	屋面4 非保温非上人屋面-弧形	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 200g/m² 聚酯无纺布 3. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 6. 泡沫混凝土（ρ =700）找坡层，最薄处30mm所有阴角找50mm的圆角或45° 斜角 7. 1.5厚水性聚氨酯防水涂料（清单另计） 8. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 9. 其他:满足设计及规范要求	m2	33.69	251.08						
96	010902001005	屋面2 有保温上人屋面	1. 5-3厚橡胶合成材料板，用专用胶粘剂粘贴 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	1092.23	138.06						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
97	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位：屋面3、屋面4 2. 做法：1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（二道） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	701.12	58						
98	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面3、屋面4 2. 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	701.12	44.93						
99	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面2、屋面4-弧形 2. 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	1223.62	46.31						
100	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：外走廊、消防控制室、配电间、卫生间、厨房等用水房间 2. 做法：1.5厚水性聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	1284.31	44.93						
101	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：消防控制室、卫生间等有降板用水房间 2. 做法：陶粒混凝土回填敷管层（强度≥C10）（如降板≤50m则取消此层） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	268.6	117.91						
102	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：消防控制室、配电间、卫生间、厨房等用水房间 2. 做法：1.5厚水性聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	1629.41	51.66						
103	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙 2. 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	2262.39	51.66						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
104	010903004001	墙面变形缝	1. 部位：隔震层外墙与顶板间 2. 嵌缝材料种类:柔性材料 油膏密封 3.其他:满足设计及规范要求	m	244.8	14.17						
105	010903004002	墙面变形缝	1. 部位:挡土墙 2. 止水带材料种类:3mm镀锌 钢板止水带 3.其他:满足设计及规范要求	m	244.8	53.79						
		楼地面装饰工程										
106	011102003001	块料楼地面	1. 部位：外走廊 2. 做法： 1) 钢筋混凝土结构层 2) 20厚1：3水泥砂浆保护层 3) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上250mm高，门洞口处外延300）（清单另计） 4) 最薄处20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	777.2	59.5						
107	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间等用水房间及消防控制室 2. 做法： 1) 钢筋混凝土结构层 2) 20 厚1:2. 5防水砂浆(掺5%防水剂)找平层找1%坡，最薄处30厚，向指定地漏坡层 3) 陶粒混凝土回填敷管层(强度≥C10)（如降板 ≤50m则取消此层）（清单另计） 4) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上2000mm高，门洞口处外延300）（清单另计） 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	474.07	29.76						
		墙、柱面装饰										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		与隔断、幕墙工程										
108	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 做法： 1) 基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀湿润 2) 刷界面处理剂，全墙镀锌钢丝网0.9厚网孔12.7x12.7焊点抗拉力≥65 3) 8厚1:3水泥砂浆打底（参防水砂浆5%防水剂） 4) 无机保温砂浆（ρ=400）20mm 5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 6) 5厚抗裂砂浆（网格布）扫毛或划出纹道 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	2262.39	154.81						
109	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 部位：外墙-弧形墙 2. 做法： 1) 基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀湿润 2) 刷界面处理剂，全墙镀锌钢丝网0.9厚网孔12.7x12.7焊点抗拉力≥65 3) 8厚1:3水泥砂浆打底（参防水砂浆5%防水剂） 4) 无机保温砂浆（ρ=400）20mm 5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 6) 5厚抗裂砂浆（网格布）扫毛或划出纹道 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	135.63	163.99						
110	011201001003	内墙面一般抹灰	1. 部位：弧形墙 2. 做法： 1) 墙体 2) 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3) 6厚1：3水泥砂浆垫层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	206.45	34.72						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
111	011201001004	内墙面一般抹灰	1. 部位：卫生间、厨房、洗消间等用水房间 2. 做法： 1) 墙体 2) 10厚1：3水泥砂浆 3) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料，通高设置（清单另计） 4) 8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	1365.49	36.72						
112	011201001005	内墙面一般抹灰	1. 部位：其他房间、1.3m高以上房间 2. 做法： 1) 墙体 2) 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3) 6厚1：3水泥砂浆垫层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	3315.36	31.1						
113	011201001006	内墙面一般抹灰	1. 部位：消防控制室、配电间 2. 做法： 1) 墙体 2) 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料，通高设置（清单另计） 4) 6厚1：3水泥砂浆垫层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	239.27	31.1						
114	011201001007	内墙面一般抹灰	1. 部位：公共走道、楼梯、专业教室、活动室、保健室、标准设计室、更衣室、晨检接待厅、教具制作室、教材编写室、绘本创作室、标准设计室 2. 做法： 1) 墙体 2) 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3) 6厚1：3水泥砂浆垫层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	2137.92	31.1						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
115	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*2铝方通 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	103.72	143.17						
116	011202001001	独立柱抹灰	1. 部位:独立柱抹灰 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 详西南18J515-P9-N07	m2	31.46	48.98						
		天棚工程										
117	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 消防控制室、配电间 2. 做法; 1) 钢筋混凝土底板(露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理,表面清理干净,水泥腻子补平) 2) 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 3) 10厚1: 3水泥砂浆打底找平, 两次成活 4) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料(清单另计) 5) 3厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	66.62	40.48						
118	011301001002	天棚抹灰	1. 部位: 储藏室、办公室 2. 做法; 1) 钢筋混凝土底板(露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理,表面清理干净,水泥腻子补平) 2) 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 3) 10厚1: 3水泥砂浆打底找平, 两次成活 4) 3厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	286.03	40.48						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
119	011301001003	天棚抹灰	1. 部位：楼梯间 2. 做法： 1) 钢筋混凝土底板（露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理，表面清理干净，水泥腻子补平 2) 刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 3) 10厚1：3水泥砂浆打底找平，两次成活 4) 3厚1：2. 5水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	172.73	40.48						
120	011301001004	天棚抹灰	1. 部位：卫生间、厨房等用水房间 2. 做法： 1) 钢筋混凝土底板（露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理，表面清理干净，水泥腻子补平 2) 20厚1：3水泥防水砂浆（掺5%防水剂）粉刷 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	416.19	62.17						
		油漆、涂料、裱糊工程										
121	011407001001	外墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙面 2. 做法： 1) （1-3厚）刮涂柔性腻子 2) （1-2厚）涂刷封闭底漆 3) （2-3厚）天然真石漆，在（2-3厚）涂刷罩光清漆 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	2324.68	65						
		其他工程										
122	01B003	隔震垫	1. 名称及规格：隔震橡胶支座LRB800-II 2. 含滑动及固定支座、全套预埋件及安装费 3. 安装及连接方式：详施工图设计 4. 其他：橡胶支座制作、检查及安装应满足相关规范要求	个	30	25612.16						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
123	01B005	隔震垫	1. 名称及规格:隔震橡胶支座LNR700-II 2. 含滑动及固定支座、全套预埋件及安装费 3. 安装及连接方式:详施工图设计 4. 其他:橡胶支座制作、检查及安装应满足相关规范要求	个	13	19762.16						
124	01B006	电梯	1. 名称:电梯（吨位800kg） 2. 暂定税前包干价:150000元/部	部	1	150000						
125	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 高度：900mm 3. 材质：不锈钢 4. 详图集18J412-P56-2	m	68.67	140						
126	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 台阶栏杆 2. 高度：1300mm 3. 材质：不锈钢 4. 详图集18J412-P56-2	m	21.71	165						
127	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 护窗栏杆 2. 高度：900mm 3. 材质：不锈钢 4. 详图集18J412-P63-1	m	116.93	140						
128	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆 2. 高度：1300mm 3. 材质：不锈钢 4. 详图集18J812-P14-8	m	17.86	165						
129	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆 2. 高度：700mm 3. 材质：不锈钢 4. 详图集18J812-P14-8	m	19.92	120						
130	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走道、女儿墙栏杆 2. 高度：700mm 3. 材质：铝合金 4. 暂定税前包干价：150元/m 5. 其他:满足设计及规范要求	m	26.32	150						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
131	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走道、女儿墙栏杆 2. 高度：1000mm 3. 材质：铝合金 4. 暂定税前包干价：180元/m 5. 其他：满足设计及规范要求	m	264.24	180						
132	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走道、女儿墙栏杆 2. 高度：1300mm 3. 材质：铝合金 4. 暂定税前包干价：210元/m 5. 其他：满足设计及规范要求	m	34.1	210						
133	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走道、女儿墙栏杆 2. 高度：1900mm 3. 材质：铝合金 4. 暂定税前包干价：300元/m 5. 其他：满足设计及规范要求	m	33.27	300						
134	010401014001	砖地沟、明沟	1. 100厚C10混凝土垫层 2. M5.0水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:3水泥砂浆粉光 4. C20混凝土预制盖板 5. 做法：参照西南18J812-3/P4	m	244.85	181.46						
135	010401014002	砖地沟、明沟	1. 100厚C10混凝土垫层 2. M5.0水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:3水泥砂浆粉光 4. C20混凝土预制盖板 5. 做法：参照西南11J812-2/P3	m	100.7	181.47						
136	010507004001	室外台阶	1. 素土夯实 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 60mm厚C15混凝土 4. 防滑地砖面层 5. 做法：参照西南18J812-P10-3c	m2	17.04	309.46						
137	010507001001	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面，划线防滑 2. 100厚C20混凝土 3. 素土夯实 5. 做法：参照西南18J812-P8-B	m2	49.67	82.77						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
138	01B007	5mm厚聚四氟乙烯板滑动支座	1. 位置:楼梯滑动支座处 2. 材料:5厚聚四氟乙烯板 3. 其他:满足设计及规范要求	m	21.6	110						
139	010605001001	钢板	1. 部位：隔震沟挡墙与台阶连接处 2. 10mm厚花纹钢盖板 3. 具体做法详设计	m2	15.56	327.23						
140	01B008	轻钢雨棚	1. 名称:轻钢雨棚 2. 做法:西南07J501-1-P8-JP1 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	18.04	450						
141	01B009	检修口盖板	1. 隔震层检修口4mm厚钢盖板 2. 规格：1100*1100mm 3. 其他:详设计施工图	m2	2	227.42						
142	01B010	轻质混凝土	1. 部位：墙面 2. 轻质混凝土填充 3. 其他:详设计施工图纸	m3	273.65	280						
143	010606005001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:普通碳素钢Q235B（热镀锌） 2. 部位:栏杆及女儿墙处隔震缝处 3. 连接方式:焊接	t	0.264	10472.39						
144	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:脆性材料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	11.52	60.46						
145	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走道、女儿墙栏杆（栏杆断开，外套柔性材质，可破坏性套管，预防割伤） 2. 高度：1000mm 3. 材质：铝合金 4. 暂定税前包干价：240元/m 5. 其他:满足设计及规范要求	m	6.4	240						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

第29页 共29页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖机 2. 机械设备规格型号:根据现场实际情况自行考虑 3. 竣工结算时按建设单位批准的施工组织设计方案据实调整	台次	1	5047.4						
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设部位:主体外墙脚手架 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:15m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	3959.86	28.46						
3	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:地下混凝土外墙 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	491.21	17.71						
4	011701002003	外脚手架	1. 搭设部位:混凝土内墙 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	332.11	14.04						
5	011701002004	外脚手架	1. 搭设部位:砖内墙砌筑高度>3.6m 2. 搭设方式:单排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	1200.09	9.95						
6	011701002005	外脚手架	1. 搭设部位:砌块内墙砌筑高度 >3.6m 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	4282.29	13.53						
7	011701002006	外脚手架	1. 搭设部位:独立柱脚手架 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	3776.2	13.53						
8	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:钢管架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	2540.71	7.59						
9	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:基本层 2. 搭设方式:综合	m²	3635.2	20.41						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			3. 脚手架材质:钢管									
10	011701001001	电梯井脚手架	1. 搭设部位:电梯井 2. 搭设高度:详设计图纸 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及相关规范自行确定	座	1	3347.74						
11	011701002007	浇灌运输道	1. 搭设高度:1m以内 2. 搭设方式:综合 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及相关规范自行确定 4. 搭设部位:现浇板	m²	5194.54	7.98						
12	011701002008	浇灌运输道	1. 搭设高度:3m以内 2. 搭设方式:综合 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及相关规范自行确定 4. 搭设部位:基础	m²	2155.24	31.48						
13	011701002009	安全网	1. 名称: 首层安全网 2. 平挂式安全网	m²	462.06	2.29						
14	011701002010	安全网	1. 名称: 层间网安全网 2. 平挂式安全网	m²	462.06	2.29						
15	011701002011	安全网	1. 名称: 随层安全网 2. 平挂式安全网	m²	462.06	0.98						
16	011701002012	安全网	1. 名称: 挑出式安全网 2. 平挂式安全网	m²	462.06	9.81						
17	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	146.15	51.21						
18	011702001002	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	59.9	58.69						
19	011702001003	桩承台基础	1. 基础类型:桩承台基础 2. 模板材质:复合模板	m²	284.23	69.48						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
20	011702001004	电梯坑集水坑	1. 基础类型:电梯坑集水坑 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	21.22	103.87						
21	011702002001	矩形柱	1. 柱截面形状:矩形 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	1321.84	76.1						
22	011702002002	矩形柱支撑超高	1. 框架柱模板支撑超高 2. 支撑高度3.6米以上每增1米 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	114.18	6.2						
23	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	781.9	85.21						
24	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ	m²	354.43	64.06						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
25	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	14.08	72.11						
26	011702008002	圈梁-翻边、挡水槛	1. 构件类型:翻边、挡水槛 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	265.56	72.11						
27	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	171.05	94.52						
28	011702010001	弧形、拱形梁	1. 构件类型:弧形梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	745.1	127.91						
29	011702010002	梁支撑超高	1. 梁支撑超高 2. 支撑高度3.6米以上每增1米 3. 施工要求:按JGJ	m²	468.13	7.48						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
30	011702011001	直形墙	1. 构件类型:直形墙 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	1103.7	86.01						
31	011702011002	直形墙	1. 构件类型:墙面轻质混凝土填充 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	912.15	86.01						
32	011702013001	电梯井壁	1. 构件类型:电梯井壁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	35.02	77.33						
33	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	8984.12	75.62						
34	011702014002	有梁板支撑超高	1. 有梁板支撑超高 2. 支撑高度3.6米以上每增1米 3. 施工要求:按JGJ	m²	5481.31	7.2						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
35	011702016001	平板	1. 构件类型:平板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	24.2	71.43						
36	011702023001	悬挑板	1. 构件类型:悬挑板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	152.94	99.1						
37	011702024001	直形楼梯	1. 构件类型:直形楼梯 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	127.8	186.21						
38	011702028001	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	967.1	69.35						
39	011702025001	门窗框	1. 构件类型:门窗框 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范	m²	89.5	100.85						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
40	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:水箱支座 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	47.85	98.37						
41	01B011	对拉螺栓堵眼增加费（柱）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（柱） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	1321.84	2.51						
42	01B012	对拉螺栓堵眼增加费（墙）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（墙） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	1092.44	7.88						
43	01B013	对拉螺栓堵眼增加费（梁）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（梁） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	4465.23	2.9						
44	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数13.6m，3层 3. 其他：符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	3800.34	28.02						
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	电梯	部			150000.00	150000.00					
2	铝合金走道、女儿墙栏杆 h=700mm	m			150.00	3948.00					
3	铝合金走道、女儿墙栏杆 h=1000mm	m			180.00	47563.20					
4	铝合金走道、女儿墙栏杆 h=1300mm	m			210.00	7161.00					
5	铝合金走道、女儿墙栏杆 h=1900mm	m			300.00	9981.00					
6	铝合金走道、女儿墙栏杆（栏杆断开，外套柔性材质，可破坏性套管，预防割伤） h=1000mm	m			240.00	1536.00					
7	甲级防火门	m <sup>2</sup>			650.00	10920.00					
8	乙级防火门	m <sup>2</sup>			600.00	5808.00					
9	复合防盗门	m <sup>2</sup>			580.00	1914.00					
10	儿童专用复合实木门	m <sup>2</sup>			1300.00	154726.00					
11	儿童专用无障碍卫生间复合实木门	m <sup>2</sup>			1300.00	2860.00					
12	儿童专用卫生间复合实木门	m <sup>2</sup>			1300.00	2288.00					
13	卫生间复合实木门	m <sup>2</sup>			1300.00	17160.00					
14	铝合金门带窗-含纱窗 90系列隔热铝合金框，窗壁厚1.8mm，门壁厚2.2mm,6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃	m <sup>2</sup>			820.00	76571.60					
15	铝合金门带窗-不含纱窗 90系列隔热铝合金框，窗壁厚1.8mm，门壁厚2.2mm,6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃	m <sup>2</sup>			800.00	42216.00					
16	铝合金门带窗-弧形 90系列隔热铝合金框，窗壁厚1.8mm，门壁厚2.2mm,6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃	m <sup>2</sup>			900.00	26640.00					
17	铝合金窗（含纱窗）-推拉 90系列隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm,6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃	m <sup>2</sup>			710.00	110362.40					
合计											

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：托育综合服务中心-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	0401504101	矿渣硅酸盐水泥	P.S 32.5	t					
2	0403017100	细砂		m³					
3	0101001217	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10以内	t					
4	0101001518@2	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12-14	t					
5	0101001522@1	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ20-25	t					
6	0413001101@2	免烧砖	240×115×53	千块					
7	0415502102@1	蒸压加气混凝土砌块	600×200×240	m³					
8	2257500101@2	隔震橡胶支座LRB800-II		个					
9	8021003102	预拌混凝土	C15	m³					
10	8021003103	预拌混凝土	C20	m³					
11	8021003105	预拌混凝土	C30	m³					
12	8021003105@2	预拌混凝土	C35	m³					
13	8021003105@3	预拌混凝土	C40	m³					
14	BCZCF107@1	外墙面喷刷涂料-天然真石漆		m²					
15	8021003105@8	预拌混凝土	C35	m³					
16	8021003105@9	预拌混凝土	C40	m³					
17	8021003105@10	预拌混凝土	C45	m³					
18	8021003105@11	预拌混凝土	C45	m³					
19	0101001522@2	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ28-32mm	t					
20	0101001518@7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16-25mm	t					
21	8021003105@12	预拌混凝土	C35 P8	m³					



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		土石方工程										
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:根据现场情况自行考虑 3. 取土运距:根据现场情况自行考虑 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则	m2	75.82	0.72						
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则: 按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	970.19	3.83						
3	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则: 按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	51.62	3.84						
4	010101004002	挖桩间土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则: 按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	468.17	4.22						
5	010103001002	基础回填方（利用土方）	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求: 符合设计及规范要求 4. 填方来源: 场内可利用土方 5. 夯填（碾压）: 按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则: 按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式: 投标单位自行综合考虑 9. 其他:满足设计及规范要求	m3	1171.78	20.57						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010103001003	房心回填（细砂）	1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：符合设计及规范要求 3.填方粒径要求：符合设计及规范要求 4.填方来源：细砂 5.夯填（碾压）：按设计及规范要求分层碾压夯填 6.清单工程量计算规则：按定额工程量计算规则 7.含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8.回填方式：投标单位自行综合考虑 9.其他：满足设计及规范要求	m3	1.45	110.57						
7	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种：土方余土 2.运距：投标单位根据现场情况自行考虑 3.含弃土场消纳费 4.其他：满足设计及规范要求	m3	318.2	25.01						
		桩基工程										
8	010302003005	长螺旋钻孔灌注桩成孔	1.桩净长：有效桩长13.5m 2.桩径：直径600mm 3.成孔方法：长螺旋钻孔 4.已考虑加灌高度及引孔 5.其他：满足设计及规范要求	m3	27.69	248.42						
9	010302003006	长螺旋钻孔灌注桩成孔	1.桩净长：有效桩长10m 2.桩径：直径600mm 3.成孔方法：长螺旋钻孔 4.已考虑加灌高度及引孔 5.其他：满足设计及规范要求	m3	11.87	248.42						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010302003007	长螺旋钻孔灌注桩	1. 桩净长:有效桩长13.5m 2. 桩径:直径600mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35细石超流态砼 4. 成孔方法:长螺旋钻孔 5. 泵送砼施工 6. 灌注桩充盈系数按1.1计算 7. 已考虑加灌高度及引孔 8. 其他:满足设计及规范要求	m3	30.46	427.77						
11	010302003008	长螺旋钻孔灌注桩	1. 桩净长:有效桩长10m 2. 桩径:直径600mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35细石超流态砼 4. 成孔方法:长螺旋钻孔 5. 泵送砼施工 6. 灌注桩充盈系数按1.1计算 7. 已考虑加灌高度及引孔 8. 其他:满足设计及规范要求	m3	13.06	427.77						
12	010515004003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ8, HRB400 φ12-14 2. 内容:钢筋笼制作安装 3. 其他:满足设计及规范要求	t	3.968	4823.86						
13	010515004004	钢筋笼吊焊	1. 钢筋笼接头吊焊 2. 内容:设计长度10m以上钢筋笼吊焊 3. 其他:满足设计及规范要求	t	3.968	621.05						
14	010301004002	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:高出部分的桩头凿除 3. 有无钢筋:有 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.26	294.8						
15	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:灌注桩弃土方、凿除桩头废料 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	58.64	25.01						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		砌筑工程										
16	010401001001	砖基础	1. 墙体类型:砖胎膜 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10专用砌筑砂浆 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	11.02	548.05						
17	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	7.41	645.86						
18	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	27.33	653.58						
19	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	27.69	502.52						
		混凝土及钢筋混凝土工程										
20	010404001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	16.1	378						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
21	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	86.14	403.76						
22	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	5.8	418.02						
23	010502001011	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 断面周长2.4m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	5.85	477.77						
24	010502003001	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.53	508.67						
25	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	2.51	565.77						
26	010503004003	圈梁-翻边、挡水槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.46	501.86						
27	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.18	531.65						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
28	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度：200mm 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	1.27	425.23						
29	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 墙体厚度：500mm以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	75.27	429.86						
30	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	38.93	415.67						
31	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	13.98	395.47						
32	010505008002	悬挑板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.67	547.14						
33	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m2	9.7	139.44						
34	010507005002	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.77	632.64						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
35	010515001017	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加强筋 HPB300 Φ6mm 2. 含钢筋制作安装、运输 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.205	8355.12						
36	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	1.061	5337.49						
37	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	15.814	5088.71						
38	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16-18mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ16~18mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	2.047	4995.43						
39	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400 Φ20-25mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ20~25mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	3.869	4558.96						
40	010515001022	箍筋 HPB300 Φ10mm内	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢HPB300 Φ10mm内 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	0.189	7082.07						
41	010515001023	箍筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	3.218	6903.44						
42	010515001024	箍筋 HRB400 Φ12-14mm	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋HRB400 Φ12~14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	0.804	5462.02						
43	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ18以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	92	3.53						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
44	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ25以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	49	10.5						
		金属结构工程										
45	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 名称: 钢丝网片 2. 规格: 300宽0.8mm厚9*25mm 3. 做法: 详设计 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	84.51	25.14						
46	010606013002	不锈钢爬梯	1. 不锈钢爬梯 1. 参西南11J201-A/P60	t	0.1	7012.5						
		门窗工程										
47	010802003003	甲级防火门	1. 防火等级:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 650元/m2	m2	5.5	650						
48	010802003004	乙级防火门	1. 防火等级:乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 600元/m2	m2	2.64	600						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
49	010802003005	钢制防盗门	1. 防火等级:钢制防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件:含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 580元/m2	m2	4.84	580						
50	010807001007	铝合金推拉窗（含纱窗）	1. 窗类型:铝合金推拉窗（含纱窗） 2. 框、扇材质:90系列普通铝合金框，壁厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚透明玻璃 4. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 350元/m2	m2	11.34	350						
51	010807001008	铝合金防雨百叶窗	1. 窗类型:铝合金防雨百叶窗 2. 框、扇材质:普通铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:内部设置钢丝防虫网 4. 内容:含制作、运输、安装、五金配件等 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价: 300元/m2	m2	7.81	300						
		屋面及防水工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
52	010902001007	屋面1 无保温非上人屋面	1. 40厚1:3水泥砂浆找平层，设分格缝≤6mX6m, 缝宽10，缝内嵌PVC防水油膏 2. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 5. C20陶粒混凝土分级找坡，最薄处20mm所有阴角找50mm的圆角或45°斜角 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 7. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 8. 其他:满足设计及规范要求	m2	79.97	144.27						
53	010902001008	地下室顶板 非种植屋面	1. 面层(材料同道路做法)（清单另计） 2. 70厚C20细石砼刚性层, 内配Φ6双向@200钢筋, 纵横设分格缝(6mx6m钢筋断开), 缝宽20mm内嵌建筑密封膏 3. 5mm厚纤维石灰砂浆隔离层（石灰膏：砂 1:4） 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道，同材性胶粘剂二道（清单另计） 5. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 泡沫混凝土（ρ=700）找坡层，最薄处30mm 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 9. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 10. 其他:满足设计及规范要求	m2	35.62	323.22						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
54	010902001009	地下室顶板 种植屋面	1. 种植土绿化层（见绿化景观设计）（清单另计） 2. 无纺布过滤层（质量200g/m²） 3. 网状交织排（蓄）水层 4. 土工布保护层（单位面积质量200g/m²） 5. 4厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材(Ⅱ型聚酯胎)（清单另计） 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 8. 泡沫混凝土(ρ =700)找坡层，最薄处30mm 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 11. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 12. 其他:满足设计及规范要求	m2	35.62	349.12						
55	010902001010	屋面卷材防水	1. 部位：屋面1 2. 做法：1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（二道） 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	92.64	58						
56	010902002003	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面1、地下室顶板 非种植屋面、地下室顶板 种植屋面 2. 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	164.64	44.93						
57	010902001011	屋面卷材防水	1. 部位：地下室顶板 非种植屋面 2. 做法：4厚SBS改性沥青防水卷材一道，同材性胶粘剂二道 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	36	52						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
58	010902001012	屋面卷材防水	1. 部位：地下室顶板 非种植屋面、地下室顶板 种植屋面 2. 做法：1. 2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（一道） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	72	29						
59	010902001013	屋面卷材防水	1. 部位：地下室顶板 种植屋面 2. 做法：4厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型聚酯胎） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	36	70						
60	010903002003	水泵房临土一侧外墙面外侧	1. 部位：水泵房临土一侧外墙面外侧 2. 做法： 1）自防水钢筋混凝土侧墙（设计抗渗等级≥p8, 原浆收光、找平） 2）1. 5mm厚聚合物水性防水涂料 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）1. 2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材 5）≥200g/m² 聚酯无纺布隔离层 6）120厚M5. 0保护砖墙, 外抹20厚1:3水泥浆（清单另计） 7）素粘土分层夯实 3. . 其他：满足设计及规范要求	m2	120. 23	162. 31						
61	010903002004	水泵房临土一侧外墙面内侧	1. 部位：水泵房临土一侧外墙面内侧 2. 做法： 1）刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	125. 86	3. 58						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
62	010903002005	消防水池临土一侧外墙面外侧	1. 部位：消防水池临土一侧外墙面外侧 2. 做法： 1) 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材 2) ≥200g/m² 聚酯无纺布隔离层 3) 120厚M5.0保护砖墙, 外抹20厚1:3水泥浆（清单另计） 4) 素粘土分层夯实 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	131.9	55.91						
63	010903002006	消防水池内墙面	1. 部位：消防水池内墙面 2. 做法： 1) 8-10瓷砖（清单另计） 2) 15厚1:3水泥砂浆，面撒素水泥 3) 刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料四周上翻到板底 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	140.38	55.25						
64	011102003003	水泵房地面以上	1. 部位：水泵房地面以上 2. 做法： 1) 30厚 1:2水泥砂浆面层，铁板赶光 2) 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻到完成面以上250mm高 3) 结构自防水钢筋混凝土底板，（设计抗渗等级≥p8） 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	51.33	91.91						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
65	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位：水泵房地面以下、消防水池地面以下 2. 做法： 1）50mm厚C20细石混凝土保护层 2）≥200g/m² 聚酯无纺布隔离层 3）1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材 4）100厚C20混凝土垫层随捣随抹平（土质为软弱土层150厚，素土夯实层100厚，压实系数≥0.94）（清单另计） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	185.63	96.89						
66	010904002003	消防水池地面以上	1. 部位：消防水池地面以上 2. 做法： 1）8-10瓷砖（清单另计） 2）25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3）30mm厚C20细石混凝土面层 4）刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5）1.5mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻到完成面以上250mm高 6）结构自防水钢筋混凝土底板，（设计抗渗等级≥p8） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	77.22	76.3						
67	010903002007	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙 2. 做法：1.5厚水性聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	158.85	51.66						
68	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：柴油发电机房 2. 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	27.75	44.93						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

第15页 共18页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
74	010902001015	地下室顶板 种植屋面	1. 300高种植土绿化，撒草籽 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	35.62	29.16						
75	011102003004	块料楼地面	1. 部位：消防水池地面以上 2. 做法： 1) 8-10瓷砖（300*300） 2) 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	77.22	132.48						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
76	011201001008	外墙面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 做法： 1) 基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀湿润 2) 刷界面处理剂，全墙镀锌钢丝网0.9厚网孔12.7x12.7焊点抗拉力≥65 3) 8厚1:3水泥砂浆打底（参防水砂浆5%防水剂） 4) 无机保温砂浆（ρ=400）20mm 5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 6) 5厚抗裂砂浆（网格布）扫毛或划出纹道 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	158.85	154.81						
77	011201001009	内墙面一般抹灰	1. 部位：辅助功能房间、设备用房、楼梯间 2. 做法： 1) 墙体 2) 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3) 6厚1：3水泥砂浆垫层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	332.76	31.1						
78	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：水泵房临土一侧外墙面外侧保护墙 2. 做法：20厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	120.23	58.05						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
79	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：消防水池临土一侧外墙面外侧保护墙 2. 做法：20厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	131.89	58.05						
80	011204003001	块料墙面	1. 部位：消防水池内墙面 2. 做法： 1) 8-10瓷砖（300*600） 2) 15厚1:3水泥砂浆，面撒素水泥 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	140.38	130.67						
		天棚工程										
81	011301001005	天棚抹灰	1. 部位：辅助功能房间、设备用房 2. 做法： 1) 钢筋混凝土底板(露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理，表面清理干净，水泥腻子补平) 2) 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 3) 10厚1：3水泥砂浆打底找平，两次成活 4) 3厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	86.2	40.48						
82	011301001006	天棚抹灰	1. 部位：楼梯 2. 做法： 1) 钢筋混凝土底板(露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理，表面清理干净，水泥腻子补平) 2) 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 3) 10厚1：3水泥砂浆打底找平，两次成活 4) 3厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	11.16	40.48						
		油漆、涂料、裱糊工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
83	011407001002	外墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙面、女儿墙内侧 2. 做法： 1) (1-3厚)刮涂柔性腻子 2) (1-2厚)涂刷封闭底漆 3) (2-3厚)天然真石漆，在(2-3厚)涂刷罩光清漆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	158.85	65						
84	011407001003	内墙面喷刷涂料	1. 部位：辅助功能房间、设备用房、楼梯间 2. 做法： 1) 满刮腻子二道，砂磨平 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	332.76	13						
85	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位：辅助功能房间、设备用房、楼梯间 2. 做法： 1) 满刮腻子二道，砂磨平 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	86.2	13						
		其他工程										
86	010507001002	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面，划线防滑 2. 100厚C20混凝土 3. 素土夯实 4. 做法:参照西南18J812-P8-B	m2	7.36	82.77						
87	01B014	轻质混凝土	1. 部位：墙面 2. 轻质混凝土填充 3. 其他:详设计施工图纸	m3	2.59	280						
88	040201023001	盲沟	1. 材料品种、规格:碎石 2. 断面尺寸:1000*150 3. 其他:详设计施工图纸	m	50.44	52.57						
89	01B015	检修口盖板	1. Φ700成品钢筋砼预制井盖 2. 其他:详设计施工图	套	1	390.52						
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002013	外脚手架	1. 搭设部位:主体外墙脚手架 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	151.6	16.72						
2	011701002014	外脚手架	1. 搭设部位:地下混凝土外墙 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	205.7	17.71						
3	011701002015	外脚手架	1. 搭设部位:混凝土内墙 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	39.11	14.04						
4	011701002016	外脚手架	1. 搭设部位:砖内墙砌筑高度>3.6m 2. 搭设方式:单排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	45.86	9.95						
5	011701002017	外脚手架	1. 搭设部位:砌块内墙砌筑高度 >3.6m 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	209.58	13.53						
6	011701002018	外脚手架	1. 搭设部位:独立柱脚手架 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	153.12	13.53						
7	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:钢管架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	7.8	7.59						
8	011701002019	浇灌运输道	1. 搭设高度:1m以内 2. 搭设方式:综合 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及相关规范自行确定 4. 搭设部位:现浇板	m²	201.99	7.98						
9	011701002020	浇灌运输道	1. 搭设高度:3m以内 2. 搭设方式:综合 3. 脚手架材质:投标人根	m²	159.2	31.48						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			据工程实际情况及相关规范自行确定 4. 搭设部位:基础									
10	011701002021	安全网	1. 名称: 首层安全网 2. 平挂式安全网	m²	74.97	2.29						
11	011701002022	安全网	1. 名称: 挑出式安全网 2. 平挂式安全网	m²	74.97	9.81						
12	011702001005	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	13.02	51.21						
13	011702001006	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	33.33	58.69						
14	011702002003	矩形柱	1. 柱截面形状:矩形 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	43.26	76.1						
15	011702004001	异形柱	1. 柱截面形状:异形 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	6.28	116.04						
16	011702002004	矩形柱支撑超高	1. 框架柱模板支撑超高 2. 支撑高度3.6米以上每增1米	m²	2.17	6.2						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
17	011702003002	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	27.95	85.21						
18	011702008003	圈梁-翻边、挡水槛	1. 构件类型:翻边、挡水槛 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	4.76	72.11						
19	011702009002	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	3.02	94.52						
20	011702011003	直形墙	1. 构件类型:直形墙 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	515.52	86.01						
21	011702011004	直形墙	1. 构件类型:墙面轻质混凝土填充 2. 模板材质:复合模板	m²	12.95	86.01						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
22	011702011005	墙支撑超高	1. 墙支撑超高 2. 支撑高度3.6米以上每增1米 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	120.46	5.83						
23	011702014003	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	300.85	75.62						
24	011702014004	有梁板支撑超高	1. 有梁板支撑超高 2. 支撑高度3.6米以上每增1米 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	205.04	7.2						
25	011702023002	悬挑板	1. 构件类型:悬挑板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	4.44	99.1						
26	011702024002	直形楼梯	1. 构件类型:直形楼梯 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ	m²	9.7	186.21						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
27	011702028002	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	9.04	69.35						
28	01B016	对拉螺栓堵眼增加费（柱）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（柱） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	49.55	2.51						
29	01B017	对拉螺栓堵眼增加费（墙）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（墙） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	515.52	7.88						
30	01B018	对拉螺栓堵眼增加费（梁）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（梁） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	110.92	2.9						
31	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数4.05m，1层 3. 其他：符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	75.82	28.02						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。





### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 附属用房-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称: 附属用房-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
		土石方工程										
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:根据现场情况自行考虑 3. 取土运距:根据现场情况自行考虑 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则	m2	30	0.72						
2	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	80.79	3.84						
3	010101004003	挖桩间土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	12.5	4.22						
4	010103001004	基础回填方（利用土方）	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求:符合设计及规范要求 4. 填方来源:场内可利用土方 5. 夯填（碾压）:按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则:按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式:投标单位自行综合考虑 9. 其他:满足设计及规范要求	m3	49.9	20.57						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010103001005	房心回填（利用土方）	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：场内可利用土方 5. 夯填（碾压）：按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则：按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式：投标单位自行综合考虑 9. 其他：满足设计及规范要求	m3	4.74	17.97						
6	010103001006	基础换填	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：级配砂石 5. 夯填（碾压）：按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则：按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式：投标单位自行综合考虑 9. 其他：满足设计及规范要求	m3	12.8	115.57						
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：土方余土 2. 运距：投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	38.65	25.01						
		桩基工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
8	010302003009	长螺旋钻孔灌注桩成孔	1. 桩净长:有效桩长11m 2. 桩径:直径600mm 3. 成孔方法:长螺旋钻孔 4. 已考虑加灌高度及引孔 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	13	248.42						
9	010302003010	长螺旋钻孔灌注桩	1. 桩净长:有效桩长11m 2. 桩径:直径600mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35细石超流态砼 4. 成孔方法:长螺旋钻孔 5. 泵送砼施工 6. 灌注桩充盈系数按1.1计算 7. 已考虑加灌高度及引孔 8. 其他:满足设计及规范要求	m3	14.3	427.77						
10	010515004005	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ8, HRB400 φ12-14 2. 内容:钢筋笼制作安装 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.967	4823.86						
11	010515004006	钢筋笼吊焊	1. 钢筋笼接头吊焊 2. 内容:设计长度10m以上钢筋笼吊焊 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.967	621.05						
12	010301004003	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:高出部分的桩头凿除 3. 有无钢筋:有 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.57	294.8						
13	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:灌注桩弃土方、凿除桩头废料 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	13.56	25.01						
		砌筑工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	010401001002	砖基础	1. 墙体类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10专用砌筑砂浆 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.66	548.05						
15	010401001003	砖基础-弧形	1. 墙体类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10专用砌筑砂浆 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.12	571.37						
16	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	3.14	568.52						
17	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	8.92	502.52						
18	010402001005	砌块墙-弧形墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.28	530.44						
19	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.33	503.24						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		混凝土及钢筋混凝土工程										
20	010404001003	地坪垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	2.44	388.1						
21	010404001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	3.49	378						
22	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	5.99	383.56						
23	010501005003	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	4.61	397.82						
24	010502001012	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 断面周长1.6m以内 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求	m3	2.5	492.63						
25	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	2	565.77						
26	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	2.58	392.48						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
27	010503006003	弧形、拱形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.8	437.56						
28	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	1.79	501.86						
29	010503004005	圈梁-翻边、挡水槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.16	501.86						
30	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.21	531.65						
31	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙体厚度: 100mm 4. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其他: 满足设计及规范要求 6. 绿化屋面隔墙	m3	0.81	423.59						
32	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	5.42	395.47						
33	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求 5. 部位: 室外平台	m3	0.36	406.54						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
34	010507005003	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.73	632.64						
35	010515001025	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加强筋 HPB300 Φ6mm 2. 含钢筋制作安装、运输 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.075	8355.12						
36	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	0.354	5337.49						
37	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	1.296	5088.71						
38	010515001028	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16-18mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ16~18mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	0.386	4995.43						
39	010515001029	现浇构件钢筋 HRB400 Φ20-25mm	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400 Φ20~25mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	1.409	4558.96						
40	010515001030	箍筋 HPB300 Φ10mm内	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢HPB300 Φ10mm内 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	0.113	7082.07						
41	010515001031	箍筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他: 满足设计及规范要求	t	0.734	6903.44						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
42	010515001032	箍筋 HRB400 Φ 12-14mm	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋HRB400 Φ 12~14mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.434	5462.02						
43	010516003006	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ 32以内	个	8	4.25						
44	010516003007	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：Φ 25以内	个	40	10.5						
		金属结构工程										
45	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 名称：钢丝网片 2. 规格：300宽0.8mm厚9*25mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	m2	28.5	25.14						
		门窗工程										
46	010802003006	防盗门铁栅门	1. 防火等级：防盗门铁栅门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计图纸 3. 门框、扇材质：这综合 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：800元/m2	m2	1.68	800						
47	010802003007	复合防盗门	1. 防火等级：复合防盗门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计图纸 3. 门框、扇材质：钢质 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：580元/m2	m2	2.2	580						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
48	010802004006	实木门	1. 门窗类型：实木门 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 门框或扇外围尺寸：综合 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：750元/m2	m2	1.98	750						
49	010802004007	卫生间实木门	1. 门窗类型：卫生间实木门 2. 门编号：详设计施工图纸 3. 门框或扇外围尺寸：综合 4. 五金配件：含拉手、门锁、门碰珠、闭门器、油漆、门套等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：750元/m2	m2	1.76	750						
50	010807001009	铝合金推拉窗（含纱窗）	1. 窗类型：铝合金推拉窗（含纱窗） 2. 框、扇材质：90系列隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 4. 内容：含制作、运输、安装、五金配件等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：710元/m2	m2	15.12	710						
51	010807001010	铝合金窗-弧形	1. 窗类型：铝合金窗-弧形 2. 框、扇材质：90系列隔热铝合金窗框，壁厚1.8mm 3. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 4. 内容：含制作、运输、安装、五金配件等 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 暂定税前包干价：800元/m2	m2	3	800						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		屋面及防水工程										
52	010902001016	屋面1 保温非上人屋面-弧形	1. 40厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 200g/m² 聚酯无纺布 3. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（清单另计） 6. 泡沫混凝土（ρ =700）找坡层，最薄处30mm所有阴角找50mm的圆角或45° 斜角 7. 70厚难燃型挤塑聚苯板 8. 1.5厚水性聚氨酯防水涂料（清单另计） 9. 钢筋混凝土屋面结构层，原浆收光、找平 10. 其他:满足设计及规范要求	m2	37.53	296.76						
53	010902001017	屋面卷材防水	1. 部位：屋面1 2. 做法：1.2厚高分子聚乙烯涤纶防水卷材（二道） 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	45.56	58						
54	010902002004	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面1 2. 做法：1.5厚水性聚氨酯防水涂料 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	45.56	46.31						
55	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间 2. 做法：1.5厚水性聚氨酯防水涂料 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	3.19	44.93						
56	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间等有降板用水房间 2. 做法：陶粒混凝土回填管层(强度≥C10)（如降板≤50m则取消此层） 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	3.19	117.91						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
57	010903002008	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间 2. 做法：1.5厚水性聚氨酯防水涂料 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	13.68	51.66						
58	010903002009	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙 2. 做法：1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	123.34	51.66						
		楼地面装饰工程										
59	011102003005	块料楼地面	1. 部位：卫生间 2. 做法： 1) 素土夯实基土 2) 100厚C20混凝土垫层（清单另计） 3) 20层1:2.5防水砂浆(掺5%防水剂)找平层找1%坡，最薄处30厚，向指定地漏坡层 4) 陶粒混凝土回填敷管层(强度≥C10)（如隆板 ≤50m则取消此层）（清单另计） 5) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上2000mm高，门洞口处外延300）（清单另计） 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	3.04	29.76						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
60	011201001012	外墙面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 做法： 1) 基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀湿润 2) 刷界面处理剂，全墙镀锌钢丝网0.9厚网孔12.7x12.7焊点抗拉力≥65 3) 8厚1:3水泥砂浆打底（参防水砂浆5%防水剂） 4) 无机保温砂浆（ρ =400）20mm 5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 6) 5厚抗裂砂浆（网格布）扫毛或划出纹道 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	123.34	154.81						
61	011201001013	外墙面一般抹灰	1. 部位：外墙-弧形墙 2. 做法： 1) 基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀湿润 2) 刷界面处理剂，全墙镀锌钢丝网0.9厚网孔12.7x12.7焊点抗拉力≥65 3) 8厚1:3水泥砂浆打底（参防水砂浆5%防水剂） 4) 无机保温砂浆（ρ =400）20mm 5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（清单另计） 6) 5厚抗裂砂浆（网格布）扫毛或划出纹道 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	2.56	163.99						
62	011201001014	内墙面一般抹灰	1. 部位：卫生间-弧形墙 2. 做法： 1) 墙体 2) 10厚1：3水泥砂浆 3) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料，通高设置（清单另计） 4) 8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	0.92	40.82						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
63	011201001015	内墙面一般抹灰	1. 部位：卫生间 2. 做法： 1) 墙体 2) 10厚1：3水泥砂浆 3) 1.5厚水性聚氨酯防水涂料，通高设置（清单另计） 4) 8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	13.68	36.72						
64	011201001016	内墙面一般抹灰	1. 部位：其他房间 2. 做法： 1) 墙体 2) 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3) 6厚1：3水泥砂浆垫层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	68.96	31.1						
		天棚工程										
65	011301001007	天棚抹灰	1. 部位：其他房间 2. 做法： 1) 钢筋混凝土底板（露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理，表面清理干净，水泥腻子补平 2) 刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 3) 10厚1：3水泥砂浆打底找平，两次成活 4) 3厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	21.72	40.48						
66	011301001008	天棚抹灰	1. 部位：卫生间 2. 做法： 1) 钢筋混凝土底板（露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理，表面清理干净，水泥腻子补平 2) 20厚1：3水泥防水砂浆（掺5%防水剂）粉刷 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	3.01	62.17						
		油漆、涂料、裱糊工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

第14页 共14页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002023	外脚手架	1. 搭设部位:主体外墙脚手架 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	92.98	16.72						
2	011701002024	外脚手架	1. 搭设部位:独立柱脚手架 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	81.12	13.53						
3	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式:钢管架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	121.94	7.59						
4	011701002025	浇灌运输道	1. 搭设高度:1m以内 2. 搭设方式:综合 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及相关规范自行确定 4. 搭设部位:现浇板	m²	3.23	7.98						
5	011701002026	浇灌运输道	1. 搭设高度:3m以内 2. 搭设方式:综合 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及相关规范自行确定 4. 搭设部位:基础	m²	20.74	31.48						
6	011701002027	安全网	1. 名称:首层安全网 2. 平挂式安全网	m²	55.15	2.29						
7	011701002028	安全网	1. 名称:挑出式安全网 2. 平挂式安全网	m²	55.15	9.81						
8	011702001007	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	10.41	51.21						
9	011702001008	满堂基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合	m²	7.31	58.69						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
			现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
10	011702001009	桩承台基础	1. 基础类型:桩承台基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	14.51	69.48						
11	011702002005	矩形柱	1. 柱截面形状:矩形 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	23.19	76.1						
12	011702003003	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	27.89	85.21						
13	011702005002	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	20.85	64.06						
14	011702008004	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量	m²	11.53	72.11						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			评定标准									
15	011702008005	圈梁-翻边、挡水槛	1. 构件类型:翻边、挡水槛 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	1.89	72.11						
16	011702009003	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	3.7	94.52						
17	011702010003	弧形、拱形梁	1. 构件类型:弧形梁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	7.96	127.91						
18	011702011006	直形墙	1. 构件类型:直形墙 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	16.27	86.01						
19	011702011007	直形墙	1. 构件类型:墙面轻质混凝土填充 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量	m²	8.58	86.01						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			评定标准									
20	011702014005	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	53.92	75.62						
21	011702016002	平板	1. 构件类型:平板 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	5.18	71.43						
22	011702028003	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	9.27	69.35						
23	01B020	对拉螺栓堵眼增加费（柱）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（柱） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	23.19	2.51						
24	01B021	对拉螺栓堵眼增加费（墙）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（墙） 2. 计算规则：对拉螺栓堵眼增加费区分墙面、柱面、梁面，按模板接触面积分别计算 3. 其他:满足设计及规范要求	m²	16.27	7.88						
25	01B022	对拉螺栓堵眼增加费（梁）	1. 名称：对拉螺栓堵眼增加费（梁） 2. 计算规则：对拉螺栓堵	m²	67.07	2.9						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共5页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料价格表

工程名称: 门卫室-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		围墙										
1	010101003004	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则: 按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	1634.04	3.84						
2	010103001007	基础回填方（利用土方）	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求: 符合设计及规范要求 4. 填方来源: 场内可利用土方 5. 夯填（碾压）: 按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则: 按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式: 投标单位自行综合考虑 9. 其他:满足设计及规范要求	m3	1364.25	20.57						
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	269.79	25.01						
4	010401003006	实心砖墙	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砌筑砂浆 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	120.31	642.43						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	38	378						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	126.74	390.74						
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	0.88	378.45						
8	010502003002	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	41.28	478.37						
9	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	22.37	382.38						
10	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	5.51	632.64						
11	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1:2:5水泥砂浆找平 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	426.14	54.28						
12	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	291.25	26.82						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 8厚1:2水泥砂浆粘结层（加建筑胶适量） 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*100瓷砖 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	291.25	118.3						
14	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:满刮腻子，找平磨光 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料高弹拉毛（含刮腻子、抗裂砂浆打底、抗裂玻纤布、中涂层漆、喷罩面油含分隔缝） 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	689.1	53						
15	010802004008	造型铁艺门	1. 门代号及洞口尺寸:造型铁艺门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计施工图纸 3. 暂定税前包干价: 15000元/樘	樘	1	15000						
16	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1. 高度:1960mm 2. 栏杆材料种类、规格:30*30*1.6, 80*40*2.5钢方管 3. 固定配件种类:预埋铁件 4. 防护材料种类:防锈漆二道,黑漆一道,铜粉漆一道,清光漆一道	m	193.84	220						
		挡墙										
17	010101003005	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 含装车 4. 清单工程量计算规则：按定额工程量计算规则 5. 其他:满足设计及规范要求	m3	1647.69	3.84						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
18	010103001008	基础回填方（利用土方）	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：场内可利用土方 5. 夯填（碾压）：按设计及规范要求分层碾压夯填 6. 清单工程量计算规则：按定额工程量计算规则 7. 含回填土方的挖、装、运、碾压、夯实 8. 回填方式：投标单位自行综合考虑 9. 其他：满足设计及规范要求	m3	736.78	20.57						
19	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：土方余土 2. 运距：投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	910.91	25.01						
20	040303002001	毛石混凝土基础	1. 混凝土种类：毛石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：详设计说明及施工图纸	m3	471.45	340.64						
21	010504004001	挡土墙	1. 名称：重力式挡土墙 2. 材质：M10水泥砂浆砌筑MU40毛石 3. 墙身：M12.5水泥砂浆勾缝 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m3	211.73	522.75						
22	040402017001	变形缝	1. 名称：挡土墙变形缝 2. 填充材料：沥青麻絮 3. 规格：变形缝宽度20mm，填缝深度不小于15cm 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m	42.38	25.1						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	010902004001	泄水孔	1. 名称：泄水孔 2. 规格/材质：DN100PVC管 3. 间距：间距2.5*2.5m（梅花型布置），第一排泄水孔高出地面30cm 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m	125.02	30.67						
24	060105005001	反滤层铺筑	1. 名称：反滤层 2. 材质：30mm级配碎石 3. 其他：详设计说明及施工图纸	m2	237.91	4.64						
25	040303016001	毛石挡墙压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土输送方式：泵送 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m3	43.04	344.26						
26	010404001005	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土输送方式：泵送 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m3	13.24	378						
27	010404001006	排水沟沟底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：泵送 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m3	21.19	486.88						
28	010404001007	排水沟沟壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：泵送 4. 其他：详设计说明及施工图纸	m3	21.19	642.64						
29	011201001018	排水沟抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计说明及施工图纸	m2	158.92	58.05						
30	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400 Φ6-10mm	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 Φ6~10mm 2. 含钢筋制作及安装 3. 其他：满足设计及规范要求	t	0.68	5337.49						
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002029	外脚手架	1. 搭设部位:挡土墙 2. 搭设方式:双排外脚手架 3. 搭设高度:5m以内 4. 脚手架材质:钢管	m²	237.91	16.72						
2	011701003004	里脚手架	1. 搭设方式:钢管架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 搭设部位:围墙	m²	1024.74	7.59						
3	011702001010	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	61.35	51.21						
4	011702001011	带形基础	1. 基础类型:带形基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	243.78	65.74						
5	011702001012	独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	2.45	69.48						
6	011702004002	异形柱	1. 柱截面形状:异形 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	74.88	116.04						
7	011702005003	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 模板材质:复合模板	m²	279.81	64.06						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
			3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准									
8	011702028004	压顶	1. 构件类型:压顶 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	187.54	69.35						
9	011702001013	毛石混凝土基础	1. 构件类型:毛石混凝土基础 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	529.72	61.4						
10	011702001014	排水沟垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m²	26.49	51.21						
11	011702026001	排水沟沟底	1. 构件类型:排水沟沟底 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范（包含规范要求的对拉螺栓），符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	m³	21.19	96.28						
12	011702026002	排水沟沟壁	1. 构件类型:排水沟沟壁 2. 模板材质:复合模板 3. 施工要求:按JGJ	m³	21.19	736.45						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外附属-土建工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称: 室外附属-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		电气照明工程										
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1APZ配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1587.91						
2	030404017002	配电箱	1. 名称:-1AL配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1227.61						
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1527.61						
4	030404017004	配电箱	1. 名称:TR1配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	9	1177.61						
5	030404017005	配电箱	1. 名称:1CFDX配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1577.61						
6	030404017006	配电箱	1. 名称:1CFAT配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1827.61						
7	030404017007	配电箱	1. 名称:CFPF预留配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:设备厂家配置 4. 安装方式:悬挂式 5. 暂定税前主材价：1600元/套	台	1	1827.61						
8	030404017008	配电箱	1. 名称:CFPY预留配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:设备厂家配置 4. 安装方式:悬挂式 5. 暂定税前主材价：1600元/套	台	1	1827.61						
9	030404017009	配电箱	1. 名称:2AL配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1177.61						
10	030404017010	配电箱	1. 名称:JS1配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	804.8						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:JSKG配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1177.61						
12	030404017012	配电箱	1. 名称:JS2配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1027.61						
13	030404017013	配电箱	1. 名称:3AL配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1827.61						
14	030404017014	配电箱	1. 名称:HYS1配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1004.8						
15	030404017015	配电箱	1. 名称:HDS1配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1004.8						
16	030404017016	配电箱	1. 名称:APRB配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	3027.61						
17	030404017017	配电箱	1. 名称:DTAT配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1977.61						
18	030404017018	配电箱	1. 名称:1ATGG配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	2077.61						
19	030404017019	配电箱	1. 名称:1ALGG配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1577.61						
20	030404017020	配电箱	1. 名称:2ALGG配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1177.61						
21	030404017021	配电箱	1. 名称:3ALGG配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1027.61						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
22	030404017022	配电箱	1. 名称:1ATS排污泵双电源配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1777.61						
23	030404017023	配电箱	1. 名称:SB1隔振层排污泵配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	827.61						
24	030404017024	配电箱	1. 名称:2PYC电动窗双电源配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1727.61						
25	030404017025	配电箱	1. 名称:WTDX舞台预留配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:设备厂家配置 4. 安装方式:悬挂式 5. 暂定税前主材价: 1500元/套	台	1	1727.61						
26	030404017026	配电箱	1. 名称:WYSB稳压水泵双电源配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1627.61						
27	030404017027	配电箱	1. 名称:XKAT消防控制室双电源配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1977.61						
28	030411006001	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	114	9.3						
29	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	789	10.65						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:200*100 4. 材质:钢制 5. 类型:槽式、含隔板及盖板等 6. 接地方式:满足规范及设计要求	m	29.7	88.33						
31	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:300*100 4. 材质:钢制 5. 类型:槽式、含隔板及盖板等 6. 接地方式:满足规范及设计要求	m	260.52	101.01						
32	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:300*200 4. 材质:钢制 5. 类型:槽式、含隔板及盖板等 6. 接地方式:满足规范及设计要求	m	12.6	130.83						
33	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢 3. 规格:满足规范及设计要求	kg	411	18.07						
34	031002001001	抗震支架	1. 名称:桥架侧向抗震支架 2. 规格: QJ-200-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	3	170						
35	031002001002	抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 规格: QJ-200-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	220						
36	031002001003	抗震支架	1. 名称:桥架侧向抗震支架 2. 规格: QJ-300-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	12	180						
37	031002001004	抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 规格: QJ-300-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	12	230						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
38	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式:暗配	m	3653.25	12.4						
39	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式:暗配	m	133.8	13.88						
40	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC32 3. 配置形式:暗配	m	78.3	16.77						
41	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC40 3. 配置形式:暗配	m	15.6	19.13						
42	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC80 3. 配置形式:暗配	m	16.7	23.81						
43	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC16 3. 配置形式:暗配	m	175.8	16.37						
44	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC20 3. 配置形式:暗配	m	865.95	18.91						
45	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC25 3. 配置形式:暗配	m	103.53	23.88						
46	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC32 3. 配置形式:暗配	m	56.39	27.17						
47	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC40 3. 配置形式:暗配	m	15.5	38.72						
48	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式:暗配	m	215.34	16.46						
49	030411001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式:暗配	m	3.3	21.48						
50	030411001013	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式:暗配	m	24.45	24.15						
51	030411001014	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式:埋地	m	77.4	73.22						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
52	030411001015	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格: SC150 3. 配置形式:埋地	m	29.2	152.47						
53	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	7837.45	4.81						
54	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	4127.89	5.46						
55	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 6mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	562.82	7.34						
56	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	1546.46	4.66						
57	030411004005	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	620.49	6.13						
58	030411004006	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 6mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	1122.81	7.86						
59	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BBTRZ-1kV-3*4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	31.9	30.4						
60	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BBTRZ-1kV-3*6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	40.4	32.42						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
61	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-5*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	164.2	35.53						
62	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-5*6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	42.2	39.81						
63	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-5*10mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	21.1	58.22						
64	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-3*2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	197.2	18.82						
65	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-4*2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	21.6	22.27						
66	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-3*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	13.2	23.7						
67	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: Wdz-YJY-3*6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	242.8	24.75						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
68	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	23.5	21.99						
69	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	31.8	28						
70	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	100.6	35.71						
71	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	128.9	52.98						
72	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	294.2	111.52						
73	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	11.4	141.34						
74	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	15.7	453.39						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
75	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZN-KVV-4*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	m	47.18	12.65						
76	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	61	82.6						
77	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:16mm2以上35mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	15	160.51						
78	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:70mm2以上120mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	1	240.27						
79	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头 2. 型号:≤6芯 3. 安装部位:室内 4. 电压等级 (kV):1KV以下	个	22	84.39						
80	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	335.42	39.28						
81	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内主筋 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	221.6	13.33						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
82	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:户外	m	34.87	31.13						
83	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:TD28 3. 安装形式:底边距地0.3米嵌墙安装	台	1	35.73						
84	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 规格:TD28 3. 安装形式:底边距地0.3米嵌墙安装	台	14	25.68						
85	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1	1357.18						
86	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:详电气系统图 3. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1	420.64						
		应急照明										
87	030404016001	控制箱	1. 名称:XFAT消防配电总箱 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	2905.07						
88	030404016002	控制箱	1. 名称:XFATE消防配电总箱 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	2505.07						
89	030404016003	控制箱	1. 名称:1ATE应急照明配电箱 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	2905.07						
90	030404016004	控制箱	1. 名称:1ALE应急照明箱 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	3205.07						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
91	030404016005	控制箱	1. 名称:2ALE、3ALE应急照明箱 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	2	2705.07						
92	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	163	14.73						
93	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 材质、规格:RC20 3. 配置形式:暗配	m	1612.03	18.91						
94	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NH BV 2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	1291.2	3.9						
95	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.0mm2 3. 材质:铜芯	m	281.59	4.65						
96	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯	m	1183.08	4.92						
97	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*4.0mm2 3. 材质:铜芯	m	519.92	11.39						
98	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:多芯软导线 3. 型号、规格:NH-RVVP-2*1.0mm2 4. 材质:铜芯	m	280.41	6.23						
		给排水工程										
99	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PE管、DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	2.8	29.76						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
100	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	4.85	93.38						
101	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	14.8	109.51						
102	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	22	143.09						
103	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	115.45	63.73						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
104	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	7.2	109.51						
105	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN15、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	47.22	24.2						
106	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN20、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	59.17	27.99						
107	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN25、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	302.8	32.42						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
108	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN32、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	71.15	39.71						
109	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN40、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	75.9	49.89						
110	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN50、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	56.4	62.58						
111	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管、DN15、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	193.89	24.83						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
112	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管、DN20、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	69.4	28.89						
113	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管、DN25、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	176.7	33.87						
114	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管、DN40、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	324.46	53.02						
115	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN75 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	203.15	45.79						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
116	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN100 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	412.8	61.75						
117	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN150 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	33.89	93.39						
118	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN100 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	237.68	55.8						
119	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	46.86						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
120	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	13	58.84						
121	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	46	76.85						
122	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	107.83						
123	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	187.52						
124	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	5	244.94						
125	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	45.96						
126	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	79.45						
127	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	113.07						
128	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	59.68						
129	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	21	82.36						
130	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	219.29						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
131	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:流量平衡阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	57.55						
132	031003001014	阀门	1. 类型:温控阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 驱动方式:电动	个	1	183.94						
133	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN32, 阀后压力0.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	163.38						
134	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	145.2						
135	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含配套闸阀	个	1	57.61						
136	031003010001	软接头	1. 材质:可曲挠柔性橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	4	83.15						
137	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:焊接连接	副	4	131.16						
138	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75	个	11	19.11						
139	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:1.6MPa 3. 规格:DN15	台	4	108.96						
140	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:铸铁 2. 型号、规格:87型雨水斗、DN100 3. 安装方式:详09S302	个	27	112.76						
141	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称:紫外线消毒装置 2. 规格:满足规范及设计要求	台	1	2182.89						
142	030109001001	供水泵	1. 名称:冷水供水泵 3. 规格: Q=2.0m³/h, H=15m, P=0.75kW 3. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	2807.92						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
143	030109001002	供水泵	1. 名称:热水供水泵 2. 规格:Q=2. 0m3/h, H=15m, P=0. 75kW 3. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	2807. 92						
144	030109001003	循环泵	1. 名称:热水循环水泵 2. 规格:Q=1. 0m3/h H=12m N=0. 45kW 3. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	2607. 92						
145	030109001004	循环泵	1. 名称:太阳能循环水泵 2. 规格:Q=2. 0m3/h H=25m P=0. 75KW 3. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	2997. 92						
146	031006015001	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢、生活水箱 2. 型号、规格:方形、3m*2m*2m 3. 工作内容:含支架、溢流管,浮球阀安装	台	1	14416. 59						
147	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN25 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	4	33. 88						
148	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN40 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	1	39. 34						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
149	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN50 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	8	54						
150	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN65 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	7	70.05						
151	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN80 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	3	100.77						
152	031002003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN150 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	69	244.64						
153	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN200 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	6	333.06						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
154	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN150 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	24	357.51						
155	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 名称:波纹管补偿器 2. 规格:DN40 3. 安装方式:螺纹连接	个	5	202.51						
156	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 有压柔性接管 2. 做法: 详设计图纸 3. 规格: DN40 4. 其它: 满足规范及设计要求	个	2	51.45						
157	031003010003	软接头(软管)	1. 名称: 有压柔性接管 2. 做法: 详设计图纸 3. 规格: DN100 4. 其它: 满足规范及设计要求	个	2	119.93						
158	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑绝热 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	5.41	1791.74						
159	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布缠绕, 外刷防火漆 2. 厚度:0.2mm 3. 对象:屋面外露管道 4. 做法: 详国标16S401	m2	34.35	23.34						
160	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:锡箔纸 2. 对象:屋面明敷设给水管	m2	34.35	31.87						
161	030109011001	排污泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:JYWQ50-15-15-1200 3. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	2682.92						
		消火栓工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
162	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	14.7	92.54						
163	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	393.3	106.44						
164	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	463	50.84						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
165	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	4	60.72						
166	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	519.09	82.42						
167	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	194.7	90.68						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
168	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	21.26	106.33						
169	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN80 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	66.53	109.09						
170	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	166.03	123.63						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
171	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	130.28	195.62						
172	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:St2 手工除锈 2. 油漆品种:先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆 3. 标志色方式、品种:满足规范及设计要求	m2	393.56	24.15						
173	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架,做法详图集03S402	kg	1529.21	29.5						
174	031002001006	抗震支架	1. 名称:水管侧向抗震支架 2. 规格: SG-DN65-T 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	3	120						
175	031002001007	抗震支架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 规格: SG-DN65-TL 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	2	150						
176	031002001008	抗震支架	1. 名称:水管侧向抗震支架 2. 规格: SG-DN80-T 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	3	130						
177	031002001009	抗震支架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 规格: SG-DN80-TL 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	3	160						
178	031002001010	抗震支架	1. 名称:水管侧向抗震支架 2. 规格: SG-DN100-T 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	23	140						
179	031002001011	抗震支架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 规格: SG-DN100-TL 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	20	170						
180	031002001012	抗震支架	1. 名称:水管侧向抗震支架 2. 规格: SG-DN150-T 3. 材质: Q235B (热镀锌)	套	5	150						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
181	031002001013	抗震支架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 规格: SG-DN150-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	5	190						
182	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格:钢铝合金箱,箱内含消火栓1个,消防报警按钮1个,水枪1支,25米长衬胶水龙带1条,并配消防软管卷盘:栓口直径25mm,胶带内径d19mm、长度30m的消防软管及喷嘴直径6.8mm的水枪等 4. 具体做法:详图集15S202-21	套	16	731.48						
183	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 含压力表等 4. 做法: 详15S202-P54	套	1	379.58						
184	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5, 5Kg, 3A/具 3. 置于消火栓组合柜内 4. 满足设计及规范要求	具	32	74.47						
185	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型闭式自动喷头 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:满足设计及规范要求	个	470	40.25						
186	030817006001	水位计安装	1. 规格:玻璃管水位计 2. 型号:包含液位计,水位传感器及控制箱等,能就地水位显示,信息传至监控中心	组	1	396.03						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
187	031006002001	消防增压稳压设备	1. 设备名称:立式稳压罐稳压设备（含控制柜） 2. 型号、规格:ZW(L)-I-1.5-20-ADL、N=0.55KW 3. 安装:详图集17S205-15 4. 立式增压稳压设备基础做法:详图集98S205-14甲型底座平面 5. 水泵隔振做法:详图集98S205-16	套	1	10659.9						
188	031006015002	水箱	1. 材质、类型:201不锈钢、消防水箱 2. 型号、规格:方形、4m*3m*2.5m 3. 工作内容:含支架、溢流管，通气帽，浮球阀等安装 4. 附件安装:详12S101	台	1	25865.14						
189	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	187.52						
190	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	个	39	421.25						
191	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:双向型蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	个	3	450.55						
192	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	8	293.45						
193	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	453.15						
194	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:流量开关 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	398.35						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
195	031003010004	软接头	1. 材质:可曲挠柔性橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6	172.28						
196	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	副	18	227.08						
197	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含配套闸阀	个	3	91.45						
198	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	156.64						
199	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	154.72						
200	031003010005	软接头(软管)	1. 名称: 有压柔性接管 2. 做法: 详设计图纸 3. 规格: DN100 4. 其它: 满足规范及设计要求	个	8	119.93						
201	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接 3. 含球阀、压力表	组	3	346.63						
		火灾自动报警系统										
202	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:金属模块箱 2. 规格:满足规范及设计要求	个	3	352.23						
203	030904008002	接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:满足设计要求及规范 3. 满足设计及规范要求	台	3	335.86						
204	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	235	14.73						
		弱电工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
205	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:控制箱 2. 材质:钢质、静电喷涂 3. 规格:满足规范及设计要求 4. 安装方式:暗装	个	3	493.54						
206	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式:暗配	m	658.8	12.4						
207	030411001018	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式:暗配	m	189.5	13.88						
208	030411001019	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式:暗配	m	102.5	21.48						
209	030502005001	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽六类宽带网络线 2. 规格:UTP. CAT. 6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿放	m	12766.75	5.09						
210	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:多芯软导线 3. 型号、规格:RVV 2*1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	256.8	4.34						
211	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:多芯软导线 3. 型号、规格:RVV 2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	465.63	4.48						
212	030411004014	配线	1. 名称:电话线 2. 型号、规格:HBV 2*0.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	461.94	2.04						
213	030502007001	光纤	1. 名称:光纤 2. 规格:2芯单模光纤 3. 敷设方式:配管内铺设	m	53.7	2.82						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
214	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:200*100 4. 材质:钢制 5. 类型:槽式、含隔板及盖板等 6. 接地方式:满足规范及设计要求	m	269.06	88.33						
215	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:300*100 4. 材质:钢制 5. 类型:槽式、含隔板及盖板等 6. 接地方式:满足规范及设计要求	m	12.6	101.01						
216	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	56	10.65						
217	031002001014	抗震支架	1. 名称:桥架侧向抗震支架 2. 规格: QJ-200-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	170						
218	031002001015	抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 规格: QJ-200-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	220						
219	031002001016	抗震支架	1. 名称:桥架侧向抗震支架 2. 规格: QJ-300-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	180						
220	031002001017	抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 规格: QJ-300-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	230						
221	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢 3. 规格:满足规范及设计要求	kg	352.08	18.06						
		暖通工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
222	030703007001	卫生间换气扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 型号:BPT12-24-A3, L=210m³/h, N=34W, 自带止流功能 3. 满足规范及设计要求	个	1	320.36						
223	030703007002	卫生间换气扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 型号:BPT15-35-A3, L=330m³/h, N=40W, 自带止流功能 3. 满足规范及设计要求	个	42	340.36						
224	030703007003	百叶窗换气扇	1. 名称:百叶窗换气扇 2. 型号:APB20-43, L=470m³/h, N=40W 3. 满足规范及设计要求	个	5	429.36						
225	030108001001	离心式通风机(防爆)	1. 名称:离心式通风机(防爆) 2. 型号:DT12-5-5, L=4724m³/h, Pa=461Pa, N=3.0KW, Ws=0.22W/(m³/h), 电机防爆 3. 满足规范及设计要求	台	1	4120.2						
226	030703021001	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格:1000*800*400mm 3. 材质: 1.2mm厚镀锌铁皮作外壳, 内部粘贴 50mm厚玻璃棉加玻璃布 4. 做法: 详97K130-1	m²	3.04	301.12						
227	030702003001	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:250*250mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 含管道支架制作安装及刷漆 6. 其他: 满足相关设计规范 要求	m²	23.57	234.83						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
228	030702003002	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:300*300mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 含管道支架制作安装及刷漆 6. 其他: 满足相关设计规范要求	m2	2.1	233.83						
229	030702003003	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:320*250mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 含管道支架制作安装及刷漆 6. 其他: 满足相关设计规范要求	m2	23.06	238.01						
230	030702003004	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:800*400mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 含管道支架制作安装及刷漆 6. 其他: 满足相关设计规范要求	m2	26.17	162.3						
231	030702003005	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 形状:圆形 3. 规格:100mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 含管道支架制作安装及刷漆 6. 其他: 满足相关设计规范要求	m2	1.39	279.06						
232	030702003006	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 形状:圆形 3. 规格:150mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 含管道支架制作安装及刷漆 6. 其他: 满足相关设计规范要求	m2	21.2	269.83						
233	031002001018	抗震支架	1. 名称:风管侧向抗震支架 2. 规格: FG-250-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	170						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
234	031002001019	抗震支架	1. 名称:风管双向抗震支架 2. 规格: FG-250-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	220						
235	031002001020	抗震支架	1. 名称:风管侧向抗震支架 2. 规格: FG-320-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	180						
236	031002001021	抗震支架	1. 名称:风管双向抗震支架 2. 规格: FG-320-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	230						
237	031002001022	抗震支架	1. 名称:风管侧向抗震支架 2. 规格: FG-800-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	190						
238	031002001023	抗震支架	1. 名称:风管双向抗震支架 2. 规格: FG-800-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	240						
239	030703001001	70° 常开防火阀	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:250*250mm	个	5	278.81						
240	030703001002	70° 常开防火阀	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:300*300mm	个	5	295.71						
241	030703001003	70° 常开防火阀	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:320*250mm	个	6	293.51						
242	030703001004	70° 常开防火阀	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:800*400mm	个	1	553.03						
243	030703008001	双层活动百叶风口	1. 名称:双层活动百叶风口（自带风量调节措施） 2. 规格:600*500mm，叶片厚度≥1mm，风口框架厚度≥2mm，风口表面做氧化处理,氧化膜的厚度应符合国家相关规范要求 3. 其它:满足规范及设计要求	个	2	208.46						
244	030703011001	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300mm 3. 其它:满足规范及设计要求	个	2	116.92						
245	030703011002	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*1200mm 3. 其它:满足规范及设计要求	个	1	416.28						
246	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 类型:矩形	m2	1.44	875.26						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技術措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

第34页 共34页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价	4700.00		详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价		-	详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整	46200.93		
9	机械燃料动力费价差	2548.19		
合    计		48749.12		—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	1701002130@1	内外壁热镀锌钢管	DN100	m					
2	1703008104@1	内外壁热镀锌钢管	DN25	m					
3	1703008106@1	内外壁热镀锌钢管	DN40	m					
4	1703008130@12	焊接钢管	SC20	m					
5	1703008130@6	镀锌钢管	RC20	m					
6	1725023100@13	PP-R塑料给水管	DN25冷水、1.6MPa	m					
7	1725023100@14	PP-R塑料给水管	DN32冷水、1.6MPa	m					
8	1725023100@22	PP-R塑料给水管	DN40热水、1.6MPa	m					
9	1725023100@23	PP-R塑料给水管	DN25热水、1.6MPa	m					
10	1725026100@2	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管	DN100	m					
11	1728004000@10	钢塑复合管	DN50	m					
12	1728004000@8	钢塑复合管	DN20	m					
13	2303003100	室内消火栓		套					
14	2801015100@1	双绞线缆	UTP, CAT. 6	m					
15	2801015100@3	双绞线缆	NH-RVS-2*1.5mm2	m					
16	2803005200@1	绝缘电线	NH BV 2.5mm2	m					
17	2803005200@4	绝缘电线	WDZ BYJ 6mm2	m					
18	2803005200@7	绝缘电线	WDZ BYJ 4mm2	m					
19	2803015100@6	铜芯多股绝缘电线	NH-RVVP-2*1.0mm2	m					
20	2803015100@8	铜芯多股绝缘电线	RVV 2*1.5mm2	m					

## 主要材料价格表

工程名称：托育综合服务中心-安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		电气照明工程										
1	030404016006	控制箱	1. 名称:1ATE应急照明箱 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	2205.07						
2	030404017028	配电箱	1. 名称:ATFD配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1077.61						
3	030404017029	配电箱	1. 名称:XFZM配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1	1077.61						
4	030404017030	配电箱	1. 名称:SB1配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1	827.61						
5	030412002001	工厂灯	1. 名称:防爆灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:220V 1*18W LED 4. 安装形式:吸顶	套	1	80.25						
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:36V 1.5W LED	套	1	109.25						
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:暗装A型安全诱导灯（单向） 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:36V 1.5W LED	套	2	109.25						
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:中、小A型安全出口导向灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:36V 1.5W LED	套	2	109.25						
9	030412001004	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池A型应急灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:36V 5w LED 应急时间不小于60min	套	6	128.24						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	030412001005	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池吸顶灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:2x24W LED 应急时间不小于30min	套	2	159.23						
11	030412001006	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池双管荧光灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:2x18W LED 应急时间不小于180min	套	5	147.23						
12	030412001007	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池单管荧光灯 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:2x18W LED 应急时间不小于180min	套	4	117.23						
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:满足规范及设计要求 3. 规格:10A 220V 4. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2	18.99						
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:满足规范及设计要求 3. 规格:10A 220V 4. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2	22.36						
15	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔安全型暗插座 2. 材质:满足规范及设计要求 3. 规格:10A 220V 4. 安装方式:距地0.3m或1.8m暗装	个	4	22.92						
16	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	27	10.65						
17	030411006007	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	4	9.3						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
18	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:TD28 3. 安装形式:底边距地0.3米嵌墙安装	台	1	35.73						
19	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:300*100 4. 材质:钢制 5. 类型:槽式、含隔板及盖板等 6. 接地方式:满足规范及设计要求	m	17.7	101.01						
20	031002001024	抗震支架	1. 名称:桥架侧向抗震支架 2. 规格: QJ-300-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	180						
21	031002001025	抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 规格: QJ-300-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	230						
22	030411001020	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式:暗配	m	11.1	12.4						
23	030411001021	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格: RC20 3. 配置形式:暗配	m	184.62	18.91						
24	030411001022	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格: RC32 3. 配置形式:暗配	m	31.02	27.17						
25	030411001023	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格: RC150 3. 配置形式:埋地	m	19.1	152.47						
26	030411001024	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式:暗配	m	7.77	24.15						
27	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NH BV 2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	123.3	3.9						
28	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 4mm2 5. 材质:铜芯	m	36.5	5.46						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术方案项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
29	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-3*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	18.4	30.4						
30	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-5*6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	26.2	39.81						
31	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-4*25+1*16mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	75.3	114.47						
32	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-4*95+1*50mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	19.5	382.18						
33	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-3*2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	84	18.82						
34	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-3*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	29.3	23.7						
35	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-5*2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	9.2	20.11						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
36	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-1kV-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	22.7	33.82						
37	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: WDZN-KVV-4*1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	12.17	12.65						
38	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 多芯型 3. 规格: 10mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型: 铜芯、干包式 5. 安装部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	12	82.6						
39	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 多芯型 3. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以上35mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型: 铜芯、干包式 5. 安装部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	4	160.51						
40	030408007002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆终端头 2. 型号: ≤6芯 3. 安装部位: 室内 4. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	2	84.39						
41	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 沿折板支架敷设	m	38	39.28						
42	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 柱内主筋 3. 安装部位: 户内 4. 安装形式: 利用建筑结构钢筋引下	m	39.9	13.33						
43	030409002002	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ16 4. 安装部位: 户外	m	61.28	31.13						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
44	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1	1357.18						
45	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:详电气系统图 3. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1	420.64						
		给排水工程										
46	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	8.83	104.34						
47	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	3.98	140.66						
48	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN100 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	10.24	55.8						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
49	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN75 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	2.06	45.79						
50	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN100 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	5.36	61.75						
51	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN15、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	1.53	24.2						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
52	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN20、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	4.63	27.99						
53	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN25、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	5.4	32.42						
54	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PE管、DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	7.21	60.21						
55	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:含陶瓷拖布池、排水栓等成套安装 4. 其它:满足设计及相关规范要求	组	1	174.43						
56	031002003009	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN20 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	2	33.14						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
57	031002003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN100 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	1	230.11						
58	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1	382.75						
59	031003011003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接连接	副	1	233.7						
60	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	58.84						
61	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁 2. 型号、规格:87型雨水斗、DN100 3. 安装方式:详09S302	个	2	112.76						
62	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:嵌地安装	个	1	84.24						
63	031004014005	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:水嘴、DN15	个	1	20.48						
		消防工程										
64	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	6.9	133.9						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
65	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	17.4	160.47						
66	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	8.1	187.09						
67	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	10	136.12						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
68	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	27.4	224.59						
69	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管、DN200 3. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标壁厚 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	8.3	355.46						
70	031002001026	抗震支架	1. 名称:水管侧向抗震支架 2. 规格: SG-DN100-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	140						
71	031002001027	抗震支架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 规格: SG-DN100-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	170						
72	031002001028	抗震支架	1. 名称:水管侧向抗震支架 2. 规格: SG-DN150-T 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	150						
73	031002001029	抗震支架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 规格: SG-DN150-TL 3. 材质: Q235B（热镀锌）	套	1	190						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
74	030109001005	离心式泵	1. 名称:室内消火栓消防水泵 2. 型号: XBD6/10 (L) 3. 规格:Q=10L/s, H=60m, N=15kw 4. 减振装置形式、数量:由设备厂商配套提供 5. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	7408.21						
75	030109001006	离心式泵	1. 名称:自动喷淋消防水泵 2. 型号: XBD5/20 (L) 3. 规格:Q=20L/s, H=50m, N=15kw 4. 减振装置形式、数量:由设备厂商配套提供 5. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	9408.21						
76	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:JYWQ80-40-15-1600-4 3. Q=40m3/h, H=15m, N=4KW 4. 单机试运转要求:满足规范及设计要求	台	2	2982.92						
77	030817006002	水位计安装	1. 规格:玻璃管水位计 2. 型号:包含液位计, 水位传感器等, 能就地水位显示, 信息传至监控中心	组	1	396.03						
78	080902007001	流量计	1. 名称:超声波流量计 2. 规格:DN65	台	2	478.35						
79	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 含信号阀、水力警铃、压力开关、湿式报警阀、延迟器等图纸所示阀门组	组	1	2059.57						
80	030901004002	报警装置	1. 名称:溢流报警装置 2. 型号、规格:DN150 3. 满足规范及设计要求	组	1	1679.25						
81	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:碳钢 2. 规格:吸水喇叭口	个	4	429.35						
82	031003010006	软接头	1. 材质:可曲挠柔性橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2	131.99						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
83	031003010007	软接头	1. 材质:可曲挠柔性橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2	172.28						
84	031003010008	软接头	1. 材质:可曲挠柔性橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4	262.88						
85	031003010009	软接头	1. 材质:可曲挠柔性橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2	375.22						
86	030807006001	低压调节阀门	1. 名称:泄压阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1	600.46						
87	030807006002	低压调节阀门	1. 名称:泄压阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	839.18						
88	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:压力开关 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1	312.82						
89	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:压力开关 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1	383.19						
90	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:水锤消除器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	2	239.99						
91	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:水锤消除止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	436.28						
92	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:水锤消除止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	2	574.19						
93	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称:双向型蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2	317						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
94	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称:双向型蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	506.72						
95	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称:双向型蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	3	691.89						
96	030807003009	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀（试水阀） 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	4	251.25						
97	030807003010	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀带自锁装置 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1	320.4						
98	030807003011	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3	477.42						
99	030807003012	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	5	726.69						
100	030807003013	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	2	1303.28						
101	030807003014	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	3	584.99						
102	030807003015	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	3	961.38						
103	030807003016	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	2	204.49						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
104	030807003017	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2	235.9						
105	030810002001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:沟槽式法兰 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	副	4	143.4						
106	030810002002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:沟槽式法兰 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	副	7	178.59						
107	030810002003	法兰	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:沟槽式法兰 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	副	11	227.08						
108	030810002004	法兰	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:沟槽式法兰 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	副	19	356.3						
109	030810002005	法兰	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:沟槽式法兰 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	副	7	472.93						
110	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:满足规范及设计要求 3. 规格:0-1.6MPa	台	12	106.2						
111	030807003018	低压法兰阀门	1. 类型:消防信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3	1310.19						
112	031002003011	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN25 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	2	33.88						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术方案项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
113	030817008001	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:被套管公称直径 DN 100 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	台	1	245.15						
114	030817008002	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:被套管公称直径 DN 150 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	台	8	357.51						
115	030817008003	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:被套管公称直径 DN 200 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	台	2	503.93						
116	031002003012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN100 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	4	174.06						
117	031002003013	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN150 4. 填料材质:满足规范及设计要求 5. 其他:含预留孔洞、填塞密封及堵洞等	个	2	244.64						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第17页 共17页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：附属用房-安装工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	1701002130@10	内外壁热镀锌钢管	DN150	m					
2	1701002130@5	内外壁热镀锌钢管	DN100	m					
3	1703008130@2	镀锌钢管	RC20	m					
4	1703008130@3	镀锌钢管	RC32	m					
5	1703008130@4	焊接钢管	SC150	m					
6	1703008130@5	焊接钢管	SC32	m					
7	1703008130@6	镀锌钢管	DN100	m					
8	1703008130@8	镀锌钢管	DN80	m					
9	1725023100@6	PP-R塑料给水管	DN20冷水、1.6MPa	m					
10	1725023100@7	PE塑料给水管	DN100	m					
11	1725026100@3	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管	DN75	m					
12	1725026100@4	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管	DN100	m					
13	1937001100@1	法兰浮球阀	DN100	个					
14	1941007100@2	明杆闸阀	DN200	个					
15	2301001100@1	灭火器	MF/ABC 4Kg	个					
16	2605001100@1	单联单控开关	10A 220V	只					
17	2605001100@2	双联单控开关	10A 220V	只					
18	2641005100@1	单相五孔安全型暗插座	10A 220V	套					
19	2803005200@2	绝缘电线	WDZ BYJ 4mm2	m					
20	2803005200@3	绝缘电线	NH BV 2.5mm2	m					
21	2811002100@12	电力电缆	BBTRZ-1kV-3*4mm2	m					

## 主要材料价格表

工程名称: 附属用房-安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		给排水工程										
1	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN15、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	3.6	24.2						
2	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN20、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	7.7	27.99						
3	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管、DN25、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	7.2	32.42						
4	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管、DN15、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	6.7	24.83						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管、DN20、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	4.6	28.89						
6	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN75 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	3.4	45.79						
7	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN100 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	2.35	61.75						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
8	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管、DN100 4. 连接形式:粘接剂粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 警示带形式:满足规范及设计要求 8. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	10.36	55.8						
9	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含配套闸阀	个	1	72.45						
10	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN20, 阀后压力0.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	362.45						
11	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	57.62						
12	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	58.84						
13	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁 2. 型号、规格:侧入式雨水斗、DN100 3. 安装方式:详09S302-P36	个	2	112.76						
		电气照明工程										
14	030404017031	配电箱	1. 名称:ALMW配电箱 2. 型号:非标定制 3. 规格:详系统图 4. 安装方式:悬挂式	台	1	877.61						
15	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	10	10.65						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	030411006009	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	5	9.3						
17	030411001025	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式:暗配	m	79.5	12.4						
18	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	84.4	4.81						
19	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: WDZ BYJ 4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	152.6	5.46						
20	030411001026	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式:暗配	m	6.27	24.15						
21	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	9	35.71						
22	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	1	82.6						
23	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	29.2	39.28						
24	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内主筋 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	22.9	13.33						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
25	030409002003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:户外	m	34.8	31.13						
26	030414011003	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1	1357.18						
27	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:详电气系统图 3. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1	420.64						
		弱电工程										
28	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:控制箱 2. 材质:钢质、静电喷涂 3. 规格:满足规范及设计要求 4. 安装方式:暗装	个	1	493.54						
29	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	2	10.65						
30	030411001027	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式:暗配	m	13.4	12.4						
31	030411004019	配线	1. 名称:电话线 2. 型号、规格:HBV 2*0.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	9.8	2.04						
32	030502005002	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽六类宽带网络线 2. 规格:UTP. CAT. 6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿放	m	9.3	5.09						
33	030502007002	光纤	1. 名称:光纤 2. 规格:12芯单模光纤 3. 敷设方式:配管内铺设	m	13.2	11.1						
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称: 门卫室-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		电气照明工程										
1	030401002001	室外箱变	1. 名称:室外箱变 2. 型号:630kVA干式变压器 3. 暂定税前包干价: 130000元/台	台	1	130000						
2	030113008001	柴油发电机	1. 名称:柴油发电机 2. 型号:容量为250kW 3. 安装方式:落地安装 3. 暂定税前包干价: 100000元/台	台	1	100000						
3	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:满足规范及设计要求 3. 开挖方式:人工配合机械开挖 4. 弃土运距:就地堆放不装车	m3	429.6	3.86						
4	010103001009	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距:投标人根据现场情况自行确定	m3	429.6	19.75						
5	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	65.8	35.71						
6	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	37.6	52.98						
7	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	403.8	111.52						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
8	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	85.1	453.39						
9	030408001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	273.7	615.86						
10	030408001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-3*4mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	56.3	30.4						
11	030408001032	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-3*6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	201.9	32.42						
12	030408001033	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	272.1	39.81						
13	030408001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-5*10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	173.8	58.22						
14	030408001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BBTRZ-1kV-4*95+1*50mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	56.3	382.18						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
15	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:多芯软导线 3. 规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	113.62	4.26						
16	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZN-KVV-4*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	340.86	12.65						
17	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:NH-KVV-4*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	113.62	12.65						
18	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	36	82.6						
19	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:16mm2以上35mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	12	160.51						
20	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:70mm2以上120mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4	240.27						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
21	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:多芯型 3. 规格:95mm2以上240mm2以下 4. 材质、类型:铜芯、干包式 5. 安装部位:室内 6. 电压等级（kV）:1KV以下	个	6	373.51						
22	030408007003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头 2. 型号:≤6芯 3. 安装部位:室内 4. 电压等级（kV）:1KV以下	个	20	84.39						
23	030411001028	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC20 3. 配置形式:埋地	m	56.3	17.21						
24	030411001029	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC32 3. 配置形式:埋地	m	474.01	26.43						
25	030411001030	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC40 3. 配置形式:埋地	m	173.82	36						
26	030411001031	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格：RC150 3. 配置形式:埋地	m	56.3	178.06						
27	030411001032	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式:埋地	m	568.1	14.76						
28	030411001033	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式:埋地	m	65.79	23.41						
29	030411001034	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式:埋地	m	37.64	32.44						
30	030411001035	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式:埋地	m	403.78	73.22						
31	030411001036	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式:埋地	m	358.78	152.47						
32	030411001037	配管	1. 名称:七孔梅花管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32×2.0/1.6×7 4. 配置形式:埋地敷设	m	463.96	32.76						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
33	010507006001	弱电检查井	1. 弱电检查井尺寸、做法：1200*900*1380mm，支架详图集08D800-7 2. 井壁:200mmC25混凝土(泵送) 3. 底板、盖板混凝土强度等级:C25商品混凝土(泵送) 4. Φ800混凝土井盖井座 5. 含钢筋制安、模板安拆、脚手架搭拆等	座	4	2042.15						
34	010507006002	电缆井	1. 电缆井尺寸、做法：1200*900*1680mm 2. 类型：小型直通型(混凝土浇筑) 3. 垫层混凝土强度：C10商品混凝土(泵送) 3. 井壁混凝土强度:200mmC30混凝土(泵送) 4. 底板、盖板混凝土强度等级:C30商品混凝土(泵送) 5. Φ770混凝土井盖井座 6. 含钢筋制安、模板安拆、脚手架搭拆、支架等 7. 做法：详国标图集07SD101	座	1	2824.75						
35	010507006003	电缆井	1. 电缆井尺寸、做法：2000*1700*2400mm 2. 类型：小型直通型(混凝土浇筑) 3. 垫层混凝土强度：C10商品混凝土(泵送) 3. 井壁混凝土强度:200mmC30混凝土(泵送) 4. 底板、盖板混凝土强度等级:C30商品混凝土(泵送) 5. Φ770混凝土井盖井座 6. 含钢筋制安、模板安拆、脚手架搭拆、支架等 7. 做法：详国标图集07SD101	座	4	6040.35						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
36	010507006004	电缆井	1. 电缆井尺寸、做法：2500*1200*2400mm 2. 类型：小型90° 转角型（混凝土浇筑） 3. 垫层混凝土强度：C10商品混凝土（泵送） 3. 井壁混凝土强度:200mmC30混凝土（泵送） 4. 底板、盖板混凝土强度等级:C30商品混凝土（泵送） 5. φ 770混凝土井盖井座 6. 含钢筋制安、模板安拆、脚手架搭拆、支架等 7. 做法：详国标图集07SD101	座	5	5911.82						
		给排水工程										
37	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:满足规范及设计要求 3. 开挖方式:人工配合机械开挖 4. 弃土运距:就地堆放不装车	m3	690	3.86						
38	010103001010	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距:投标人根据现场情况自行确定	m3	381.4	19.75						
39	040201020001	中粗砂垫层	1. 密实度要求:满足设计要求及相关规范 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范	m3	145.81	179.21						
40	040201020002	中粗砂回填	1. 密实度要求:满足设计要求及相关规范 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范	m3	149.72	128.35						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
41	030413004001	管道包封	1. 名称:管道包封混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含商品混凝土运输、泵送、浇筑、振捣、养护 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	20.02	666.5						
42	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	308.6	24.95						
43	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	15.24	29.76						
44	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	393.91	60.21						
45	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN300 SN8 4. 连接形式:承插连接、胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	256.18	122.24						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
46	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN400 SN8 4. 连接形式:承插连接、胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 警示带形式:满足规范及设计要求 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	129.1	177.01						
47	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含水表一只、闸阀两只、倒流防止器一只、Y型过滤器一只、可曲挠橡胶接头一个及支架等。 5. 安装方式:详12S108-1/P54图集	组	2	2250.3						
48	010507006005	雨水检查井	1. 部位:室外 2. 名称:塑料雨水检查井Φ630 3. 其它:详设计施工图纸	座	5	1135.46						
49	010507006006	污水检查井	1. 部位:室外 2. 名称:塑料污水检查井Φ630 3. 其它:详设计施工图纸	座	17	1135.46						
50	010507006007	单篦雨水口	1. 井净空尺寸:680*380*1000mm 2. 井底板:100mm厚C20商品混凝土(泵送) 3. 井壁:M10水泥砂浆砌240mm免烧砖,内侧M10水泥砂浆勾缝 4. 井篦:铸铁平篦 5. 做法:详见图集16S518-P8	座	9	657.08						
51	010507006008	化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池(20m³) 2. 规格、做法:详图集14SS706-DYGKY-7#-I 3. 其他:满足规范及设计要求	座	1	8423.4						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
52	010507006009	玻璃钢隔油池	1. 名称：玻璃钢隔油池（4m3） 2. 做法：详设计施工图纸 3. 其他：满足规范及设计要求	座	1	2093.48						
53	010507006010	阀门井	1. 阀门井尺寸、做法：井内径Φ1200mm、井深1500mm，做法详图集02S502 2. 垫层混凝土强度等级:C15商品混凝土(泵送) 3. 井壁:M10水泥砂浆砌240mm免烧砖，内面抹20mm厚防水砂浆 4. 底板、盖板混凝土强度等级:C25商品混凝土(泵送) 5. Φ700混凝土井盖井座 6. 含钢筋制安、模板安拆、脚手架搭拆等	座	2	2518.69						
54	010507006011	水表井	1. 水表井尺寸、做法：内空尺寸2150*1100*1400（mm），做法详图集02S502 2. 垫层混凝土强度等级:C15商品混凝土(泵送) 3. 底板:200mm厚C25商品混凝土(泵送) 4. 井壁:M10水泥砂浆砌240mm免烧砖，内面抹20mm厚防水砂浆 5. 盖板:150mm厚C25商品混凝土(泵送) 5. Φ700混凝土井盖井座 6. 含钢筋制安、模板安拆、脚手架搭拆等 7. 不包含水表、蝶阀、止回阀、可曲挠橡胶接头	座	2	1890.99						
		消防工程										
55	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:满足规范及设计要求 3. 开挖方式:人工配合机械开挖 4. 弃土运距:就地堆放不装车	m3	133.9	3.86						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
56	010103001011	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距:投标人根据现场情况自行确定	m3	35.2	19.75						
57	040201020003	中粗砂垫层	1. 密实度要求:满足设计要求及相关规范 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范	m3	33.49	179.21						
58	040201020004	中粗砂回填	1. 密实度要求:满足设计要求及相关规范 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范	m3	65.31	128.35						
59	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:投标单位根据现场情况自行考虑 3. 含弃土场消纳费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	98.7	24.95						
60	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称 :消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 3. 做法: 详国标99S203/12	套	2	1180.7						
61	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式、干管安装 2. 型号、规格:SS100/65-1.6 球墨铸铁 3. 附件材质、规格:含底座及弯头等全套，具体详图集13S201	套	3	998.01						
62	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	63.59	86.41						
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
63	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	102.11	138.27						
64	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN20 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	25.86	14.14						
65	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN32 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装	m	155	18.15						
66	050103002001	快速取水器	1. 名称:快速取水器 2. 规格: DN20 3. 材质: 塑钢 4. 含取水器配套圆形阀箱(成品)	个	7	216.15						
67	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:耐腐蚀明杆闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	402.75						
68	030810002006	法兰	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:沟槽式法兰 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式(卡箍)连接	副	2	227.08						
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。



## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 室外附属-安装工程

标段：华宁县托育综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



## 主要材料价格表

工程名称: 室外附属-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]