



中标公示发布登记表

编号：GC532600202400383001001

招标人	马关县锦农业开发有限公司			联系人及电话		潘延兵 0876-7368155		
工程名称	文山州马关县乡村振兴产业融合发展奶业产业园建设项目（二次）							
招标代理机构	云南方盛项目管理咨询有限公司							
招标备案编号				招标方式		<input checked="" type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 邀请		
招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 其他							
开标时间	2024 年 07 月 24 日 08 时 30 分							
招标规模	<p>项目规划占地面积约 786.3 亩，总存栏 5000 头的标准化奶牛养殖场，包括生活区、生产区、饲草区、粪污处理区和场区配套设施等，总建筑面积 77861.55 m²，硬化地面和道路 24990 m²；围墙（砖墙、铁艺围墙或电焊网）4500m，附属构筑物以及养殖奶牛所需机械设备等。一、生活区：1. 宿舍用房：新建砖混结构管理人员宿舍用房 1 栋，总面积 1088.1 m²；2. 食堂：新建砖混结构管理人员食堂 1 栋，总面积 538.83 m²；3. 办公用房：新建砖混结构管理人员办公用房 1 栋，总面积 647.84 m²；4. 消毒更衣室：新建砖混结构消毒更衣室 1 栋，总面积 193.41 m²；5. 门卫室：新建砖混结构门卫室 2 栋，总面积 100.15 m²；6. 水泵房：新建钢筋混凝土框架结构水泵房 1 栋，总面积 113.77 m²；7. 配电室：新建钢筋混凝土框架结构配电室 1 栋，总面积 344.43 m²；8. 电动车车棚：新建轻钢膜结构电动车车棚 1 栋，总面积 120 m²；9. 蓄水池：新建钢筋混凝土蓄水池 1400m³。二、生产区：1. 牛舍：牛舍设计为光伏牛舍结构，采用门式轻钢屋架结构，檐高 5 米，钢结构屋顶三角区域采用 0.6 厚单层彩钢板，屋面采用单层 0.5mm 彩钢板+50mm 厚玻璃丝棉，为后期预留光伏板安装条件。（1）成年母牛舍：新建门式轻钢屋架结构成年母牛舍 5 栋，总面积 41332 m²；（2）后备牛舍：新建门式轻钢屋架结构后备牛舍 2 栋，总面积 15120 m²；（3）哺乳犊牛舍：新建门式轻钢屋架结构哺乳犊牛舍 1 栋，总面积 3132 m²。2. 挤奶厅：80 转盘挤奶厅采用钢筋混凝土框架结构，转盘区域、待挤区、挤奶通廊、转群通廊采用光伏屋面结构设计，采用门式轻钢屋架结构，檐高 5 米，钢结构屋顶三角区域采用 0.6 厚单层彩钢板，屋面采用单层 0.5mm 彩钢板+50mm 厚玻璃丝棉，为后期预留光伏板安装条件。（1）80 转盘挤奶厅：新建钢筋混凝土框架结构 80 位转盘奶厅 2 层，总面积 1068.96 m²；（2）转盘区域：新建门式轻钢屋架结构，总面积 1190 m²；（3）待挤区：新建门式轻钢屋架结构，总面积 2346 m²；（4）挤奶通廊：新建门式轻钢屋架结构，总面积 600 m²；（5）转群通廊：新建门式轻钢屋架结构，总面积 180 m²。3. 大挤奶厅冲洗池：新建钢筋混凝土结构大挤奶厅冲洗池 1 个，占地面积 94.09 m²，容积 470.45m³。4. 中转池：新建钢筋混凝土结构大挤奶厅中转池 1 个，容积 1992m³。三、饲草区：1. 青贮窖：新建钢筋混凝土饲草青贮窖 3 个，总面积 10962.54 平方米，总容积 43850.16m³；2. 干草棚：新建门式轻钢屋架结构干草棚 1 栋，总面积 1488.3 m²；3. 固定搅拌站：新建门式轻钢屋架结构固定搅拌站 1 栋，总面积 1488.3 m²；4. 精料库：新建门式轻钢屋架结构精料库 1 栋，总面积 1978.82 m²；5. 机械设备库：新建门式轻钢屋架结构机械库 1 栋，总面积 708.1 m²；6. 青贮液收集池：新建钢筋混凝土青贮液收集池 1 个，总面积 12 m²，总容积 43.2m³；7. 硬化地面：10290 m²。四、粪污处理区：1. 固液分离车间：新建轻钢膜结构固液分离车间 1 栋，总面积 4082.54 m²。2. 集污池和污水池：新建钢筋混凝土集污池和污水池 3300m³；3. 厌氧发酵存储塘（氧化塘）：新建钢筋混凝土厌氧发酵存储塘 1 个，面积 31800 m²；4. 服务池：新建钢筋混凝土服务池 1 个，占地面积 12.96 m²，容积 97.2m³；5. 固液分离平台：新建钢筋混凝土固液分离平台 15 m²。五、其他附属设施：1. 场内混凝土道路 12500 m²；2. 围墙 500m，网围栏 4000m；3. 场区硬化 2200 m²；4. 消毒池 120 m²；5. 场地平整：土方开挖 753659.76m³，土方回填 839008.68m³；6. 场区内给排水管道、电力电气、场区景观大门、地磅基础、挡土墙护坡等。六、机械设备：1. 牛舍设备：成年母牛舍养殖设备 5 套，后备牛舍养殖设备 2 套，哺乳犊牛舍养殖设备 1 套；2. 挤奶厅设备：80 位挤奶厅设备一套，小奶厅设备一套；3. 饲草饲料加工储存设备：包括饲料粉碎机、搅拌机、撒料车、装载机、叉车、拖拉机等；4. 粪污处理设备：包括粪污无害化处理设备、运污物罐车等；5. 其他仪器设备：包括地磅、发电机、自动雾化加湿消毒仪、监控和网络设备等。七、设计服务范围：包括工艺设计、方案设计、初步设计、施工图设计，形成设计成果并通过审查。八、勘察服务范围：详勘。</p>							
结构类型	框架结构							
公示时间	2024 年 07 月 25 日至 2024 年 07 月 27 日							
采用评标办法	综合评估法		项目总投资		17941.85 万元		建筑安装工程费及其他费用下浮率（%）	0.3
设计费（元）	2075000.00		勘察费钻孔进尺单价（元/m）		95.00		设备总报价（元）	35906182.00
拟中标人	云南鑫沛建筑工程有限公司（牵头人）、四川省兴发规划建筑设计有限公司、曲靖合盛勘测有限公司					联系电话		08767368172

中标 <input type="checkbox"/> (万元) \ <input checked="" type="checkbox"/> 费率(%)	建筑安装工程费及其他费用下浮率: 0.3%; 勘察费钻孔进尺单价: 95.00 元/m; 设计费: 2075000.00 元; 设备总报价: 35906182.00 元		质量 勘察、设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准; 保证各专项工程验收通过。设备运输、安装、调试、验收合格,符合国家相关技术规范要求。
<input checked="" type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input checked="" type="checkbox"/> 设计/勘察期限			签订合同之日起 365 天内完工 (勘察不超过 30 天, 设计不超过 60 天)
项目经理	苏太奎	项目经理资质等级	一级
设计负责人	冯美歌	设计负责人资质等级	一级
勘察负责人	黄日金	勘察负责人资质等级	注册土木工程师 (岩土)
业绩	设计方业绩: 洱源县万头奶牛养殖示范牧场 (一期 6200 头) 项目工程总承包合同; 勘察方业绩: 半山名居建设项目详细勘察; 施工方业绩: 马关县马白镇花枝格村年出栏万头生猪养殖项目		
该工程经评标委员会评审, 推荐出中标候选人情况如下:			
第一中标候选人	云南鑫沛建筑工程有限公司 (牵头人) 成员一: 四川省兴发规划建筑设计有限公司 成员二: 曲靖合盛勘测有限公司		得分 (票) 88.43
第二中标候选人	勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 (牵头人) 成员一: 云南垠拓勘察设计有限公司 成员二: 四川宏吉建筑设计有限公司		得分 (票) 69.49
第三中标候选人	云南朗途建设工程有限公司 (牵头人) 成员一: 中叙设计集团有限公司 成员二: 云南研地勘测有限公司		得分 (票) 64.70
中标情况说明			
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定, 现将该项目中标结果予以公示, 接受社会监督。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的, 应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的, 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 招标人联系人: 潘廷兵 联系电话: 0876-7368155 行政监督部门联系电话: 0876-3066586			