

F-1：招标工程量清单封面

西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目

时间：2022年12月29日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1,893,801.20	壹佰捌拾玖万叁仟捌佰零壹元贰角
2	措施费	86,769.01	捌万陆仟柒佰陆拾玖元零壹分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	31,863.46	叁万壹仟捌佰陆拾叁元肆角陆分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	22,440.89	贰万贰仟肆佰肆拾元捌角玖分
2.3	其他措施费	32,464.66	叁万贰仟肆佰陆拾肆元陆角陆分
3	其他项目费	1,928.28	壹仟玖佰贰拾捌元贰角捌分
4	其他规费	1,350.37	壹仟叁佰伍拾元叁角柒分
5	税金	196,401.04	壹拾玖万陆仟肆佰零壹元零肆分
6	其他		
7	招标控制价总价	2180249.90	贰佰壹拾捌万零贰佰肆拾玖元玖角
8	备注		

编制单位：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		人行钢梯										
1	04B001	人行钢梯	1. 人行钢梯 2. 其他：详设计	项	1							
		行车道										
2	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土面层	m2	2800							
3	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石垫层, 碎石粒径为3-5cm	m2	2800							
4	040202009001	砂砾石	1. 3cm厚粗砂层	m2	2800							
		人行道										
5	040202001001	原有道路凿毛	1. 原有道路凿毛	m2	4800							
6	040203006001	透水混凝土	1. 6cm厚中粒式透水混凝土, 强度C25	m2	4800							
7	040203006002	透水混凝土	1. 4cm厚细粒式透水混凝土路面, 强度C25	m2	4800							
		太阳能路灯										
8	030412007001	一般路灯	1. 太阳能景观灯	套	69							
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 太阳能路灯独立基础 2. 原槽浇筑, 混凝土标号C25	m3	29.81							
		花池、绿化										
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌花池 2. 墙体类型: 120mm, 高度450mm	m3	11.18							
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 花池面抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比: 白瓷砖	m2	93.15							
12	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求: 人工回填种植土	m3	15.53							
13	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 栽植金悠菊 2. 单位面积株数: 25株/m2	m2	203.03							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目 标段:

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2. 工程招投标文件时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

规费、税金项目计价表

工程名称：西畴县董马乡后坝片区机耕路硬化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

