



中标公示编号:	GC532600202400620001001	中标价:	建安工程费下浮 1.3%; 设计费 294000.00 元
工程名称:	文山州富宁县百色水利枢纽富宁库区转产上岸芒果提质增效建设项目 (EPC+O) 总承包		
项目负责人:	李军磊	注册证号	云 1532019202000497
招标人:	富宁县搬迁安置办公室		
招标代理机构:	中佺工程项目管理 (云南) 有限公司		
工期:	项目基础设施建设周期为 400 日历天。其中设计周期 40 日历天; 施工工期为 360 日历天, 上述时间不包含评审及报批所用时间。项目建成后运营周期 6 年。	开标时间:	2024 年 12 月 02 日 09: 00 分
采用评标办法:	综合评估打分法		
招标类别:	(EPC+O) 总承包	招标方式:	公开招标
招标规模:	<p>该项目涉及 3506 亩芒果基地的提质增效, 其中涉及现状已建成基地 3169 亩, 新建基地 337 亩。具体建设内容如下:</p> <p>(1) 采购安装灌溉管网, 包括各种管材共 499479m, 其中镀锌引水钢管 10720m、PE 灌溉水管 488759m、喷头 (20L/H) 159220 个、毛管阀门 47520 个、三通管接头 (DN50 和 DN32) 共 3072 个、毛管堵头 (DN15) 10890 个。</p> <p>(2) 采购安装二级水泵 16 套, 一级水泵 15 套 (包含水泵配电设备)。</p> <p>(3) 建设水池共 32 个 (16 个高位水池、16 个进水前池), 其中 1 个 200 立方米, 31 个 50 立方米。</p> <p>(4) 建设芒果基地管理用房 2 座, 结构形式为砖混结构, 每栋的总建筑面积为 50.89m², 占地面积 53.74m², 地上一层, 建筑高度 3.8m, 其功能包括值班休息室、卫生间、工具间、办公区、会议区。</p> <p>(5) 建设标准化水泵房 16 座, 结构形式为砌体结构, 每座的建筑面积为 8.55 m², 占地面积 8.55 m², 地上一层, 建筑高度 2.45m, 其功能主要是存放提水水泵及其相关设备。</p> <p>(6) 建设芒果基地内 3 条道路工程, 其中: ①丰洞地块机耕道硬化, 长度 408m; ②百英地块机耕道硬化, 长度 3010m; ③龙芽地块新建机耕道, 长度 912m。</p> <p>(7) 新建 337 亩芒果种植示范基地, 主要包括修台地、开穴 (槽)、种苗采购、种植、修 (剪) 枝、病虫害防治、施肥等。</p> <p>(8) 3506 亩基地内芒果树的嫁接工程, 3184.4 亩基地内芒果的灌溉工程。</p> <p>(9) 开展芒果生产管理技术培训 2000 人次。</p> <p>(10) 运营期内的包销待售、日常管理维护。</p>		
公示开始时间:	2024 年 12 月 03 日	公示结束时间:	2024 年 12 月 05 日
拦标价	设计费招标控制上限价为 30.00 万元。 工程费招标控制上限价为 1667.47 万元。	投标人数量:	3

中标方资质:	工程设计综合资质甲级、水利水电工程施工总承包壹级	质量:	<p>(1)设计质量标准:符合国家相关规范要求及行业要求,相关成果通过审查并取得行业部门相关审批文件。通过审查,满足使用功能,符合国家相关标准;并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并通过审批。</p> <p>(2)施工质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。</p> <p>(3)运营质量标准:符合国家、行业及地方现行的农业相关标准及规范。</p>
业绩:(近期一个)	/		
第一中标候选人:	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(富宁禾木农业有限公司、广西百晨农业开发有限公司)	得分(票):	91.17
第二中标候选人:	云南锐锋建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司、广西果润农业科技有限公司)	得分(票):	74.78
第三中标候选人:	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	得分(票):	72.80
否决投标情况说明	无		
中标情况说明:	<p>一、公示时间:三个工作日;</p> <p>二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 招标人联系人:罗岑斌 联系电话:0876-6128885 行政监督部门联系电话:0876-6122235</p>		