

鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程

合同协议书

甲方：鹤庆县地方公路管理段

乙方：云南润辰建设工程有限公司

2024 年 3 月



合同协议书

鹤庆县地方公路管理段（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程（项目名称），已接受云南润辰建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程，路线全长 8.542 公里，拟按四级公路标准建设，路基宽度 4.5/6.5 米，路面宽度 4.5 米。项目主要实施内容为水泥混凝土路面及其他附属设施。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 补遗书；

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 项目专用合同条款；

(6) 公路工程专用合同条款；

(7) 通用合同条款；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同



约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌佰壹拾万贰仟零捌拾壹元伍角壹分（¥8102081.51 元）。

5. 承包人项目经理：施云雪（云 2532021202155349），项目总工：李桂银，安全管理工程师：胡涛（云交安 C（21）G04441）。

项目经理及总工不允许变更，且每月出勤在 15 天以上，项目经理及总工不得同时请假。出勤不足时，按 1000 元/天罚款；确需变更项目经理及总工的，每变更一次项目经理罚款 1 万元，每变更一次总工罚款 1 万元，且用同等资质和经历的人员替换。

安全管理工程师（持有 C 类及以上安全生产考核合格证）每月出勤在 22 天以上，出勤不足时，按 1000 元/天罚款，不得变更，确需变更安全管理工程师的，每变更一次罚款 0.5 万元，且用同等资质和经历的人员替换。

其他主要管理人员每月出勤在 22 天以上，出勤不足时，按 500 元/天罚款，不得变更，确需变更的，每变更一次罚款 0.5 万元，且用同等资质和经历的人员替换。

6. 工程质量符合国家验收标准，交竣工验收一次性达到合格工程。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指令开工，总工期 8 个月（具体开工时间以开工令为准）。

10. 施工期间每次支付的金额不超过本次计量额的 50%，交工验收合格、资料归档齐全后支付至总投资的 90%，竣工结算审计后支付至



100%，并按规定缴纳 3%的质保金。

11. 本协议书在双方法定代表人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书正本贰份、副本捌份，合同双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖单位章）：

鹤庆县地方公路管理段

法定代表人：



2024 年 3 月 18 日

承包人（盖单位章）：

云南润辰建设工程有限公司

法定代表人：





2024 年 3 月 18 日



工程量清单表

合同段：鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（费率0.35%）	总额	1	27828.59	27828.59
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险（费率0.05%）	总额	1	3975.73	3975.73
102	工程管理				
102-3	安全生产费				
102-3-1	安全生产费（费率1.5%）	总额	1	119265.4	119265.4
<div>   </div>					
第100章 合计 人民币 151069.72 元					

清单 第 1 页 共 5 页



工程量清单表

合同段：鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方（含挖台阶土方）	m3	18778	9.46	177639.88
203-1-2	挖石方	m3	4078	25	101950.00
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
204-1-1	利用土石混填	m3	2608	4.6	11996.80
204-1-5	涵台背回填碎石土	m3	880.07	32.23	28364.66
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-2	现浇混凝土边沟				
207-1-2-1	C20现浇混凝土边沟	m3	1135.06	538.25	610946.05
207-1-2-2	C20现浇混凝土消力坎	m3	2.06	515.04	1060.98
218	改沟、改渠、改路防护				
218-2	现浇混凝土				
218-2-1	C20混凝土涵洞口附属	m3	62.56	531.26	33235.63
第200章 合计 人民币 965194 元					

清单 第 2 页 共 5 页



工程量清单表

合同段：鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-7	级配碎（砾）石基层				
306-7-1	级配碎石基层 厚10cm	m2	49558	18.23	903442.34
312	水泥混凝土路面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1	C30混凝土路面 厚20cm	m2	46738	107.19	5009846.22
313	培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培土路肩				
313-1-1	培土路肩（土夹石）	m3	1540	27.27	41995.8

工程量清单表

合同段：鹤庆县龙开口镇南北管村水泥混凝土路面工程

标表2

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
419-1-1	挖土方	m3	189.26	9.47	1792.29
419-1-2	挖石方	m3	47.32	22.23	1051.92
419-1-3	Φ1000mm圆管涵安装	m	100	717.25	71725
419-1-4	C15混凝土管型基础	m3	90.5	453.92	41079.76
419-1-5	C15片石混凝土一字墙	m3	184.22	467.14	86056.53
第400章 合计 人民币 201705.5 元					

清单 第4页共5页



工程量清单表

合同段：鹤庆县龙开口镇南北箐村水泥混凝土路面工程

标表2

第600章 安全设施及预埋管线工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
602-3-1	路侧波形梁钢护栏				
602-3-1-1	路侧波形梁护栏Gr-C-4E (φ114*4.5*2100mm 立柱间距4m)	m	3628	198.06	718561.68
602-3-1-2	路侧波形梁护栏Gr-C-2E (φ114*4.5*2100mm 立柱间距2m 含端头、反光膜)	m	288	254.17	73200.96
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	单柱式三角形交通标志牌 (面板: △70cm 厚3mm)	套	20	888.95	17779
604-1-2	单柱式圆形交通标志牌 (面板: ○60cm 厚3mm)	套	2	912.8	1825.6
604-1-3	单柱式矩形交通标志牌 (面板: □80*50cm 厚3mm)	套	2	962.68	1925.36
604-1-4	单柱式矩形交通标志牌 (面板: □80*80cm 厚3mm)	套	1	1147.24	1147.24
604-1-5	广角镜 φ80cm	套	15	688.84	10332.6
604-1-6	道口桩 φ114*4.5*1200mm (含基础及反光膜)	根	4	197.34	789.36
604-6	里程碑				
604-6-1	C30预制混凝土里程碑 (400*450*1000mm)	个	8	95.61	764.88
605	道路交通标线				
605-8	轮廓标				
605-8-1	反射型轮廓标	个	511	3.68	1880.48
605-10	减速带				
605-10-1	橡胶减速丘				
605-10-1-1	橡胶减速丘 40*5cm	㎡	4.5	137.95	620.77
第600章 合计 人民币 828827.93 元					

清单 第 5 页 共 5 页

