

红石岩堰塞湖移民安置区鲁甸县火德红镇美丽家园·移民新村建设项目施工招标

招标公告

1.招标条件

本招标项目红石岩堰塞湖移民安置区鲁甸县火德红镇美丽家园·移民新村建设项目，已由昭通市水电移民工作办公室综合科以昭移办复〔2024〕95号批准建设，建设资金来自大中型水库移民后期扶持专项资金，资金已落实，招标人为鲁甸县水务局（以下简称“招标人”），招标代理机构为云南广正招标咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，欢迎潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

（一）公共设施建设工程

1. 文化活动广场

（1）提升改造现有文化活动广场 984m²，改造内容包括广场铺装 742.07m²（结构层为：10cmC25 水泥混凝土垫层+3cm1:3 干硬性水泥砂浆+3cm 厚 30*30 广场砖），安装预制块路缘石 224m，配置防腐木材质成品凳 8 个、不锈钢材质垃圾桶 4 个、健身器材 1 套，安装太阳能路灯 9 盏。

（2）新建广场 7301m²，建设内容包括广场铺装 3516m²（结构层为：15cm 级配碎石基层+10cmC25 水泥混凝土垫层+2cm1:3 水泥砂浆+1cm1:2 水泥砂浆粘结层+广场砖），场地硬化 352m²（结构层为：15cm 天然砂砾石调型层+15cmC20 水泥混凝土+2 道防滑漆），安装路缘石 114.6m，新建 M7.5 浆砌片（块）石挡土墙 280.44m³，安装钢管防护栏杆 191m，新建砖砌石景观墙 33.66m、景观廊架 33m（方管钢架木檩结构，规格 3m/跨，共 11 跨）、花架 5 个方管钢架木檩结构，规格 7.5m/个）、景观亭 3 个（重檐六角亭）配置健身器材 2 套、防腐木材质坐凳 10 个、不锈钢材质垃圾桶 6 个，安装景观石 3 块，安装太阳能路灯 31 盏及相关附属设施。

2. 文体活动场所

（1）改建水泥混凝土篮球场一个（面积 1308m²），将现有球场标线范围内场地改造为塑胶场地，结构层为：5mm 硅 PU 塑胶面层+15cmC25 水泥混凝土提浆压光抹面兼找平+5mm 硅 PU 塑胶面层；其余部分为水泥混凝土加铺。

（2）新建标准篮球场 2 个，配置篮球架 4 个，安装配套太阳能路灯 15 盏，配套绿化 194m²、配置成品凳 12 个、垃圾桶 16 个。篮球场地结构层为：15cm 级配碎石基层+15cmC25 水泥混凝土提浆压光抹面兼找平+5mm 硅 PU 塑胶面层。

3. 农贸市场

新建农贸市场用地面积 909.33m²，主体建筑为地上 1 层大棚建筑，建筑占地面积 621.76m²，建筑面积 310.88m²（面积折半计算），建筑设计使用年限 50 年，7 度抗震设防，层高为 6.33m，轻钢结构。设置有蔬菜、水果、豆制品、副食、肉类等区域组合式固定摊位 78 个。建筑抗震设防等级为三级，主要活荷载

设计取值为走道、楼梯间 3.5kN/m²、卫生间 2.5kN/m²、上人屋面 2.0kN/m² 不上人屋面 0.5kN/m²，结构耐火等级为二级。建筑供水由市政给水管网直接供给，供水管管径为 dn200，供水水压为 0.20Mpa；建筑排水采用雨污分流设置方式，雨水通过雨水井收集后经地下雨水管道排入附近市政管网，污水通过化粪池处理后排入附近污水管网。建筑用电通过片区市政电网供电。

4. 亮化工程

安装太阳能路灯 443 套，其中 210 盏沿道路两侧对称布置，灯杆高度 9m，安装间距为 25m/盏；173 盏为单侧布置，灯杆高度为 7m，安装间距为 20m/盏；文化活动广场片区布置 60 盏，灯杆高度为 6m。路灯灯具选用半截光型灯具，灯具结构均为一体化 LED 光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级为 IP66，维护系数 0.7，光效为 100Lm/W。灯杆采用优质碳素钢板 Q235 经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面喷乳白色塑层装饰；太阳能电池组件采用 1*150Wp 多晶硅太阳能电池板，配 130AH 磷酸铁锂电池，路灯输入电压 12V；太阳能路灯均配功率智能控制板，控制系统采用自动控制，控制方式为时、光、分时全自动控制。

5. 绿化工程

绿化工程为改造小广场绿化及拟建文化活动广场配套绿化，绿化工程包括栽植雪松 59 株(胸径 8-10cm)、桂花 92 株(胸径 8-10cm)、碧桃 17 株(胸径 8-10cm)、滇朴 28 株(胸径 8-10cm)、银杏 46 株(胸径 8-10cm)、红花檵木球 29 株(冠幅 80-100cm)、红叶石楠球 30 株(冠幅 80-100cm)、腊梅球 22 株(冠幅 80-100cm)、紫藤 60 株(冠幅 80-120cm)、爬山虎 86 株(冠幅 80-120cm)、红叶石楠 307m²(2 株高 30-35cm)、皇冠菊 113m²、金森女贞 267m²(株高 30-35cm)、红花檵木 321m²(株高 30-35cm)、日本矮麦冬 1771m²、喷播植草(灌木)籽 205m²。

(二) 基础设施建设工程

1. 道路工程

道路工程包括道路修复和道路改建，其中修复道路 3 条，全长 500m，改建道路 5 条，全长 544m。改建道路皆为水泥混凝土道路，路面结构层为：20cm 天然砂砾石调型层+20cm 水泥混凝土面层；道路修复为沥青混凝土加铺和人行道修复，沥青混凝土路面加铺结构层为：7cmAC-16 中粒式沥青混凝土+4cmAC-13 细粒式沥青混凝土；修复人行道结构层为：15cm 水泥稳定碎石基层+3cmM10 水泥砂浆+5cm 人行道砖。

2. 排水工程

项目区新建雨、污水管 11422m，其中：DN800 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管 775m(雨水管)，DN600 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管 932m(雨水管)，DN500 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管 3704m，DN400 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管 1170m，DN300 钢带增强 HDPE 螺旋波纹管 679m，DN200 改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管 862m，DN160PVC-U 管 1500m，DN110PVC-U 管 1800m，Φ700 污水检查井 257 个，Φ700 雨水检查井 81 个，铸铁雨水口 162 个，新建钢筋混凝土结构化粪池 5 个。排水体制采用雨污分流制，区内雨水直接排入室外，污水经化粪池收集处理后排入附近已建市政主管。雨、污水管均采用钢带增强聚乙烯 PE 螺旋波纹管，管道环刚度 SN=8KN/mm²，热缩套连接。DN150~DN100 的污水、雨水支管采用排水 PVC-U 管道。项目概算总投资 1997.219 万元，其中：工程费 1770.418 万元，工程建设其他费 168.63 万元。

2.2 工程地址：昭通市鲁甸县火德红集镇及周边移民安置区。

2.3 计划工期：12 个月。

2.4 计划投资：总投资约 1997.219 万元。

2.5 招标范围：具体招标范围及工作内容详见招标人提供的工程量清单及图纸。

2.6 质量要求：一次性验收合格。

2.7 资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求

3.1 企业资质要求：投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的企业，具有市政公用工程或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 人员要求：拟投入本工程的项目负责人必须具备市政公用工程或水利水电工程专业二级以上（含二级）建造师资格和有效的安全生产考核合格证（B 证），技术负责人需具有市政公用工程或水利工程相关专业中级及以上职称，需提供 2023 年 6 月以来任意连续三个月的社保证明。

3.3 财务要求：提供近三年（2021 年至 2023 年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表等的复印件）；新成立的企业提交成立起至今的财务审计报告；不能提供的应提交相关情况说明。

3.4 信誉要求：

（1）投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

（2）投标人信誉良好，在递交投标文件截止之日前未被列入“信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）”税收违法黑名单、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单、“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）经营异常名录。

（3）投标人及其法定代表人、项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网“<https://wenshu.court.gov.cn/>”查询结果为准）。

投标人须针对以上信誉要求提供相关信誉承诺及无行贿犯罪行为情况承诺书。

3.5 其他要求：

（1）根据昭通市人力资源和社会保障局《昭通市人力资源和社会保障局关于恢复服务平台查询农民工工资支付情况的函》，自 2024 年 11 月 11 日起，农民工工资支付信用记录查询，恢复通过“昭通市劳动保障监察服务平台”（以下简称“服务平台”）申请查询，登录网址为：

<https://ztldbzjc.com/labor/admin/login-home>，原邮箱查询方式不再使用。参与工程建设项目投标的各类企业在递交投标文件前 5 个工作日，登录服务平台申请查询（企业无账号的需先注册账号），服务平台收到申

请后，3个工作日内（不含提交申请当日）反馈结果，申请查询企业通过服务平台直接下载查询结果即可，农民工工资支付信用记录有效期为出具之日起20个自然日内有效。结果运用不作变更，与《昭通市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于再次优化农民工工资支付信用查询方式的通知》（昭治欠办通〔2024〕1号）有关要求一致，即：各投标企业必须将农民工工资支付信用记录查询结果作为要件编入投标文件，评标委员会对未提供工资支付信用记录查询或发生农民工工资拖欠行为的建筑施工企业，在投标评审时予以扣分；有拖欠工资重大违法行为的施工企业，在投标评审时，不予以通过其资格。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

（3）本次招标不接受联合体投标。

（4）投标人对上传的公司电子证照、人员证书、业绩等相关证明材料的真实性、完整性及合法性负责。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年11月21日09:00时至2024年11月27日23:59时（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）选择“昭通市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，获取招标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年12月11日09:30时。

5.2 递交方式：网上递交，递交网址：云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）选择“昭通市”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3 网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

5.4 开标方式：网上远程开标。

开标地点：鲁甸县公共资源交易中心开标厅。

投标人登录云南省公共资源交易信息网（<http://ggzy.yn.gov.cn/>）选择“昭通市”，按照《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》，在投标截止时间前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内，使用对本项目投标文件进行加密的数字证书完成本单位所有投标文件解密操作（即，点击解密、输入密码、密码确认）。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因投标人自身原因致使其投标文件未成功解密的投标视为无效投标。投标人若对本项目在线开标过程有任何异议，应在开标结束指令下达前提出。否则，视为投标人对本

项目开标过程无任何异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：010-86483801。

6.发布公告的媒介

本公告在云南省公共资源交易信息网 (<http://ggzy.yn.gov.cn/>) 上发布，对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，请投标人在递交投标文件前随时查看，以获取最新信息。因投标人不注意网站公告，导致后果由其自行负责，招标人及代理机构不承担任何责任。发布时间：2024 年 11 月 20 日。

7.联系方式

招标人：鲁甸县水务局

招标代理：云南广正招标咨询有限公司

地 址：鲁甸县文屏街道世纪大道 31 号

地 址：昭阳区凤霞路凤凰国际 A 座 7 楼

联系人：汤勇

联 系 人：何继梅

电 话：13638866228

电 话：13578023560 0870-2222036