

贡山县2024年供水保障设施维护项目

招标工程量清单

建设单位：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

咨询单位：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

日 期：\_\_\_\_\_

贡山县2024年供水保障设施维护项目

招标工程量清单

招标控制价（小写）：5597421.80元

（大写）：伍佰伍拾玖万柒仟肆佰贰拾壹元捌角整

招标人：

（单位盖章）

工程造价咨询  
人：

（单位资质专用章）

法定代表人或  
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或  
其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字执业资格章）

审核人：

（造价工程师签字执业资格章）

编制日期：

复核日期：

投标报价汇总表

工程名称： 贡山县2024年供水保障设施维护项目
 单位： 元

序号	分项工程	金额	备注
一	分类分项工程		
1	明里娃水源点维修		
2	一水厂维修		
3	卡娃河水厂维修		
4	气象局到文化小区维修		
5	石爬当泥石流损毁管维修		
6	石爬当水管改造		
7	打靶场蓄水池溢流管抢修		
8	东月谷及木腊泥石流流水管抢修		
9	双拉吓卡新水源点维修		
10	黑马水源、供水主管及溢流管维修		
11	嘎拉博供水系统维修		
12	咪咕安置点供水系统维修		
13	丹珠蒙古包供水系统维修		
14	丙中洛东风供水系统维修		
15	丙中洛甲申供水系统维修		
16	丙中洛重丁申供水系统维修		
17	普拉底草果加工厂供水维修		
18	腊早下片供水维修		

工程名称： 贡山县2024年供水保障设施维护项目

单位：元

序号	分项工程	金额	备注
19	丙中洛酱龙供水系统维修		
20	东月谷供水系统维修		
21	水务局供水系统维修		
22	丙中洛翁里二组供水系统维修		
23	丙中洛尼达当供水系统维修		
24	丙中洛羊古当供水系统维修		
25	丙中洛扎那桶供水系统维修		
26	丙中洛二组供水系统维修		
27	丙中洛东风二组供水系统维修		
28	丙中洛东风二组供水系统维修		
29	捧当闪当活动室供水系统维修		
30	捧当闪当老师宿舍供水系统维修		
31	捧当永拉嘎二组供水系统维修		
32	捧当永拉嘎四组供水系统维修		
33	捧当从尼供水系统维修		
34	捧当桶当检查站供水系统维修		
35	捧当桶当二号公厕供水系统维修		
36	捧当桶当三号公厕供水系统维修		
37	茨开镇新增维修工程		
38	丙中洛镇新增维修工程		
39	捧当乡新增维修工程		
40	普拉底乡新增维修工程		

工程名称： 贡山县2024年供水保障设施维护项目

单位： 元

序号	分项工程	金额	备注
41	独龙江乡新增维修工程		
42	独龙江水网抢修工程		
43	茨开镇独龙江乡龙元村、献九当村、迪政当村等入户供水管线应急维修工程		
二	措施项目		
	安全生产措施费 2.5%		
三	其他项目		
合计			



# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
1	1	明里娃水源点维修				
2	500202008001	热镀锌钢管 DN300×6mm	m	22		
3	500202008002	热镀锌钢管 DN200×6mm	m	63		
4	500202008003	热镀锌钢管拆除DN300×6mm	m	22		
5	500202008004	热镀锌钢管拆除DN200×6mm	m	63		
6	500101002001	人工土方开挖	m3	17.21		
7	500102001001	人工石方开挖	m3	1.91		
8	500109001001	C25混凝土取水口	m3	0.11		
9	2	一水厂维修				
10	500114001001	0.8mm厚彩钢板围挡	m2	115.84		
11	500114001002	0.8mm厚彩钢板屋面	m2	91.35		
12	500111002001	热镀锌钢管40*88*2.4mm屋架	m	379.7		
13	500114001003	H1.2m不锈钢栏杆安装	m	37.6		
14	3	卡娃河水厂维修				
15	500114001004	0.8mm厚彩钢板屋面	m2	280.24		
16	500114001005	0.8mm厚彩钢板围挡	m2	307.61		
17	500114001006	H1.2m不锈钢栏杆安装	m	1.1		
18	500114002001	拆除栏杆	m	92		
19	500111002002	热镀锌钢管40*88*2.4mm屋架	m	416.36		
20	4	气象局到文化小区维修				
21	500114001007	2.0m钢丝树胶护栏	m	19		
22	500114001008	水池护网	m2	24		
23	500202008005	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	723		
24	500202008006	热镀锌钢管 DN40×3.5mm	m	268		
25	5	石爬当泥石流损毁管维修				
26	500202008007	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	118		
27	500202008008	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	60		
28	500202008009	热镀锌钢管维修 DN150×4.5mm	m	400		
29	500202008010	热镀锌钢管维修 DN100×4.0mm	m	200		
30	500111002003	热镀锌角钢∠110*110*10mm	m	850		
31	500114001009	钢丝绳 φ22	m	320		
32	500109001002	C20混凝土坐墩	m3	7.11		
33	500110001001	普通模板	m2	31.68		

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
34	6	石爬当水管改造				
35	500202008011	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	189.3		
36	500101002002	人工土方开挖	m3	10.75		
37	500103001001	土方回填夯实	m3	9.89		
38	500109001003	C20混凝土镇墩	m3	14.09		
39	500110001002	普通模板	m2	60.42		
40	500101010001	水池清淤	m3	20		
41	7	打靶场蓄水池溢流管抢修				
42	500202008012	螺旋钢管DN400×8.0mm(三油两布)	m	18		
43	500202008013	螺旋钢管弯头DN400×8.0mm	个	1		
44	500101002003	人工土方开挖	m3	85		
45	500103007001	砂垫层	m3	8.04		
46	500109001004	C25混凝土镇墩	m3	15.84		
47	8	东月谷及木腊泥石流水管抢修				
48	500114001010	钢丝绳 φ22	m	120		
49	500202008014	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	287		
50	500109001005	C20混凝土坐墩	m3	3.88		
51	500110001003	普通模板	m2	17.28		
52	9	双拉吓卡新水源点维修				
53	500101002004	人工土方开挖	m3	31.05		
54	500102001002	人工石方开挖	m3	3.45		
55	500110001004	普通模板	m2	48.42		
56	500111001001	HRB400钢筋制安	t	0.682		
57	500109001006	C15混凝土垫层	m3	1.04		
58	500109001007	C25混凝土底板	m3	1.84		
59	500109001008	C25混凝土池壁	m3	3.65		
60	500109001009	C25混凝土顶板	m3	1		
61	500109001010	M7.5浆砌石换填	m3	24		
62	500109001007	C25埋石混凝土换填	m3	24		
63	10	黑马水源、供水主管及溢流管维修				
64	500202008015	聚乙烯PE100管 dn90 PN1.6Mpa	m	1600		
65	500101002005	人工土方开挖	m3	3		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
66	500109001011	M7.5浆砌石换填	m3	2.88		
67	500109001012	C25混凝土基础	m3	1.19		
68	500110001005	普通模板	m2	23.36		
69	500109001013	C25混凝土镇墩	m3	8.19		
70	500111001002	HRB400钢筋制安	t	0.32		
71	500202008016	聚乙烯PE100管 dn75 PN1.6Mpa	m	63		
72	500109001007	C25埋石混凝土换填	m3	24		
73	11	嘎拉博供水系统维修				
74	500114001011	蓄水池开孔DN80-150mm	个	8		
75	500109001014	C25混凝土包管	m3	1.2		
76	500109001015	C25混凝土墩	m3	0.2		
77	500110001006	普通模板	m2	1.02		
78	12	咪咕安置点供水系统维修				
79	12.1	临时取水口				
80	500101004001	人工沟、槽土开挖	m3	12.36		
81	500101004002	机械沟、槽土开挖	m3	55.63		
82	500109001016	C15混凝土垫层	m3	1.74		
83	500109001017	C25混凝土基础	m3	16.2		
84	500109001018	C25混凝土取水口	m3	34.3		
85	500110001007	普通模板	m2	49.2		
86	13	丹珠蒙古包供水系统维修				
87	500114001012	树胶成品过滤池 Φ900*1800mm	个	1		
88	500101004003	人工沟、槽土开挖	m3	880		
89	500101004004	机械沟、槽土开挖	m3	3520		
90	500103001002	土方回填夯实	m3	4400		
91	500109001019	200mm厚C30混凝土路面恢复	m2	300		
92	500114002002	C30混凝土路面拆除,厚400mm(含基层)	m2	300		
93	500202008017	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	2400		
94	500202008018	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	1700		
95	500202008019	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 DN50 PN1.6Mpa	m	3054		
96	14	丙中洛东风供水系统维修				
97	500202008020	热镀锌钢管 DN25×3.2mm	m	420		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
98	500202008021	热镀锌钢管 DN20×2.8mm	m	82		
99	500114001013	软密封丝扣闸阀 DN20 PN1.6Mpa	个	3		
100	15	丙中洛甲申供水系统维修				
101	500114001014	蓄水池开孔DN80-150mm	个	2		
102	500111001003	HRB400钢筋制安	t	0.95		
103	500109001020	C25混凝土基础	m3	2.2		
104	500105010001	20mm厚M7.5防水砂浆抹面	m2	78		
105	16	丙中洛重丁申供水系统维修				
106	500202008022	热镀锌钢管 DN20×2.8mm	m	250		
107	500114001015	软密封丝扣闸阀 DN20 PN1.6Mpa	个	15		
108	17	普拉底草果加工厂供水维修				
109	500202008023	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 DN50 PN1.6Mpa	m	1200		
110	500202008024	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	8		
111	500114001016	钢丝绳 φ22	m	32		
112	500114001017	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	3		
113	500105010002	20mm厚M7.5防水砂浆抹面	m2	65		
114	500114001018	蓄水池开孔DN80-150mm	个	2		
115	500202008025	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	24		
116	500101010002	水池清淤	m3	10		
117	500109001021	C20混凝土坐墩	m3	1.94		
118	500110001008	普通模板	m2	8.64		
119	18	腊早下片供水维修				
120	500101004005	人工沟、槽土开挖	m3	2.4		
121	500101004006	机械沟、槽土开挖	m3	9.6		
122	500103001003	土方回填夯实	m3	12		
123	500114001019	计日工(人工)	工日	6		
124	19	丙中洛酱龙供水系统维修				
125	500114001020	计日工(人工)	工日	4		
126	20	东月谷供水系统维修				
127	20.1	取水口				
128	500101002006	人工土方开挖	m3	9		
129	500102001003	人工石方开挖	m3	4		

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
130	500103001004	土方回填夯实	m3	2		
131	500109001022	C25混凝土取水口	m3	3		
132	500110001009	普通模板	m2	20		
133	500111001004	HRB400钢筋制安	t	0.4		
134	500109001023	C15混凝土垫层	m3	0.3		
135	500202008026	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 DN110 PN1.6Mpa	m	45		
136	500202008027	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	20		
137	500114001021	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
138	20.2	10m3沉砂池				
139	500101002007	人工土方开挖	m3	10		
140	500102001004	人工石方开挖	m3	2		
141	500103001005	土方回填夯实	m3	1.5		
142	500109001024	C25混凝土沉砂池	m3	5		
143	500110001010	普通模板	m2	50		
144	500111001005	HRB400钢筋制安	t	0.85		
145	500109001025	C15混凝土垫层	m3	0.5		
146	500202008028	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	20		
147	500114001022	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	2		
148	20.3	管道				
149	500202008029	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 DN110 PN1.6Mpa	m	750		
150	20.4	30m3蓄水池				
151	500101002008	人工土方开挖	m3	12		
152	500102001005	人工石方开挖	m3	3		
153	500103001006	土方回填夯实	m3	2.2		
154	500110001011	普通模板	m2	107.85		
155	500111001006	HRB400钢筋制安	t	3.2		
156	500109001026	C15混凝土垫层	m3	2.12		
157	500109001027	C25混凝土底板	m3	3.87		
158	500109001028	C25混凝土池壁	m3	8.88		
159	500109001029	C25混凝土顶板	m3	2.46		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
160	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		
161	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
162	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
163	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
164	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
165	21	水务局供水系统维修				
166	500114002003	拆除防盗门	个	4		
167	500114001025	1000*2000mm防盗门安装	个	4		
168	500114002004	1000*2000mm扩大门洞	个	4		
169	500105006001	1000*2100mm门洞恢复	个	4		
170	22	丙中洛翁里二组供水系统维修				
171	500114001026	脚踏冲水阀 DN32	个	5		
172	500114001027	手动冲水阀 DN25	个	1		
173	500114001028	不锈钢水龙头 DN25	个	2		
174	500114001029	感应双出水水龙头 DN20	套	2		
175	500202008032	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	120		
176	500202008033	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	2		
177	23	丙中洛尼达当供水系统维修				
178	500114001030	更换不锈钢水箱 3m3	个	1		
179	500202008034	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	80		
180	500114001031	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	3		
181	500114001032	不锈钢水龙头 DN25	个	2		
182	500114001033	感应双出水水龙头 DN20	套	2		
183	500202008035	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	2		
184	24	丙中洛羊古当供水系统维修				
185	500202008036	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	320		
186	500114001034	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		
187	500114001035	不锈钢水龙头 DN25	个	3		
188	500114001036	感应双出水水龙头 DN20	套	4		
189	500202008037	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	4		
190	25	丙中洛扎那桶供水系统维修				
191	500202008038	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	70		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
192	500114001037	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	1		
193	500202008039	水管开槽DN25	m	5		
194	500114001038	感应双出水水龙头 DN20	套	3		
195	500202008040	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	2		
196	26	丙中洛二组供水系统维修				
197	500202008041	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	300		
198	500114001039	不锈钢水龙头 DN25	个	2		
199	27	丙中洛东风二组供水系统维修				
200	500202008042	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	80		
201	500114001040	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	1		
202	500114001041	不锈钢水龙头 DN25	个	1		
203	28	丙中洛东风二组供水系统维修				
204	500114001042	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	3		
205	500114001043	不锈钢水龙头 DN25	个	2		
206	500202008043	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	100		
207	29	捧当闪当活动室供水系统维修				
208	500202008044	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	183		
209	500114001044	PPR闸阀 DN25	个	1		
210	500114001045	感应双出水水龙头 DN20	套	3		
211	500202008045	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	3		
212	30	捧当闪当老师宿舍供水系统维修				
213	500202008046	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	269		
214	500114001046	感应双出水水龙头 DN20	套	2		
215	500202008047	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	3		
216	500114001047	不锈钢水龙头 DN25	个	2		
217	31	捧当永拉嘎二组供水系统维修				
218	500114001048	陶瓷立柱洗手台1200*900mm（含台盆）	套	1		
219	500202008048	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	68		
220	500202008049	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	1		
221	500114001049	感应双出水水龙头 DN20	套	1		
222	500114001050	不锈钢水龙头 DN25	个	2		
223	500114001051	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
224	32	捧当永拉嘎四组供水系统维修				
225	500114001052	陶瓷立柱洗手台1200*900mm（含台盆）	套	1		
226	500202008050	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	55		
227	500202008051	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	3		
228	500114001053	感应双出水水龙头 DN20	套	2		
229	500114001054	不锈钢水龙头 DN25	个	6		
230	500114001055	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		
231	33	捧当从尼供水系统维修				
232	500114001056	陶瓷立柱洗手台1200*900mm（含台盆）	套	1		
233	500202008052	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	1200		
234	500202008053	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	4		
235	500114001057	不锈钢水龙头 DN25	个	6		
236	500114001058	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		
237	34	捧当桶当检查站供水系统维修				
238	500202008054	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	200		
239	500202008055	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	48		
240	500202008056	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	2		
241	500114001059	不锈钢水龙头 DN25	个	3		
242	500114001060	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		
243	35	捧当桶当二号公厕供水系统维修				
244	500202008057	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	240		
245	500202008058	PPR管 DN25 PN1.6Mpa	m	150		
246	500114001061	不锈钢水龙头 DN25	个	3		
247	500114001062	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		
248	36	捧当桶当三号公厕供水系统维修				
249	500114001063	陶瓷立柱洗手台1200*900mm（含台盆）	套	1		
250	500202008059	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	200		
251	500202008060	PVC排水管 DN75*2.3*3000mm	根	4		
252	500114001064	感应双出水水龙头 DN20	套	3		
253	500114001065	不锈钢水龙头 DN25	个	3		
254	500114001066	更换铁皮自动冲水箱 0.065m3	个	2		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
255	37	茨开镇新增维修工程				
256	37.1	新增维修工程				
257	500114001067	一体化净水不锈钢设备50t/d	套	1		
258	500109001030	C25混凝土基础加固	m3	3		
259	500110001012	普通模板	m2	3.6		
260	500109001031	C20混凝土水沟修复	m3	1.6		
261	500202008061	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	80		
262	500202008062	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	80		
263	37.2	丹珠幼儿园供水设施维修				
264	500101002009	人工土方开挖	m3	32		
265	500102001006	人工石方开挖	m3	32		
266	500103001007	土方回填夯实	m3	23.63		
267	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m3	49.82		
268	500109001032	C25混凝土基础加固	m3	120		
269	500110001013	普通模板	m2	240		
270	500202008063	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
271	500111002004	热镀锌钢管20*20*2mm加固	m	112		
272	500114001068	水池护网	m2	96		
273	500114001069	1.5*1.5m拦污栅	块	1		
274	500114001070	排气阀 DN50*DN25	个	3		
275	500114001071	排泥阀 DN50*DN75	个	3		
276	38	丙中洛镇新增维修工程				
277	38.1	茶拉一二组				
278	500202008064	热镀锌钢管 DN80×4.0mm	m	500		
279	38.2	取水口				
280	500101004001	人工沟、槽土开挖	m3	12.36		
281	500101004002	机械沟、槽土开挖	m3	55.63		
282	500109001016	C15混凝土垫层	m3	1.74		
283	500109001017	C25混凝土基础	m3	16.2		
284	500109001018	C25混凝土取水口	m3	34.3		
285	500110001007	普通模板	m2	49.2		
286	38.3	究挡组				
287	500202008065	热镀锌钢管 DN80×4.0mm	m	3000		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
288	38.4	50m3沉砂池修复				
289	500111001015	HRB400钢筋制安	t	4.6		
290	500109001066	C25混凝土底板	m3	11.84		
291	500109001067	C25混凝土池壁	m3	22.16		
292	500109001068	C25预制混凝土顶板	m3	4		
293	500110001030	普通模板	m2	233.04		
294	38.5	秋那桶村，究当小组新建取水坝				
295	500101002011	人工土方开挖	m3	80		
296	500102001008	人工石方开挖	m3	16		
297	500103001009	土方回填夯实	m3	12		
298	500105003002	N7.5浆砌石取水坝	m3	45		
299	38.6	新增维修工程				
300	500114001072	20m3 304不锈钢水箱	座	1		
301	500114001073	钢丝绳Φ22	m	500		
302	500202008066	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	2500		
303	500109001038	C20混凝土坐墩	m3	16.15		
304	500110001016	普通模板	m2	72		
305		2.5m宽便道维修及加固	m	1200		
306	39	捧当乡新增维修工程				
307	500202008067	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	150		
308	500202008068	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	150		
309	500114001074	一体化净水不锈钢设备50t/d	套	1		
310	500202008069	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	1000		
311	40	普拉底乡新增维修工程				
312	40.1	洒嘎底30m3蓄水池加固				
313	500111001008	HRB400钢筋制安	t	1.821		
314	500109001039	C25混凝土底板	m3	3.87		
315	500109001040	C25混凝土池壁	m3	8.88		
316	500109001041	C25混凝土顶板	m3	2.46		
317	500110001017	普通模板	m2	107.85		
318	40.2	力透底小组20m3蓄水池				
319	500101002013	人工土方开挖	m3	27.95		
320	500102001010	人工石方开挖	m3	3.11		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
321	500103001011	土方回填夯实	m3	11.12		
322	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.639		
323	500109001042	C25混凝土底板	m3	3.48		
324	500109001043	C25混凝土池壁	m3	7.99		
325	500109001044	C25混凝土顶板	m3	2.21		
326	500110001018	普通模板	m2	97.07		
327	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		
328	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
329	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
330	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
331	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
332	40.3	迪叭底30m3蓄水池加固				
333	500111001008	HRB400钢筋制安	t	1.821		
334	500109001039	C25混凝土底板	m3	3.87		
335	500109001040	C25混凝土池壁	m3	8.88		
336	500109001041	C25混凝土顶板	m3	2.46		
337	500110001017	普通模板	m2	107.85		
338	40.4	恒咱卡20m3蓄水池维修				
339	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.639		
340	500109001042	C25混凝土底板	m3	3.48		
341	500109001043	C25混凝土池壁	m3	7.99		
342	500109001044	C25混凝土顶板	m3	2.21		
343	500110001018	普通模板	m2	97.07		
344	40.5	管道工程				
345	500202008070	聚乙烯PE100管 dn90 PN1.6Mpa	m	200		
346	500202008071	聚乙烯PE100管 dn90 PN1.6Mpa	m	200		
347	40.6	啊其当底小组10m3水池基础维修				
348	500101002016	人工土方开挖	m3	4.4		
349	500102001013	人工石方开挖	m3	4.4		
350	500109001051	C25混凝土水池	m3	2.2		
351	40.7	托底小组净化设备进水口维修				
352	500202008072	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
353	500109001052	C25混凝土维修消毒池	m3	6		
354	40.8	害咱卡小组净化设备进水口维修				
355	40.8.1	净化设备进水口维修				
356	500202008073	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
357	500109001053	C25混凝土维修消毒池	m3	6		
358	500202008074	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	800		
359	40.8.2	20m3蓄水池				
360	500101002013	人工土方开挖	m3	27.95		
361	500102001010	人工石方开挖	m3	3.11		
362	500103001011	土方回填夯实	m3	11.12		
363	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.639		
364	500109001042	C25混凝土底板	m3	3.48		
365	500109001043	C25混凝土池壁	m3	7.99		
366	500109001044	C25混凝土顶板	m3	2.21		
367	500110001018	普通模板	m2	97.07		
368	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		
369	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
370	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
371	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
372	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
373	40.9	鲁仓底小组供水设施维修				
374	40.9.1	设施维修				
375	500202008075	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
376	500109001057	C25混凝土维修消毒池	m3	6		
377	500202008076	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	1000		
378	40.9.2	10m3蓄水池				
379	500101002018	人工土方开挖	m3	15.87		
380	500102001015	人工石方开挖	m3	3.97		
381	500103001015	土方回填夯实	m3	8.11		
382	500111001013	HRB400钢筋制安	t	0.635		
383	500109001058	C25混凝土底板	m3	2.96		
384	500109001059	C25混凝土池壁	m3	5.54		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
385	500109001060	C25混凝土顶板	m3	1		
386	500110001022	普通模板	m2	48.22		
387	500202008030	热镀锌钢管通气管 DN150×4.5mm	m	2		
388	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	12		
389	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	3		
390	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔800*800mm	个	1		
391	40.10	时得底小组供水设施维修				
392	40.10.1	设施维修				
393	500202008077	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	20		
394	500109001061	C25混凝土维修消毒池	m3	6		
395	500202008078	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	200		
396	40.10.2	新建取水坝				
397	500101002019	人工土方开挖	m3	80		
398	500102001016	人工石方开挖	m3	16		
399	500103001016	土方回填夯实	m3	12		
400	500105003003	N7.5浆砌石取水坝	m3	45		
401	40.10.3	10m3沉砂池				
402	500101002029	人工土方开挖	m3	25.52		
403	500102001019	人工石方开挖	m3	6.38		
404	500103001019	土方回填夯实	m3	10.16		
405	500111001015	HRB400钢筋制安	t	1.15		
406	500109001066	C25混凝土底板	m3	2.96		
407	500109001067	C25混凝土池壁	m3	5.54		
408	500109001068	C25预制混凝土顶板	m3	1		
409	500110001030	普通模板	m2	58.26		
410	500202008002	热镀锌钢管 DN200×6mm	m	10		
411	500114001185	法兰弹性座封闸阀 DN200 PN1.6Mpa	个	2		
412	40.11	白吉娃小组供水设施维修				
413	500109001065	C25混凝土维修消毒池	m3	6		
414	500202008079	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	10		
415	40.12	余独小组供水设施维修				
416	500202008080	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		

工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
417	500202008081	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	100		
418	40.13	你代小组小组供水设施维修				
419	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m3	67.32		
420	500202008082	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
421	40.14	达千小组供水设施维修				
422	500202008083	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
423	40.15	南大门安置点供水设施维修				
424	40.15.1	设施维修				
425	500114001075	净水设备漏洞修补	处	2		
426	500202008084	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	200		
427	40.15.2	新建取水坝				
428	500101002021	人工土方开挖	m3	80		
429	500102001018	人工石方开挖	m3	16		
430	500103001018	土方回填夯实	m3	12		
431	500105003005	N7.5浆砌石取水坝	m3	45		
432	40.15.3	10m3沉砂池				
433	500101002029	人工土方开挖	m3	25.52		
434	500102001019	人工石方开挖	m3	6.38		
435	500103001019	土方回填夯实	m3	10.16		
436	500111001015	HRB400钢筋制安	t	1.15		
437	500109001066	C25混凝土底板	m3	2.96		
438	500109001067	C25混凝土池壁	m3	5.54		
439	500109001068	C25预制混凝土顶板	m3	1		
440	500110001030	普通模板	m2	58.26		
441	500202008002	热镀锌钢管 DN200×6mm	m	10		
442	500114001185	法兰弹性座封闸阀 DN200 PN1.6Mpa	个	2		
443	40.16	东月各小组供水设施维修				
444	500202008085	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	10		
445	40.17	力透底小组供水设施维修				
446	500202008086	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	1000		
447	40.18	力机布小组供水设施维修				
448	500202008087	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	1000		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
449	40.19	培朵小组供水设施维修				
450	40.19.1	设施维修				
451	500114001076	采丝机	台	1		
452	500114001077	胶碳机	台	1		
453	40.19.2	20m3蓄水池				
454	500101002013	人工土方开挖	m3	27.95		
455	500102001010	人工石方开挖	m3	3.11		
456	500103001011	土方回填夯实	m3	11.12		
457	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.639		
458	500109001042	C25混凝土底板	m3	3.48		
459	500109001043	C25混凝土池壁	m3	7.99		
460	500109001044	C25混凝土顶板	m3	2.21		
461	500110001018	普通模板	m2	97.07		
462	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		
463	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
464	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
465	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
466	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
467	40.20	鲁迁噶小组供水设施维修				
468	40.20.1	设施维修				
469	500202008088	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
470	500202008089	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	1000		
471	40.20.2	20m3蓄水池				
472	500101002013	人工土方开挖	m3	27.95		
473	500102001010	人工石方开挖	m3	3.11		
474	500103001011	土方回填夯实	m3	11.12		
475	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.639		
476	500109001042	C25混凝土底板	m3	3.48		
477	500109001043	C25混凝土池壁	m3	7.99		
478	500109001044	C25混凝土顶板	m3	2.21		
479	500110001018	普通模板	m2	97.07		
480	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
481	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
482	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
483	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
484	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
485	40.21	培哭小组供水设施维修				
486	40.21.1	设施维修				
487	500202008090	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
488	500202008091	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	1000		
489	40.21.2	20m³蓄水池				
490	500101002013	人工土方开挖	m³	27.95		
491	500102001010	人工石方开挖	m³	3.11		
492	500103001011	土方回填夯实	m³	11.12		
493	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.639		
494	500109001042	C25混凝土底板	m³	3.48		
495	500109001043	C25混凝土池壁	m³	7.99		
496	500109001044	C25混凝土顶板	m³	2.21		
497	500110001018	普通模板	m²	97.07		
498	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		
499	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
500	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
501	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
502	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
503	40.22	佰当底小组供水设施维修				
504	500114001078	1.5*1.5m拦污栅	块	2		
505	500202008092	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	18		
506	500114001079	4.2m³蓄水池	座	1		
507	40.23	迪巴底小组供水设施维修				
508	500202008093	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
509	500109001078	C25混凝土维修消毒池	m³	6		
510	500202008094	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	100		

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
511	500109001079	C20混凝土水沟修复	m3	80		
512	40. 24	禾波底小组供水设施维修				
513	40. 24. 1	设施维修				
514	500202008095	热镀锌钢管 DN50×3. 8mm	m	5		
515	500202008096	热镀锌钢管 DN32×3. 5mm	m	1400		
516	500114001080	1. 5*1. 5m拦污栅	块	2		
517	40. 24. 2	10m3蓄水池				
518	500101002018	人工土方开挖	m3	15. 87		
519	500102001015	人工石方开挖	m3	3. 97		
520	500103001015	土方回填夯实	m3	8. 11		
521	500111001013	HRB400钢筋制安	t	0. 635		
522	500109001058	C25混凝土底板	m3	2. 96		
523	500109001059	C25混凝土池壁	m3	5. 54		
524	500109001060	C25混凝土顶板	m3	1		
525	500110001022	普通模板	m2	48. 22		
526	500202008030	热镀锌钢管通气管 DN150×4. 5mm	m	2		
527	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4. 0mm	m	12		
528	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1. 6Mpa	个	3		
529	500111001013	2. 0mm不锈钢板检修孔800*800mm	个	1		
530	40. 24. 3	30m3蓄水池				
531	500101002013	人工土方开挖	m3	31. 05		
532	500102001010	人工石方开挖	m3	3. 45		
533	500103001011	土方回填夯实	m3	12. 36		
534	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1. 821		
535	500109001042	C25混凝土底板	m3	3. 87		
536	500109001043	C25混凝土池壁	m3	8. 88		
537	500109001044	C25混凝土顶板	m3	2. 46		
538	500110001018	普通模板	m2	107. 85		
539	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4. 5mm	m	25		
540	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1. 6Mpa	个	1		
541	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4. 0mm	m	4		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
542	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
543	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
544	40.25	刷米底一二组供水设施维修				
545	500202008097	热镀锌钢管 DN20×2.80mm	m	500		
546	40.26	恒咱卡小组供水设施维修				
547	500202008098	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
548	500202008099	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	1000		
549	40.27	咪咕安置点供水设施维修				
550	40.27.1	设施维修				
551	500114001081	3*3m设备房	座	1		
552	40.27.2	1000*1000mm排水沟				
553	500101002028	人工土方开挖	m3	343.2		
554	500102001025	人工石方开挖	m3	85.8		
555	500103001025	土方回填夯实	m3	180		
556	500105003006	M7.5浆砌块石排水沟	m3	300		
557	500105010003	20mm厚M7.5防水砂浆抹面	m2	570		
558	40.27.3	10m3沉砂池				
559	500101002029	人工土方开挖	m3	25.52		
560	500102001026	人工石方开挖	m3	6.38		
561	500103001026	土方回填夯实	m3	10.16		
562	500111001021	HRB400钢筋制安	t	1.15		
563	500109001086	C25混凝土底板	m3	2.96		
564	500109001087	C25混凝土池壁	m3	5.54		
565	500109001088	C25预制混凝土顶板	m3	1		
566	500110001030	普通模板	m2	58.26		
567	500202008002	热镀锌钢管 DN200×6mm	m	10		
568	500114001185	法兰弹性座封闸阀 DN200 PN1.6Mpa	个	2		
569	40.28	打散小组供水设施维修				
570	500105010004	20mm厚M7.5防水砂浆抹面	m2	16		
571	40.29	其达小组供水设施维修				
572	40.29.1	设施维修				
573	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m3	21.24		

工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
574	500202008100	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	2005		
575	40.29.2	30m³蓄水池				
576	500101002013	人工土方开挖	m³	31.05		
577	500102001010	人工石方开挖	m³	3.45		
578	500103001011	土方回填夯实	m³	12.36		
579	500111001009	HRB400钢筋制安	t	1.821		
580	500109001042	C25混凝土底板	m³	3.87		
581	500109001043	C25混凝土池壁	m³	8.88		
582	500109001044	C25混凝土顶板	m³	2.46		
583	500110001018	普通模板	m²	107.85		
584	500202008030	热镀锌钢管 DN150×4.5mm	m	25		
585	500114001023	法兰弹性座封闸阀 DN150 PN1.6Mpa	个	1		
586	500202008031	热镀锌钢管 DN100×4.0mm	m	4		
587	500114001024	法兰弹性座封闸阀 DN100 PN1.6Mpa	个	1		
588	500111001013	2.0mm不锈钢板检修孔Φ1000mm	个	1		
589	40.30	西月各小组供水设施维修				
590	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m³	21.24		
591	40.31	嘎冲小组供水设施维修				
592	500202008101	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
593	40.32	西朵小组供水设施维修				
594	500202008102	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
595	40.33	嘎达小组供水设施维修				
596	500202008103	热镀锌钢管 DN50×3.8mm	m	5		
597	41	独龙江乡新增维修工程				
598	500114001082	增压泵Q=25m³/h，H=20m	套	2		
599	500202008104	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	100		
600	500202008105	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	300		
601	500105006002	400*600mm砖砌排水沟	m	150		
602	42	独龙江水网抢修工程				
603	42.1	普卡旺				
604	500202008106	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 DN110 PN1.6Mpa	m	132		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
605	500114001083	45° 钢丝管 dn110	个	4		
606	500202008107	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 dn75 PN1.6Mpa	m	1120		
607	500114001084	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 90° 弯头 dn75	个	130		
608	500114001085	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管三通 dn75/32	个	18		
609	500114001086	法兰弹性座封闸阀 DN75 PN1.6Mpa	个	15		
610	500202008108	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	500		
611	500114001087	PE直接 dn32	个	40		
612	500114001088	PE弯头 dn32	个	520		
613	500114001089	PE三通 dn32	个	50		
614	500114001090	PE变径 dn32/25	个	40		
615	500114001091	不锈钢水龙头 DN25	个	40		
616	500101004009	人工沟、槽土开挖	m3	125		
617	500109001094	C25混凝土回填	m3	125		
618	500114001092	钢管丝扣直接 DN50	个	3		
619	500114001093	钢管丝扣直接 DN50	个	10		
620	500114001094	钢制变接头 DN50/40	个	5		
621	500114001095	钢制变接头 DN75/50	个	5		
622	500114001096	钢管丝扣直接 DN75	个	270		
623	500114001097	钢管三通 DN75	个	25		
624	500114001098	钢制堵头 DN40	个	1		
625	500114001099	软密封丝扣闸阀 DN32 PN1.6Mpa	个	50		
626	500114001100	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	10		
627	500114001101	计日工(人工)	工日	16		
628	42.2	斯拉洛				
629	500114001102	钢丝绳14φ	m	250		
630	500202008109	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 dn75 PN1.6Mpa	m	300		
631	500101002031	人工土方开挖	m3	20		
632	500110001033	普通模板	m2	122		
633	500109001095	C25混凝土柱	m3	30		
634	500111001023	HRB400钢筋制安	t	0.5		

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
635	500109001096	C20混凝土坐墩	m3	16.15		
636	42.3	腊培小组				
637	500202008110	给水用钢丝网骨架塑料(PE)复合管 dn75 PN1.6Mpa	m	850		
638	500202008111	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	700		
639	500101004010	机械沟、槽土开挖	m3	49.5		
640	500109001097	C25混凝土回填	m3	49.5		
641	500114001108	PE 90°弯头 dn75	个	3		
642	500114001109	PE三通 dn75/32	个	6		
643	500114001110	法兰弹性座封闸阀 DN75 PN1.6Mpa	个	4		
644	500114001111	钢管丝扣接头 DN32	个	20		
645	500114001112	PE弯头 dn32	个	50		
646	500114001113	PE三通 dn32	个	30		
647	500114001114	PE变径 dn32/25	个	30		
648	500114001115	不锈钢水龙头 DN25	个	40		
649	43	茨开镇独龙江乡龙元村、献九当村、 迪政当村等入户供水管线应急维修工 程				
650	43.1	龙元村委会				
651	500114001116	彩钢复合板屋面	m2	23.52		
652	500111002005	热镀锌钢管40*88*2.4mm檩条	m	30		
653	500111002006	热镀锌钢管40*88*2.4mm屋架	m	25		
654	500202008112	镀锌钢管维修 DN50×3.8mm	m	2		
655	500114001117	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	3		
656	500114001118	PE接头 dn25	个	10		
657	500114001119	不锈钢水龙头 DN20	个	3		
658	43.2	龙元一二组				
659	500202008113	聚乙烯PE100管 dn90 PN1.6Mpa	m	36		
660	500202008114	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	125		
661	500202008115	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	389		
662	500202008116	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa	m	35		
663	500202008117	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa (维 修)	m	260		
664	500202008118	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa (维 修)	m	242		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
665	500202008119	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa (维修)	m	462		
666	500202008120	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa (维修)	m	120		
667	500114001120	PE接头 dn50	个	30		
668	500114001121	PE闸阀 DN50	个	4		
669	500114001122	PE接头 dn32	个	38		
670	500114001123	PE闸阀 DN32	个	6		
671	500114001124	PE接头 dn25	个	264		
672	500114001125	PE接头 dn25	个	21		
673	500114001126	PE闸阀 DN25	个	35		
674	500114001127	PE闸阀 DN20	个	5		
675	500114001128	不锈钢水龙头 DN20	个	21		
676	43.3	白来饮水提升工程				
677	500114001129	PE接头 dn50	个	9		
678	500114001130	PE闸阀 DN50	个	5		
679	500114001131	PE接头 dn25	个	80		
680	500114001132	PE闸阀 DN25	个	20		
681	500114001133	PE接头 dn25	个	21		
682	500114001134	不锈钢水龙头 DN20	个	42		
683	500114001135	PE变接头 DN40	个	3		
684	43.4	懂给组				
685	500114001136	PE接头 dn25	个	114		
686	500114001137	PE闸阀 DN25	个	11		
687	500114001138	PE接头 dn25	个	45		
688	500114001139	PE闸阀 DN20	个	6		
689	43.5	龙仲组				
690	500114001140	PE闸阀 DN50	个	1		
691	500114001141	PE接头 dn50	个	10		
692	500114001142	PE接头 dn32	个	11		
693	500114001143	PE接头 dn25	个	102		
694	500114001144	PE闸阀 DN25	个	5		
695	500114001145	不锈钢水龙头 DN20	个	32		
696	43.6	献九当				

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
697	500202008121	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	209		
698	500202008122	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	205		
699	500202008123	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa	m	69		
700	500202008124	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa (维修)	m	58		
701	500202008125	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa (维修)	m	186		
702	500202008126	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa (维修)	m	325		
703	500202008127	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa (维修)	m	85		
704	500114001146	PE接头 dn50	个	3		
705	500114001147	PE闸阀 DN50	个	1		
706	500114001148	PE接头 dn32	个	52		
707	500114001149	PE闸阀 DN32	个	6		
708	500114001150	PE接头 dn25	个	126		
709	500114001151	PE闸阀 DN25	个	12		
710	500114001152	PE接头 dn20	个	10		
711	500114001153	不锈钢水龙头 DN20	个	87		
712	43.7	腊配组				
713	500202008128	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	54		
714	500202008129	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa	m	28		
715	500202008130	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa (维修)	m	125		
716	500202008131	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa (维修)	m	220		
717	500202008132	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa (维修)	m	310		
718	500202008133	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa (维修)	m	106		
719	500114001154	PE接头 dn50	个	8		
720	500114001155	PE接头 dn32	个	18		
721	500114001156	PE接头 dn25	个	71		
722	500114001157	不锈钢水龙头 DN20	个	16		
723	43.8	孟定组				
724	500114001158	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	1		

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
725	500114001159	PE接头 dn50	个	15		
726	500114001160	PE闸阀 DN50	个	3		
727	500114001161	PE接头 dn32	个	10		
728	500114001162	PE闸阀 DN32	个	3		
729	500114001163	PE接头 dn25	个	18		
730	500114001164	PE闸阀 DN25	个	6		
731	500114001165	PE接头 dn20	个	26		
732	500114001166	PE闸阀 DN20	个	5		
733	500114001167	不锈钢水龙头 DN20	个	17		
734	43.9	普卡旺				
735	500202008134	聚乙烯PE100管 dn90 PN1.6Mpa	m	4		
736	500202008135	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	30		
737	500202008136	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa	m	50		
738	500101010003	水池清淤	m3	24.73		
739	500101010004	水池清淤	m3	4.2		
740	500114001168	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	1		
741	500114001169	钢管丝扣直接 DN50	个	1		
742	500114001170	钢制变接头 DN50/40	个	1		
743	500114001171	钢管丝扣直接 DN20	个	8		
744	500114001172	钢管变接头 DN20/15	个	3		
745	500114001173	钢管变接头 DN25/20	个	8		
746	500114001174	PE接头 dn75	个	2		
747	500114001175	不锈钢水龙头 DN20	个	14		
748	43.10	熊当				
749	500202008137	热镀锌钢管 DN25×3.2mm	m	42		
750	500202008138	热镀锌钢管 DN20×2.8mm	m	48		
751	500101010005	水池清淤	m3	9.46		
752	500114002005	C30混凝土路面拆除, 厚400mm (含基层)	m2	32.2		
753	500109001098	C20混凝土包管	m3	2.88		
754	500114001176	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	5		
755	500114001177	钢制变接头 DN50/40	个	4		
756	500114001178	软密封丝扣闸阀 DN32 PN1.6Mpa	个	8		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
757	500114001179	钢管丝扣接头 DN32	个	27		
758	500114001180	软密封丝扣闸阀 DN25 PN1.6Mpa	个	12		
759	500114001181	钢管丝扣直接 DN25	个	110		
760	500114001182	软密封丝扣闸阀 DN20 PN1.6Mpa	个	20		
761	500114001183	钢管丝扣直接 DN20	个	135		
762	500114001184	不锈钢水龙头 DN20	个	38		
763	43.11	迪政当				
764	500202008139	热镀锌钢管 DN200	m	2		
765	500202008140	聚乙烯PE100管 dn90 PN1.6Mpa	m	108		
766	500202008141	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	35		
767	500202008142	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	147		
768	500202008143	热镀锌钢管 DN25×3.2mm	m	36		
769	500202008144	热镀锌钢管 DN20×2.8mm	m	48		
770	500101010006	水池清淤	m3	9.68		
771	500114002006	C30混凝土路面拆除,厚400mm(含基层)	m2	5		
772	500109001099	C20混凝土包管	m3	0.4		
773	500114001185	法兰弹性座封闸阀 DN200 PN1.6Mpa	个	1		
774	500114001186	法兰弹性座封闸阀 DN50 PN1.6Mpa	个	8		
775	500114001187	钢管丝扣接头 DN32	个	50		
776	500114001188	钢管丝扣直接 DN25	个	123		
777	500114001189	软密封丝扣闸阀 DN25 PN1.6Mpa	个	10		
778	500114001190	钢管丝扣直接 DN20	个	158		
779	500114001191	不锈钢水龙头 DN20	个	59		
780	500114001192	PE接头 dn50	个	22		
781	500114001193	PE闸阀 DN50	个	2		
782	500114001194	PE变接头 dn50/32	个	6		
783	500114001195	PE变接头 dn50/25	个	13		
784	500114001196	PE接头 dn25	个	96		
785	500114001197	PE闸阀 DN25	个	5		
786	500114001198	PE接头 dn20	个	2		
787	500114001199	PE闸阀 DN20	个	13		
788	43.12	冷木当				

# 工程量清单计价表

工程名称: 贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
789	500101010007	水池清淤	m3	11.13		
790	43.13	打所组				
791	500114001200	软密封丝扣闸阀 DN20 PN1.6Mpa	个	30		
792	500114001201	不锈钢水龙头 DN20	个	38		
793	500114001202	钢管丝扣接头 DN32	个	40		
794	500114001203	软密封丝扣闸阀 DN32 PN1.6Mpa	个	9		
795	500114001204	钢管丝扣三通 DN32	个	78		
796	500114001205	钢管丝扣接头 DN32	个	42		
797	500114001206	钢管丝扣弯头 DN32	个	26		
798	500114001207	钢管丝扣直接 DN20	个	50		
799	500114001208	钢管丝扣三通 DN20	个	41		
800	500114001209	钢管丝扣直接 DN20	个	43		
801	500114001210	钢管丝扣弯头 DN20	个	105		
802	500114001211	PE闸阀 DN50	个	2		
803	500114001212	PE接头 dn50	个	12		
804	500114001213	PE闸阀 DN32	个	3		
805	500114001214	PE接头 dn32	个	11		
806	500114001215	PE闸阀 DN25	个	2		
807	500114001216	PE接头 dn25	个	4		
808	43.14	议角				
809	500202008145	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	294		
810	500202008146	热镀锌钢管 DN32×3.5mm	m	401.5		
811	500202008147	热镀锌钢管 DN25×3.2mm	m	74		
812	500202008148	热镀锌钢管 DN20×2.8mm	m	229.7		
813	500114001217	软密封丝扣闸阀 DN20 PN1.6Mpa	个	30		
814	500114001218	不锈钢水龙头 DN20	个	30		
815	500114001219	钢管丝扣接头 DN32	个	28		
816	500114001220	软密封丝扣闸阀 DN32 PN1.6Mpa	个	7		
817	500114001221	钢管丝扣三通 DN32	个	25		
818	500114001222	钢管丝扣接头 DN32	个	41		
819	500114001223	钢管丝扣弯头 DN32	个	32		
820	500114001224	钢管丝扣直接 DN25	个	5		
821	500114001225	软密封丝扣闸阀 DN25 PN1.6Mpa	个	6		

# 工程量清单计价表

工程名称:贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
822	500114001226	钢管丝扣三通 DN25	个	7		
823	500114001227	钢管丝扣直接 DN25	个	10		
824	500114001228	钢管丝扣弯头 DN25	个	8		
825	500114001229	钢管丝扣直接 DN20	个	35		
826	500114001230	钢管丝扣三通 DN20	个	30		
827	500114001231	钢管丝扣直接 DN20	个	45		
828	500114001232	钢管丝扣弯头 DN20	个	81		
829	500114001233	PE闸阀 DN32	个	2		
830	500114001234	PE接头 dn32	个	10		
831	43.15	思姑				
832	500114001235	钢丝绳 φ22	m	3.5		
833	500109001100	C20混凝土坐墩	m3	0.65		
834	500110001034	普通模板	m2	2.88		
835	43.16	管子				
836	500202008149	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	80		
837	500202008150	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	228		
838	500202008151	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	280		
839	500202008152	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa	m	270		
840	43.17	龙元村（居委会）				
841	500202008153	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	80		
842	500202008154	聚乙烯PE100管 dn32 PN1.6Mpa	m	228		
843	500202008155	聚乙烯PE100管 dn25 PN1.6Mpa	m	280		
844	500202008156	聚乙烯PE100管 dn20 PN1.6Mpa	m	270		
845	500114001236	不锈钢水龙头 DN20	个	42		
846	500114001237	PE接头 dn50	个	68		
847	500114001238	PE接头 dn25	个	90		
848	500114001239	PE三通 dn25	个	88		
849	500114001240	PE闸阀 DN25	个	23		
850	500114001241	PE变接头 dn25/20	个	126		
851	500114001242	PE接头 dn20	个	140		
852	43.18	独龙江草果基地供水管道维修				
853	500202008157	聚乙烯PE100管 dn50 PN1.6Mpa	m	50		
854	500114001243	PE接头 dn50	个	3		





### 其他项目清单

工程名称：贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
三	其他项目			
合    计				







## 混凝土及砂浆材料单价计算表

工程名称：贡山县2024年供水保障设施维护项目

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

工程名称：贡山县2024年供水保障设施维护项目

序号	工程类别	工程单价费(税)率 (%)				备注
		其他直接费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程					
2	石方工程					
3	砂石备料工程(自采)					
4	模板工程					
5	混凝土浇筑工程					
6	钢筋制安工程					
7	钻孔灌浆工程					
8	锚固工程					
9	疏浚工程					
10	掘进机施工隧洞工程(1)					
11	掘进机施工隧洞工程(2)					
12	其他工程					
二	安装工程					
1	机电、金属结构设备安装工程					

