6标段（中桩号：K2+450——K3+043.189）
格宾石笼护脚挡墙：290.33m
浆砌石护脚挡墙：322.33m
排涝口：3个
超声波流量计：1套
视频监控系统：1套

5标段（中桩号：K1+350——K2+450）
格宾石笼护脚挡墙：978.75m
浆砌石护脚挡墙：465.72m
排涝口：6个

4标段（中桩号：K1+200——K1+350）
C20埋石混凝土防洪墙:475.55m

3标段（中桩号：K0+929.429——K1+200）
C20埋石混凝土防洪墙:418.84m
排涝口：3个
拍门：2套

2标段（中桩号：K0+500——K0+929.429）
格宾石笼护脚挡墙：660.12m
浆砌石护脚挡墙：200.77m
排涝口：10个

1标段（中桩号：K0+000——K0+500）
格宾石笼护脚挡墙：268.41m
浆砌石护脚挡墙：705.79m
排涝口：6个
超声波流量计：1套
视频监控系统：1套

图例：

堤线（完全沿现状河岸）

格宾石笼护脚挡墙
护脚顶高程为2年一遇洪水位或与现状岸坎同高

C20埋石混凝土防洪挡墙(村庄段)
挡墙高度满足10年一遇防洪标准要求

M7.5浆砌石护脚挡墙
护脚顶高程为2年一遇洪水位或与现状岸坎同高

堤防开挖轮廓线