

(三) 近年完成的类似项目情况表（施工单位）

项目名称	西盟县 2023 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程
项目所在地	西盟佤族自治县
发包人名称	西盟佤族自治县地方公路管理段
发包人地址	西盟佤族自治县
发包人电话	18087903516
合同价格	¥4999002.00 元
开工日期	2023 年 10 月 24 日
交工日期	2024 年 6 月 24 日
承担的工作	挖除损坏水泥混凝土面、C20 混凝土边沟、C15 混凝土挡土墙、圆管涵、混凝土碎石垫层、铺装水泥混凝土面层、沥青贯入式路面等.
工程质量	工程交工验收的质量评定:交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》:且一次性验收合格。竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程质量鉴定办法》:且一次性验收合格。
项目负责人	顾天明
设计负责人	/
施工负责人	/
总监理工程师及电话	王毅 15187715168
项目描述	本项目为施工项目,项目描述:挖除损坏水泥混凝土面、C20 混凝土边沟、C15 混凝土挡土墙、圆管涵、混凝土碎石垫层、铺装水泥混凝土面层、沥青贯入式路面等.
备 注	施工业绩 1

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。
2. 在项目描述栏应说明该项目是设计施工总承包或施工或设计。若为设计施工总承包项目, 则项目负责人(如有)、施工负责人、设计负责人均需填写; 若为施工项目, 则应填写项目负责人; 若设计项目, 则应填写设计负责人。



石家银



(三) 近年完成的类似项目情况表（设计单位）

项目名称	1、宁蒗县西布河乡通乡三级公路、宁蒗县永宁坪乡通乡三级公路、宁蒗县大烂线通乡三级公路提升改造工程、宁蒗县开元桥至万格隧道绿美公路工程（EPC）总承包
项目所在地	宁蒗县
发包人名称	宁蒗彝族自治县交通运输局
发包人地址	宁蒗彝族自治县赤格阿龙路 143 号
发包人电话	13988809985
合同价格	1147.5218 万元
开工日期	2023 年 4 月 12 日
交工日期	2023 年 7 月 12 日
承担的工作	施工图设计及预算编制
工程质量	施工图设计及预算编制通过审批
项目负责人	赵灿元
设计负责人	杨晶晶
施工负责人	黄忠艳
总监理工程师及电话	/
项目描述	<p>设计施工总承包</p> <p>1、建设规模：（1）宁蒗县西布河乡通乡三级公路提升改造工程：项目起点 K0+000 起于跑马坪乡拉马丁（省道 S219 线），经加叁村、二村村委会、马龙塘村、余家村、解放村、大屋基村，沿跑大线展线，至西布河乡政府东侧，接现有西布河乡东过境线，止点桩号 K34+196。初设路线走向基本沿用工可走向，拟建项目路线全长 34.196km，较工可批复增加 0.896096km。项目按三级公路标准建设（特殊困难路段四级路），圆曲线最小半径 25m（特殊困难路段 15m），最大纵坡 9%（特殊困难路段 10%），设计时速 30km/h（特殊困难路段 20km/h），路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.9 米，设计荷载公路-11 级。工程概算总投资：29765.6452 万元。</p> <p>（2）宁蒗县永宁坪乡通乡三级公路提升改造工程：项目起点 K0+000 起于跑马坪乡拉马丁（省道 S219 线），经加叁村、二村村委会、马龙塘村、余家村、解放村、大屋基村，沿跑大线展线，至西布河乡政府东侧，接现有西布河乡东过境线，止点桩号 K34+196。初设路线走向基本沿用工可走向，拟建项目路线全长 34.196km，较工可批复增加 0.896096km。项目按三级公路标准建设（特殊困难路段四级路），圆曲线最小半径 25m（特殊困难路段 15m），最大纵坡 9%（特殊困难路段 10%），设计时速 30km/h（特殊困难路段 20km/h），路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.9 米，设计荷载公路-11 级。工程概算总投资：29765.6452 万元。</p>



石家银



	<p>于 S207 永宁坪乡岔口，沿原有道路腊永线展线，沿线主要控制点为 S207 永宁坪乡岔口、永宁坪乡政府，止点 K3+132，229 止于永宁坪乡政府，初设路线走向基本沿用工可走向，拟建项目路线全长了 3.132229，较工可批复增加 0.033km。项目按三级公路标准建设，圆曲线最小半径 35m，最大纵坡 8%，设计时速 30km/h，路基宽度 7.5m，路面宽度 6.9 米，设计荷载公路-11 级。工程概算总投资：1561.4489 万元。</p> <p>(3) 宁蒗县大烂线通乡三级公路提升改造工程：项目起点 KO+000 起于宁蒗县至盐源县 G348 国道大二地垭口停靠站岔口处，止点 K13+535.5644 止于烂泥箐乡乡政府附近接原有沥青路面，沿线主要控制点：大二地垭口停靠站岔口处、大二地村、发光村、下村、烂泥箐乡。初设路线走向基本沿用工可走向，拟建项目路线全长 13.535564km，较工可批复减少 0.035km。项目按三级公路标准建设（特殊困难路段四级），圆曲线最小半径 25m（特殊困难路段 15m），最大纵坡 9%（特殊困难路段 10%），设计时速 30km/h（特殊困难路段 20km/h），路基宽度 7.5m，路面宽度 6.5 米，设计荷载公路-11 级。工程概算总投资：10406，6860 万元。</p> <p>(4) 宁蒗县开元桥至万格隧道绿美公路工程：本项目位于云南省丽江市宁蒗彝族自治县境内，路线起点 K0+000 位于 G348 线与宁蒗南收费交叉口，止点 K4+785 位于万格隧道出口：本项目按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的要求，设计时速为 40km/h，路基宽度 10.0m 的二级公路技术标准建设，桥涵设计荷载：公路-1 级。工程概算总投资：2026.7641 万元。</p>
备 注	设计业绩一

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 在项目描述栏应说明该项目是设计施工总承包或施工或设计。若为设计施工总承包项目，则项目负责人（如有）、施工负责人、设计负责人均需填写；若为施工项目，则应填写项目负责人；若设计项目，则应填写设计负责人。



石家银



(三) 近年完成的类似项目情况表（设计单位）

项目名称	2、洪市大渡岗田园综合体（茶园道路）建设项目（勘察设计施工总承包）
项目所在地	景洪市大渡岗乡茶园
发包人名称	云南西双版纳大渡岗茶叶实业总公司
发包人地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市大渡岗乡
发包人电话	0691-3085508
合同价格	171.71 万元
开工日期	2022 年 8 月 1 日
交工日期	2022 年 9 月 15 日
承担的工作	施工图设计及预算编制
工程质量	施工图设计及预算编制通过审批
项目负责人	卫万荣
设计负责人	杨晶晶
施工负责人	郭永福
总监理工程师及电话	/
项目描述	设计项目。设计道路 24 条，路线全长 71.807 公里，估算投资 22413.3188 万元，其中工程费 16205.3768 万元。本次改造拟采用基本级公路技术标准，设计时速 15 公里/小时，其中路基宽度 1 条道路采用 12.0m、15 条道路采用 6.5m、8 条道路采用 4.5m。路面为沥青混凝土路面，采用公路 -II 级荷载。
备 注	设计业绩二

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 在项目描述栏应说明该项目是设计施工总承包或施工或设计。若为设计施工总承包项目，则项目负责人（如有）、施工负责人、设计负责人均需填写；若为施工项目，则应填写项目负责人；若设计项目，则应填写设计负责人。



石家银



(三) 近年完成的类似项目情况表（设计单位）

项目名称	3、宁蒗县新营盘乡“一村一品”苹果产业基地道路建设项目（毛家乡、毛菇坪、药草坪村委会）EPC 总承包
项目所在地	宁蒗县
发包人名称	宁蒗彝族自治县新营盘乡人民政府
发包人地址	宁蒗彝族自治县新营盘乡
发包人电话	13988842303
合同价格	44.2 万元
开工日期	2023 年 8 月 7 日
交工日期	2023 年 9 月 7 日
承担的工作	施工图设计及预算编制
工程质量	施工图设计及预算编制通过审批
项目负责人	黄学锋
设计负责人	杨晶晶
施工负责人	徐礼伟
总监理工程师及电话	/
项目描述	设计施工总承包项目。本项目位于丽江市宁蒗县新营盘乡境内，共覆盖毛家乡、毛菇坪、药草坪三个村委会，里程总长 34.5200 公里，概算总投资 22154349.00 元，建筑安装工程费 20890474.00 元。
备 注	设计业绩三

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 在项目描述栏应说明该项目是设计施工总承包或施工或设计。若为设计施工总承包项目，则项目负责人（如有）、施工负责人、设计负责人均需填写；若为施工项目，则应填写项目负责人；若设计项目，则应填写设计负责人。



石家银



(五) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	顾天明	工程师	公路工程二级建造师注册证书	二级	云 25320172021052 05	公路工程	53349972312 346	施工
施工技术负责人	朱灵林	工程师	职称证	中级	17003065	公路工程	53080212046 740	施工
设计负责人	杨晶晶	高级工程师	职称证	高级	1710057700	公路工程	53011496777 929	/



石家報

